

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初头朗大棚改造提升项目-暖通地采暖

标段：初头朗大棚改造提升项目-暖通地采暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	项目名称：地暖管 项目特征描述： 1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖热水 3. 材质、规格：PERT, DN20, 壁厚2.3mm, 2.0Mpa 4. 必须承受高温，具有抗氧化性、防水性、绝缘性 5. 采用五层共挤技术生产的五层阻氧管 6. 阻氧性、抗垢性、耐热性管 7. 连接形式：热熔连接 8. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	237600			
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：DN50, 壁厚3.8mm 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，水冲洗	m	12096			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：集分水器（1路，铜制自带阀门2个） 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：丝接	个	2376			
4	03B003	地布	1. 温室种植区 1. 铺设地布 2. PE蓝莓防草布，每块宽8m, 长100m, 每栋大棚2块。 。120g/m2	m2	38400			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：初头朗大棚改造提升项目-暖通地采暖 标段：初头朗大棚改造提升项目-暖通地采暖 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：初头朗大棚改造提升项目-暖通地采暖

标段：初头朗大棚改造提升项目-暖通地采暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13