

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区学校周边建设护学通道、设立减速带工程
 标段：松山区学校周边建设护学通道、设立减速带工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040205012001	隔离护栏	1. 围栏规格、型号:高1200mm 厚度: 3mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:水钻打眼30公分漆, 将护栏立柱放于地下	m	1938.5			
2	040205018001	警示柱	1. 类型:防撞立柱 2. 材料品种:钢管 3. 规格、型号: Φ89*3*900mm 40公分高反光膜 (一级反光膜)	根	2447			
3	040205006002	标线	1. 名称:临时停车位	m2	159.5			
4	040205006003	标线	1. 名称:非机动车边框 2. 材料品种:以高岭土、长石、应时和粘土为主要原料, 陶瓷颗粒粒径0.05-3mm 3. 工艺:将路面杂质和灰尘清除干净, 基面涂刷道路专用粘结底料, 彩色陶瓷颗粒均匀撒布 4. 线型:10cm宽	m2	46.5			
5	040205006004	标线	1. 名称:边框 2. 材料品种:以高岭土、长石、应时和粘土为主要原料, 陶瓷颗粒粒径0.05-3mm 3. 工艺:将路面杂质和灰尘清除干净, 基面涂刷道路专用粘结底料, 彩色陶瓷颗粒均匀撒布 4. 线型:白色10cm宽	m2	819.44			
6	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔标线涂料 2. 线型:震荡减速标线 3. 详见施工说明	m2	1908			
7	040205007001	标记	1. 材料品种:护学通道家长等待区、小孩标识、自行车标识 2. 规格尺寸:800*1000mm 800*800mm	m2	1150.88			
8	011101004001	地面	1. 名称:护学通道、家长等待区 2. 施工做法:胶水, 防滑颗粒; 由高岭土+颜料	m2	14360.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区学校周边建设护学通道、设立减速带工程
 标段：松山区学校周边建设护学通道、设立减速带工程
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1200度煅烧而成 3. 黄色或绿色					
9	011507001001	平面、箱式招牌	1. 警示宣传牌规格:1500*3000mm 2. 基层材料种类:40*60mm方管 3. 面层材料种类:一级广告布	m2	1359			
10	040205004004	标志板	1. 类型:上学时间提示标牌 2. 材质、规格尺寸:600*1000mm, 3个厚铝板（一级反光膜）	块	22			
11	040205004005	标志板	1. 类型:前方学校提示 2. 材质、规格尺寸:600*800mm, 3个厚铝板（一级反光膜）	块	2			
12	040205004006	标志板	1. 类型:家长等待标牌 2. 材质、规格尺寸:400*600mm, 3个厚铝板（一级反光膜）	块	30			
13	040205004007	标志板	1. 类型:减速提示牌 2. 材质、规格尺寸:600*800mm, 3个厚铝板（一级反光膜）	块	106			
14	040205004008	标志板	1. 类型:临时停车标牌、通道标识 2. 材质、规格尺寸:400*600mm, 3个厚铝板（一级反光膜）	块	370			
15	040205003002	标杆	1. 材质:无缝钢管, Q235热镀锌防腐处理, 主体颜色应为灰色或银灰色 2. 规格尺寸:Φ76*3*2600mm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:混凝土浇筑, 横平竖直 4. 滑动铝槽、法兰盘 5. 其他详见图纸	根	137			
16	040205003003	标杆	1. 材质:无缝钢管, Q235热镀锌防腐处理, 主体颜色应为灰色或银灰色 2. 规格尺寸:Φ76*3*3000mm 3. 基础、垫层:材料品	根	106			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 松山区学校周边建设护学通道、设立减速带工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区学校周边建设护学通道、设立减速带工程 标段：松山区学校周边建设护学通道、设立减速带工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：松山区学校周边建设护学通道、设立减速带工程

标段：松山区学校周边建设护学通道、设立减速带工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：