

# 工程量清单

采购内容名称：玉龙南广场：新春快乐修复工程--建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	墙面装饰板【完全利旧】	1. 棱型柱雕花雪弗板 2. 利旧使用原有雪弗板70% 3. 规格：1.22m*2.44m，厚度17mm	m2	136.5
2	墙面装饰板【新换部分】	1. 棱型柱雕花雪弗板 2. 新采购30%雪弗板。 3. 规格：1.22m*2.44m，厚度17mm	m2	58.5
3	雪弗板雕花工艺费	1. 新增棱型柱雪弗板雕花工艺费 2. 规格：1.22m*2.44m，厚度17mm	m2	58.5
4	墙面装饰板	1. 字底衬雪弗板 2. 新采购雪弗板。 3. 规格：1.22m*2.44m，厚度17mm	m2	207.68
5	雪弗板雕花工艺费	1. 新增字底衬雪弗板雕花工艺费 2. 规格：1.22m*2.44m，厚度17mm	m2	207.68
6	金属面油漆	1. 所有造型氟碳漆二遍 2. 规格：15:15 3. 型号：685 4. 颜色：大红	m2	480.48
7	竹、木（复合）地板【完全利旧】	1. 细木平台板基层，钉在骨架上 2. 利旧使用原有细木工台板80% 3. 规格：1.22m*2.44m，厚15mm	m2	357.6
8	竹、木（复合）地板【新换部分】	1. 细木平台板基层，钉在骨架上 2. 新采购20%细木工板。 3. 规格：1.22m*2.44m，厚15mm	m2	89.4
9	墙面装饰板	1. 红毛毡饰面及安装费含胶水及零散配件。	m2	838.04
10	墙面装饰板【利旧部分】	1. 字衬底（白色双面细木工板） 2. 利旧使用原有细木工台板80%	m2	118.34
11	墙面装饰板【新换部分】	1. 字衬底（白色双面细木工板） 2. 新采购20%细木工板。	m2	29.58
12	墙面装饰板【利旧部分】	1. 菱形造型外面新粘贴铝塑板饰面 2. 利旧使用原有铝塑板70% 3. 规格：1.22m*2.44mm，厚度3mm	m2	264.6
13	墙面装饰板【新换部分】	1. 菱形造型外面新粘贴铝塑板饰面 2. 新采购30%铝塑板。 3. 规格：1.22m*2.44mm，厚度3mm	m2	113.4

14	墙面装饰板【利旧部分】	1. 造型0.7mm厚彩钢板装饰面 2. 利旧使用原有彩钢板80% 3. 型号:1.2m面	m2	151.2
15	墙面装饰板【新换部分】	1. 造型0.7mm厚彩钢板装饰面 2. 新采购20%彩钢板。 3. 型号:1.2m面	m2	37.8
16	钢支架【菱型柱墙架挡风架、支撑檩条、拉杆】【利旧部分】	1. 菱形造型金属结构构件安装及拼装墙架、支撑檩条、拉杆安装 2. 利旧使用原有钢管90%。 3. 型号: 国标镀锌方管40*40厚度1.2mm	t	2.583
17	钢支架【菱型柱墙架挡风架、支撑檩条、拉杆】【新换部分】	1. 菱形造型金属结构构件安装及拼装墙架、支撑檩条、拉杆安装 2. 利旧使用原有钢管90%，新采购10%钢管。 3. 型号: 国标镀锌方管40*40厚度1.2mm	t	0.287
18	钢支架【利旧部分】	1. 制作金属构件菱型柱吊装固定及骨架 2. 利旧使用原有菱型柱90% 3. 型号: 国标镀锌方管40*40厚度1.2mm	t	2.918
19	钢支架【新换部分】	1. 制作金属构件菱型柱吊装固定及骨架 2. 新采购10%菱型柱。 3. 型号: 国标镀锌方管40*40厚度1.2mm	t	0.324
20	景观菱柱造型吊装固定	1. 菱型柱及字体运输吊装固定安装 2. 景观菱柱造型	根	10
21	中间菱型造型吊装固定	1. 菱型柱及字体运输吊装固定安装 2. 中间菱型造型	根	4
22	墙面装饰板	1. 底座周围新安装石膏板（新采购） 2. 石膏板规格: 1200mm*2400mm 厚度1.0mm	m2	233.2
23	墙面装饰板【利旧部分】	1. 底座面层安装多层板 2. 利旧使用原有多层板80%。 3. 多层板规格: 1200mm*2400mm 厚度1.5mm	m2	670.43
24	墙面装饰板【新换部分】	1. 底座面层安装多层板 2. 新采购20%多层板。 3. 多层板规格: 1200mm*2400mm 厚度1.5mm	m2	167.61
25	双面景观发光大字	1. 名称:双面景观外漏点发光大字 2. 规格:4m*4m 3. 说明:金属板激光雕刻、LED外漏点光源, 镶嵌工艺	m2	128
26	墙面装饰板	1. 底衬雕花雪弗板（新采购） 2. 规格: 1.22mm*2.44mm厚度17mm	m2	211
27	雪弗板雕花工艺费	1. 双面字底衬雪弗板雕花工艺费用 2. 规格: 1.22mm*2.44mm厚度17mm	m2	211

28	墙面装饰板	1. 双面字底衬细木工板底层（新采购） 2. 规格：1.22mm*2.44mm厚度15mm	m2	312
29	墙面装饰板	1. 铝塑板 饰面（新采购） 2. 规格：1.22mm*2.44mm厚度3mm	m2	157
30	钢支架【利旧部分】	1. 底座加固制作金属构件骨架整形，拼形、组焊。 2. 利旧使用原有强加拉条檩条70%。 3. 型号：国标镀锌方管40*40厚度1.2mm	t	3.78
31	钢支架【新换部分】	1. 底座加固制作金属构件骨架整形，拼形、组焊。 2. 新采购30%。 3. 型号：国标镀锌方管40*40厚度1.2mm	t	1.62
32	基固稳定	1. 沙袋基固稳定 2. 说明：整个景观内配重沙袋	袋	800
33	货运卡车	1. 安装货运卡车 2. 规格：车身6.8m*2.4m，载重7.99t	台班	23
34	微型货车	1. 安装微型货车 2. 规格：车身3.4m*1.7m，载重1.5t	台班	9
35	拆除存放工时费	1. 拆除存放工时费 2. 说明：所有景观节后拆除、存放工时	工日	15
36	防护苫布	1. 拆除后所有材料用苫布盖上 2. 规格：5m*8m防水苫布	m2	200

# 工程量清单

采购内容名称：玉龙南广场：新春快乐修复工程-电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*10+1*10 (电缆利旧)	m	120
2	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*4+1*4 (新采购电缆)	m	200
3	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-2.5	m	200
4	配线	1. 名称:塑料护套线 2. 型号:二芯2.5mm <sup>2</sup> (电线新采购)	m	780
5	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:明配 4. 利旧使用原有DN40镀锌钢管50%，新采购50%DN40镀锌钢管。	m	110
6	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN65mm 3. 配置形式:明配 4. 利旧使用原有DN65镀锌钢管50%，新采购50%DN65镀锌钢管。	m	80

# 工程量清单

采购内容名称：玉龙南广场：新春快乐修复工程-拆除工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	灯具拆除	1. 灯具拆除，投光灯 2. 型号：FG13605 3. 规格：400W暖光钠灯喷漆磨砂、压铸铝外壳。	套	56
2	软导线拆除	1. 软导线拆除 2. 说明：节后景观用电线拆除、入库、储存	m	980
3	管内配线拆除	1. 4mm <sup>2</sup> 电线拆除 2. 说明：节后景观用电线拆除、入库、储存	m	200
4	管内配线拆除	1. 5*10电缆拆除 2. 说明：节后景观用电线拆除、入库、储存	m	120
5	配电箱、盘、板拆除	1. 配电箱、盘、板拆除 2. 说明：景观供电配电箱拆除、入库、储存	台	1
6	灯带拆除	1. 灯带拆除 2. 说明：景观所市过带拆除入库、储存	m	1000
7	字体拆除及运输	1. 棱型柱及字体拆除及运输 2. 说明：景观拆除、入库、储存	项	1
8	入库苫布防护、码垛	1. 入库苫布防护、码垛 2. 说明：规格5m*8m防水苫布	项	1

# 工程量清单

采购内容名称：玉龙北广场：迎春灯笼修复工程-电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格: 1m 120灯暖白、金黄色	m	450
2	装饰灯	1. 名称:金属洗墙灯 2. 新采购20%金属洗墙灯。 3. 规格1m24灯型号: XNC—6006颜色: 金黄色	m	360
3	装饰灯	1. 名称:LED线条灯、利旧80%，新采购20% 2. 规格: 1m 120灯暖白、金黄色	m	700
4	装饰灯	1. 安装 LED投光灯 2. 规格: 3000K200W LED投光灯	套	40
5	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:电力电缆YJV4*10+1*10 (电缆利旧)	m	200
6	配线	1. 名称:塑料护套配线 2. 规格:2*2.5	m	980
7	线槽	1. 梯形塑胶护线槽 2. 利旧使用原有梯形塑胶护线槽80%，新采购20%梯形塑胶护线槽。 3. 说明: 橡胶减速带柔韧性好承重200kg 4. 尺寸: 1000*350*50	m	200
8	配电箱	1. 1. 安装配电箱一台 2. 利旧使用原有配电箱。 3. 配电箱增容10千K	台	1

# 工程量清单

采购内容名称：玉龙北广场：迎春灯笼修复工程-建筑装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	实腹钢柱【利旧部分】	1. 方管 制作 安装 2. 利旧使用原有方管70%。 3. 规格: 国标镀锌方管40*40、厚度1.2	t	4.41
2	实腹钢柱【新建部分】	1. 方管 制作 安装 2. 新采购30%方管。 3. 规格: 国标镀锌方管40*40、厚度1.2	t	1.89
3	平面装饰板【利旧部分】	1. 雪弗板雕花面板 2. 利旧使用原有雪弗板60% 3. 规格1.22m*2.44m、厚度17mm	m2	144

4	平面装饰板【新建部分】	1. 雪弗板雕花面板 2. 新采购40%雪弗板 3. 规格1.22m*2.44m、厚度17mm	m2	96
5	雪弗板雕花工艺费	1. 新增棱型柱雪弗板雕花工艺费 2. 规格1.22m*2.44m、厚度17mm	m2	96
6	装饰板【雕花钢板】【利旧部分】	1. 激光雕花钢板 2. 利旧使用原有雕花钢板80% 3. 规格：1.22mm*2.44mm厚度6mm	m2	176
7	装饰板【雕花钢板】【新建部分】	1. 激光雕花钢板 2. 新采购20%雕花钢板 3. 规格：1.22mm*2.44mm厚度6mm	m2	44
8	金属外漏点发光字	1. 金属外漏点发光字修字灯、字面喷漆 2. 金属板激光雕刻、LED外漏光源	m2	135
9	金属外漏点发光板	1. 金属外漏点发光板 2. 亚克力发光板、内置LED光源	m2	120
10	墙面装饰板【利旧部分】	1. 造型0.7mm厚彩钢板装饰面 2. 利旧使用原有彩钢板90% 3. 规格：0.7mm型号1.2m面	m2	973.8
11	墙面装饰板【新建部分】	1. 造型0.7mm厚彩钢板装饰面 2. 新采购10%彩钢板。 3. 规格：0.7mm型号1.2m面	m2	108.2
12	金属面油漆	1. 金属面氟碳漆二遍 2. 规格：15:15 3. 型号：685 4. 颜色：大红	m2	1170
13	基固稳定	1. 沙袋基固稳定 2. 说明：整个景观内配重沙袋	袋	400
14	货运卡车	1. 安装货运卡车 2. 规格：车身6.8m*2.4m，载重7.99t	台班	20
15	微型货车	1. 安装微型货车 2. 规格：车身3.4m*1.7m，载重1.5t	台班	10
16	拆除存放工时费	1. 拆除存放工时费 2. 说明：所有景观节后拆除、存放工时	工日	15
17	防护苫布	1. 拆除后所有材料用苫布盖上 2. 规格5m*8m防水苫布	m2	200
18	叉车	1. 安装及拆除叉车 2. 规格：5t	台班	5

# 工程量清单

采购内容名称：松山北广场：春节快乐修复工程-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	钢平台【利旧部分】	1. $\phi$ 50钢管搭设基地钢架 2. 利旧使用原有钢管90% 3. 规格：国标镀锌方管40*40、厚度1.2	t	5.165
2	钢平台【新建部分】	1. $\phi$ 50钢管搭设基地钢架 2. 新采购10%钢管。 3. 规格：国标镀锌方管40*40、厚度1.2	t	0.574
3	零星钢构件【新建部分】	1. 构件名称： $\phi$ 100*3钢管、 $\phi$ 40*3钢管、C12槽钢、40*40*3方管、20*20*1.5方管 2. 规格：低碳钢 2. 新采购40%主材。	t	9.052
4	零星钢构件【利旧部分】	1. 构件名称： $\phi$ 100*3钢管、 $\phi$ 40*3钢管、C12槽钢、40*40*3方管、20*20*1.5方管 2. 规格：低碳钢 2. 利旧使用原有主材60%。	t	13.577
5	墙面装饰板【利旧部分】	1. 雕花雪弗板（雕花柱） 2. 利旧使用原有主材50% 3. 规格1.22m*2.44m、厚度17mm	m <sup>2</sup>	233
6	墙面装饰板【新建部分】	1. 雕花雪弗板（雕花柱） 2. 新采购50%主材。 3. 规格1.22m*2.44m、厚度17mm	m <sup>2</sup>	233
7	雪弗板雕花工艺费	1. 新增棱型柱雪弗板雕花工艺费	m <sup>2</sup>	233
8	墙面装饰板【利旧部分】	1. 雕花雪弗板（挂钱） 2. 利旧使用原有主材60%。 3. 规格1.22m*2.44m、厚度17mm	m <sup>2</sup>	151.2
9	墙面装饰板	1. 雕花雪弗板（挂钱） 2. 新采购40%主材。 3. 规格1.22m*2.44m、厚度17mm	m <sup>2</sup>	100.8
10	雪弗板雕花工艺费	1. 新增棱型柱雪弗板雕花工艺费	m <sup>2</sup>	100.8
11	基固稳定	1. 沙袋基固稳定 2. 说明：整个景观内配重沙袋	袋	800
12	墙面装饰板【利旧部分】	1. 多层板基层，绑定在钢骨架上 2. 利旧使用原有主材70%。 3. 规格1200*2400厚度1.5	m <sup>2</sup>	315.84
13	墙面装饰板【新建部分】	1. 多层板基层，绑定在钢骨架上 2. 新采购30%主材。 3. 规格1200*2400厚度1.5	m <sup>2</sup>	135.36
14	墙面装饰板	1. 红毛毡饰面及安装费含胶水及零散配件。 2. 规格：宽4m、长100m	m <sup>2</sup>	756.04

15	墙面装饰板【利旧部分】	1. 红色彩钢板面层制作挂钱儿 2. 利旧使用原有主材90% 3. 规格：0.7mm型号1.2m面	m2	232.56
16	墙面装饰板【新建部分】	1. 红色彩钢板面层制作挂钱儿 2. 新采购10%主材。 3. 规格：0.7mm型号1.2m面	m2	25.84
17	金属面油漆	1. 金属面氟碳漆二遍 2. 规格：15:15 3. 型号：685 4. 颜色：大红	m2	365.49
18	金属装饰线【利旧部分】	1. 名称：镀锌板围字，新年快乐字边 2. 利旧使用原有主材80% 3. 镀锌板激光雕刻成字的样子	m	320
19	金属装饰线【新建部分】	1. 名称：镀锌板围字，新年快乐字边 2. 新采购20%主材。 3. 镀锌板激光雕刻成字的样子	m	80
20	墙面装饰板【利旧部分】	1. 造型字外面新粘贴铝塑板饰面 2. 利旧使用原有铝塑板50% 3. 材料规格：1.22mm*2.44mm 厚度3mm	m2	60
21	墙面装饰板【新建部分】	1. 造型字外面新粘贴铝塑板饰面 2. 新采购50%铝塑板。 3. 材料规格：1.22mm*2.44mm 厚度3mm	m2	60
22	彩喷布绸缎	1. 黄色绸缎饰面（新采购） 2. 工艺：纯色印染黄色 3. 规格：1.5mX1m	m2	128
23	修复金属字结构架	1. 修复金属字结构架 2. 金属字雕刻成字样，厚度立面采用铝塑板面层	m2	8
24	平面、箱式招牌【利旧部分】	1. 激光雕刻（雕花柱）镂空图案 2. 利旧使用原有主材90%。 3. 《新春快乐》双面工艺字	m2	373.25
25	平面、箱式招牌【新建部分】	1. 激光雕刻（雕花柱）镂空图案 2. 新采购10%主材。 3. 《新春快乐》双面工艺字	m2	41.47
26	吊车	1. 安装及拆除汽车式起重机 2. 25t吊车	台班	8
27	货运卡车	1. 安装及拆除货运卡车 2. 规格：车身6.8米*2.4米 载重7.99t	台班	48
28	微型货车	1. 安装及拆除微型货车 2. 车身3.4米*1.7米 载重：1.5吨	台班	20
29	拆除亮化设备人工费	1. 拆除亮化设备人工费	工日	63

## 工程量清单

采购内容名称：松山北广场：春节快乐修复工程-电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	配电箱	1. 安装40*60分线配电箱 利旧安装 2. 功率:5千KW	台	1
2	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格: 1m 120灯金黄色	m	1050
3	装饰灯	1. 安装投光灯投光灯 2. 型号: FG13605 3. 规格: 400W暖光钠灯喷漆磨砂、压铸铝外壳。	套	48
4	铁艺灯架	1. 铁艺灯架 2. 规格: (1m*0.5m*0.7m) 3. 材质: 国标镀锌方管40*40、厚度1.2	个	10
5	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*35+1*16 利旧安装	m	300
6	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*16利旧安装	m	180
7	配管	1. 镀锌钢管DN150 2. 利旧80%，新采购20%	m	150
8	配管	1. 镀锌钢管DN40 利旧安装	m	150
9	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV4	m	360
10	防护警示牌	宣传警示牌	块	30

# 工程量清单

采购内容名称：松山南广场：花篮修复项目-电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	整个项目			
1	配电箱	1. 安装总配电柜 2. 30KW分控箱 3. 配电柜功率30KW	台	1
2	控制电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*35+1*16 (电缆利旧使用)	m	300
3	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN80mm 2. 利旧60%，新采购40%	m	300
4	配线	1. 名称:防水线 2. 型号:BV-2.5m2	m	500
5	配线	1. 名称:防水线 2. 型号:BV-4m2	m	200
6	普通灯具	1. 花束内安装LED灯泡 2. 利旧使用50%，新采购50%灯泡 3. LED灯泡20W	套	3000
7	装饰灯	1. 安装400W投光灯 2. 利旧使用原有主材50%，新采购50%主材 3. 型号: FG13605 4规格: 400W暖光钠灯喷漆磨砂、压铸铝外壳。	套	20

# 工程量清单

采购内容名称：松山南广场：花篮修复项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	外脚手架	1. 搭建花篮底座脚手架	m2	484
2	铺设钢丝网【利旧部分】	1. 底座铺设钢丝网 2. 利旧使用原有主材80% 3. 架子管搭建梯形圆形底座、上铺镀锌钢丝网	m2	387.2
3	铺设钢丝网【新建部分】	1. 底座铺设钢丝网 2. 新采购20%主材 3. 架子管搭建梯形圆形底座、上铺镀锌钢丝网	m2	96.8
4	花篮底座铺红黄绢花【利旧部分】	1. 绢花 (花篮底座铺花) 2. 利旧使用原有主材30% 3. 规格: 125cm黄色花朵 4. 类型: 绢花TH01 5. 风格: 中国风。	朵	14400
5	花篮底座铺红黄绢花【新建部分】	1. 绢花 (花篮底座铺花) 2. 新采购70%主材 3. 规格: 125cm黄色花朵 4. 类型: 绢花TH01 5. 风格: 中国风。	朵	33600

6	花篮内仿真花束【利旧部分】	1. 名称：花篮内仿真花束及花朵 2. 花束规格：φ0.6*2.0m 3. 利旧使用原有主材30% 4. 裱糊仿真发光花朵、内置LED光源	束	48
7	花篮内仿真花束	1. 名称：花篮内仿真花束及花朵 2. 花束规格：φ0.6*2.0m 3. 新采购70%主材 4. 裱糊仿真发光花朵、内置LED光源	束	112
8	零星钢构件【利旧部分】	1. 构件名称：φ50*3钢管、40*40*2方管、40*60*2.5方管、40*80*2.5方管、20*40*1.5方管等 2. 钢材品种、规格：低碳钢 3. 利旧使用原有主材70%	t	7.196
9	零星钢构件【新建部分】	1. 构件名称：φ50*3钢管、40*40*2方管、40*60*2.5方管、40*80*2.5方管、20*40*1.5方管等 2. 钢材品种、规格：低碳钢 3. 新采购30%主材	t	3.084
10	墙面装饰板	1. 花篮提手细木工板基层，钉绑在钢骨架上	m <sup>2</sup>	43.75
11	墙面装饰板【利旧部分】	1. 花篮提手新粘贴铝塑板饰面，红色铝塑板 2. 利旧使用原有铝塑板50%。	m <sup>2</sup>	21.88
12	墙面装饰板【新建部分】	1. 花篮提手新粘贴铝塑板饰面，红色铝塑板 2. 新采购50%铝塑板。	m <sup>2</sup>	21.88
13	黄色铝塑板花边	1. 花篮提手铝塑板饰面外贴黄色铝塑板花边	m	56
14	平面装饰	1. 芙蓉板雕刻字与图案	m <sup>2</sup>	43.3
15	九美绸缎	1. 花篮檐底部、花篮篮体外贴红色九美绸缎 2. 规格：宽1.5m、100m/卷	m <sup>2</sup>	229.22
16	架体拼装修理整形费	1. 架体拼装修理整形工时费	工日	24
17	基固稳定	1. 沙袋基固稳定 2. 说明：整个景观内配重沙袋	袋	60
18	垂运费	1. 安装及拆除汽车式起重机 2. 规格：25t吊车	台班	5
19	载重汽车	1. 安装及拆除货车运材料 2. 规格：车身6.8米*2.4米 载重7.99吨	台班	16
20	微型货车	1. 安装微型货车 2. 规格：车身3.4m*1.7m，载重1.5t	台班	20
21	拆除存放工时费	1. 拆除存放工时费 2. 节后景观拆除、装车、卸车、入库工时费	工日	20
22	防护苫布	1. 拆除后所有材料用苫布盖上 2. 规格：5m*8m防水苫布	m <sup>2</sup>	300

# 工程量清单

采购内容名称：高铁站东广场：团圆修复项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	实腹钢柱【利旧部分】	1. 方管制作、安装 2. 利旧使用原有方管50% 3. 国标镀锌方管 型号：40*40 20*40	t	1.525
2	实腹钢柱【新建部分】	1. 方管制作、安装 2. 新采购50%方管。 3. 国标镀锌方管 型号：40*40 20*40	t	1.525
3	亚克力发光字【利旧部分】	1. 亚克力发光字 2. 利旧使用50%	个	13
4	亚克力发光字【新建部分】	1. 亚克力发光字 2. 新采购50%。	个	13
5	亚克力发光板【利旧部分】	1. 亚克力发光板 2. 利旧使用50%	m2	22.5
6	亚克力发光板【新建部分】	1. 亚克力发光板 2. 新采购50%。	m2	22.5
7	平面装饰板【利旧部分】	1. 大圆造型雪弗板装饰板 2. 利旧使用70%	m2	108.5
8	平面装饰板	1. 大圆造型雪弗板装饰板 2. 新采购30%。	m2	46.5
9	雕刻立体灯笼【利旧部分】	1. 雕刻立体灯笼 2. 利旧使用70%。	个	21
10	雕刻立体灯笼	1. 雕刻立体灯笼 2. 利新采购30%。	个	9
11	金属面油漆	1. 金属氟碳漆两遍 2. 规格：15:15 3. 型号：685 4. 颜色：大红	m2	40.63
12	亚克力板面	1. 大圆造型面亚克力板面 2. 利旧使用60%	m2	16.8
13	亚克力板面	1. 大圆造型面亚克力板面 2. 新采购40%。	m2	11.2
14	墙面装饰板	1. 红毛毡饰面及安装费含胶水及零散配件。	m2	126.36
15	墙面装饰板	1. 石膏板（新采购）	m2	36.4
16	墙面装饰板	1. 多层板（新采购）	m2	88
17	货运卡车	1. 安装及拆除货运卡车 2. 规格：车身6.8米*2.4米 载重7.99吨	台班	6
18	微型货车	1. 安装及拆除微型货车 2. 规格：车身3.4m*1.7m，载重1.5t	台班	8
19	叉车	1. 安装及拆除叉车 2. 规格：载重：5t	台班	3
20	拆除存放工时费	1. 拆除存放工时费 2. 节后景观拆除、装车、卸车、入库工时费	工日	20
21	防护苫布	1. 拆除后所有材料用苫布盖上 2. 规格5m*8m 防水苫布	m2	130
22	基固稳定	1. 沙袋基固稳定 2. 整个景观内配重沙袋	袋	200

# 工程量清单

采购内容名称：高铁站东广场：团圆修复项目-电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	装饰灯	1. 双层底座、及团圆假山造型安装LED灯带 2. 规格：1m 120灯红色。	m	154
2	装饰灯	1. 安装LED投光灯 2. 规格：3000K300W投光灯	套	14
3	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-4*10+1*10（电缆新采购）	m	200
4	配线	1. 名称：塑料护套配线 2. 规格：2*2.5	m	300
5	配电箱	1. 安装配电箱1台，配电箱利旧。 2. 规格：功率66kw	台	1
6	照明开关	1. 12A开关电源	个	10
7	LED发光模组	1. 大圆圈内换LED发光模组	个	800

# 工程量清单

采购内容名称：高铁站西广场：团圆修复项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	实腹钢柱【利旧部分】	1. 方管制作、安装 2. 利旧使用原有方管50%。 3. 国标镀锌方管 型号：40*40 20*40	t	1.525
2	实腹钢柱【新建部分】	1. 方管制作、安装 2. 新采购50%方管。 3. 国标镀锌方管 型号：40*40 20*40	t	1.525
3	亚克力发光字【利旧部分】	1. 亚克力发光字 2. 利旧使用50%	个	13
4	亚克力发光字【新建部分】	1. 亚克力发光字 2. 新采购50%。	个	13
5	亚克力发光板【利旧部分】	1. 亚克力发光板 2. 利旧使用50%	m2	22.5
6	亚克力发光板【新建部分】	1. 亚克力发光板 2. 新采购50%。	m2	22.5
7	平面装饰板【利旧部分】	1. 大圆造型雪弗板装饰板 2. 利旧使用70%	m2	108.5
8	平面装饰板【新建部分】	1. 大圆造型雪弗板装饰板 2. 新采购30%。	m2	46.5
9	雕刻立体灯笼【利旧部分】	1. 雕刻立体灯笼 2. 利旧使用70%	个	21
10	雕刻立体灯笼【新建部分】	1. 雕刻立体灯笼 2. 新采购30%。	个	9
11	金属面油漆	1. 金属氟碳漆两遍	m2	40.63
12	亚克力板面【利旧部分】	1. 大圆造型面亚克力板面 2. 利旧使用60%	m2	16.8
13	亚克力板面【新建部分】	1. 大圆造型面亚克力板面 2. 新采购40%。	m2	11.2
14	墙面装饰板	1. 红毛毡饰面及安装费含胶水及零散配件。	m2	126.36
15	墙面装饰板	1. 石膏板（新采购）	m2	36.4
16	墙面装饰板	1. 多层板（新采购）	m2	88
17	货运卡车	1. 安装及拆除货运卡车 2. 规格：车身6.8米*2.4米 载重7.99吨	台班	6
18	微型货车	1. 安装及拆除微型货车 2. 规格：车身3.4m*1.7m, 载重1.5t	台班	8
19	叉车	1. 安装及拆除叉车 2. 规格：载重：5t	台班	5
20	拆除存放工时费	1. 拆除存放工时费 2. 节后景观拆除、装车、卸车、入库工时费	工日	20
21	防护苫布	1. 拆除后所有材料用苫布盖上 2. 规格：5m*8m防水苫布	m2	130
22	基固稳定	1. 沙袋基固稳定 2. 整个景观内配重沙袋	袋	200

# 工程量清单

采购内容名称：高铁站西广场：团圆修复项目-电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	装饰灯	1. 安装LED灯带 2. 规格：1m120灯红色。	m	154
2	装饰灯	1. 安装LED投光灯 2. 规格：3000K300W投光灯	套	14
3	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-4*10+1*10（电缆新采购）	m	200
4	配线	1. 名称：塑料护套配线 2. 规格：2*2.5	m	300
5	配电箱	1. 安装配电箱1台，配电箱利旧。 2. 规格：功率66kw	台	1
6	照明开关	1. 12A开关电源	个	10
7	LED发光模组	1. 大圆圈内换LED发光模组	个	800

# 工程量清单

采购内容名称：永业广场：迎春福新建工程-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	实腹钢柱【利旧部分】	1. 钢结构架子制作、安装 2. 利旧使用原有钢结构架子70% 3. 国标镀锌方管 型号：40*40 20*40	t	2.59
2	实腹钢柱【新建部分】	1. 钢结构架子制作、安装 2. 新采购30%钢结构架子。 3. 国标镀锌方管 型号：40*40 20*40	t	1.11
3	亚克力发光字【利旧部分】	1. 亚克力发光字 2. 利旧使用原有小字	个	8
4	亚克力发光字	1. 亚克力发光字 2. 新采购3个大字。	个	3
5	大扇形立体造型【利旧部分】	1. 大扇形立体造型 2. 利旧使用原有大扇形立体造型70%	m <sup>2</sup>	31.5
6	大扇形立体造型【新建部分】	1. 大扇形立体造型 2. 新采购30%大扇形立体造型。	m <sup>2</sup>	13.5
7	树叶造型【利旧部分】	1. 树叶造型 2. 利旧使用树叶造型80%	m <sup>2</sup>	24
8	树叶造型【新建部分】	1. 树叶造型 2. 新采购20%树叶造型。	m <sup>2</sup>	30
9	圆形立体造型【利旧部分】	1. 1个圆形造型+云字勾造型 2. 利旧使用80%	m <sup>2</sup>	12.8
10	圆形立体造型【新建部分】	1. 1个圆形造型+云字勾造型 2. 新采购20%。	m <sup>2</sup>	3.2
11	祥云造型【利旧部分】	1. 双面祥云造型 2. 利旧使用80%	m <sup>2</sup>	12.8
12	祥云造型【新建部分】	1. 双面祥云造型 2. 新采购20%。	m <sup>2</sup>	3.2
13	圆的扇形图案【新建部分】	1. 双面圆扇形图案 2. 新采购30%双面圆扇形图案。	m <sup>2</sup>	7.2
14	圆的扇形图案【利旧部分】	1. 双面圆扇形图案 2. 利旧使用70%。	m <sup>2</sup>	16.8
15	古典装饰灯笼	1. 双面4个古典装饰灯笼（新采购）	个	4
16	金属面油漆	1. 金属氟碳漆两遍	m <sup>2</sup>	240
17	墙面装饰板	1. 红毛毡饰面及安装费含胶水及零散配件。	m <sup>2</sup>	112
18	墙面装饰板	1. 石膏板（新采购）	m <sup>2</sup>	44
19	墙面装饰板	1. 底座面层安装多层板（新采购）	m <sup>2</sup>	72
20	基固稳定	1. 沙袋基固稳定 2. 整个景观内配重沙袋	袋	200
21	货运卡车	1. 安装及拆除货运卡车 2. 车身6.8米*2.4米 载重7.99吨	台班	6
22	微型货车	1. 安装及拆除微型货车 2. 车身3.4米*1.7米 载重：1.5吨	台班	4
23	拆除存放工时费	1. 拆除存放工时费 2. 节后景观拆除、装车、卸车、入库工时费	工日	20
24	防护苫布	1. 拆除后所有材料用苫布盖上 2. 规格5m*8m 防水苫布	m <sup>2</sup>	300

# 工程量清单

采购内容名称：永业广场：迎春福新建工程-电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*10+1*10 (电缆利旧)	m	80
2	配线	1. 名称:塑料护套配线 2. 规格:2*2.5	m	200
3	装饰灯	1. 所有造型部位全部安装LED灯带 2. 规格: 1m120灯红色。	m	550
4	装饰灯	1. 安装LED投光灯 2. 规格: 3000K300W投光灯	套	16
5	配电箱	1. 安装配电柜一台 2. 利旧使用原有配电箱。 3. 功率66kw	台	1
6	装饰灯	1. 名称:金属洗墙灯 2. 新采购20%金属洗墙灯。	m	24

# 工程量清单

采购内容名称：石博园对面广场：花瓶修复工程-建筑装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	实腹钢柱【利旧部分】	1. 花瓶钢及底座结构制作安装 2. 利旧使用原有钢底座60% 3. 国标镀锌方管 型号：30*30 40*40 20*40	t	1.08
2	实腹钢柱【新建部分】	1. 花瓶钢及底座结构制作安装 2. 新采购40%钢底座。 3. 国标镀锌方管 型号：30*30 40*40 20*40	t	0.72
3	花架枝干整形人工费	花架枝干整形人工费	工日	26
4	发光工艺梅花	1. 发光工艺梅花	朵	95
5	梅花枝铁艺立体造型	1. 梅花枝铁艺立体造型整修、安装	项	1
6	瓶身发光立体牡丹花	1. 瓶身发光立体牡丹花整修、安装	组	2
7	瓶口发光工艺造型【新建部分】	1. 瓶口发光工艺造型 2. 新采购40%瓶口发光工艺造型。 3. 柔性灯带圈制造型	个	3
8	瓶口发光工艺造型【利旧部分】	1. 瓶口发光工艺造型 2. 利旧使用原有瓶口发光工艺造型60% 3. 柔性灯带圈制造型	个	5
9	瓶底发光工艺造型	1. 瓶底发光工艺造型 2. 柔性灯带圈制造型 3. 利旧使用原有瓶底发光工艺造型60%，新采购40%瓶底发光工艺造型	组	1
10	金属面油漆	1. 金属氟碳漆两遍	m2	320
11	喷漆产生人工费用	1. 因所有花瓶需重新喷漆，瓶体上的造型需重新拆除所产生人工费用。	工日	5
12	墙面装饰板	1. 红毛毡饰面及安装费含胶水及零散配件。	m2	120
13	亚克力发光字	1. 亚克力发光字 ≤1.0m2，利旧使用原有字体。	个	16
14	墙面装饰板	1. 石膏板（新采购）	m2	50
15	墙面装饰板	1. 多层板（新采购）	m2	50
16	吊车	1. 安装及拆除汽车式起重机 2. 规格：25t吊车	台班	2
17	货运卡车	1. 安装及拆除货运卡车 2. 规格：车身6.8米*2.4米 载重7.99吨	台班	6
18	基固稳定	1. 沙袋基固稳定 2. 景观配重	袋	40
19	微型货车	1. 安装及拆除微型货车 2. 规格：车身3.4米*1.7米 3. 载重：1.5	台班	5
20	拆除存放工时费	1. 拆除存放工时费 2. 节后景观拆除、装车、卸车、入库工时费	工日	20
21	防护苫布	1. 拆除后所有材料用苫布盖上	m2	300

# 工程量清单

采购内容名称：石博园对面广场：花瓶修复工程-电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	配电箱	1. 安装配电柜一台 2. 利旧使用原有配电箱。 3. 规格：功率66kw	台	1
2	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-4*10+1*10（电缆利旧）	m	100
3	配线	1. 名称：塑料护套配线 2. 规格：2*2.5	m	100
4	配线	1. 名称：配线 2. 规格：2.5	m	80
5	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：SC 3. 规格：DN32mm（钢管新采购）	m	80
6	装饰灯	1. 所有造型部位全部安装柔性灯带造型 2. 利旧使用原有柔性灯带造型灯75%，新采购25%柔性灯带造型灯。 3. 型号：2835 4. 规格：8xmX16cm 120灯	m	850
7	装饰灯	1. 所有造型部位全部安装红色LED灯带 2. 利旧使用红色LED灯带85%，新采购15%红色LED灯带。 3. 规格：1m 120灯红色。	m	50
8	装饰灯	1. 安装LED投光灯 2. 规格：3000K300W投光灯	套	4