

工程量清单

采购内容名称：松山新老城区街路灯杆亮化灯具的修复、运输、安装、调试运行维护及拆除、运输、入库、封存工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	一、街路灯杆亮化灯具的安装			
	电光源红红火火三串灯笼：（安装高度9米）			
1	迎金路、临潢大街、振兴大街安装红红火火串灯笼	1、迎金路（78对+32个）、临潢大街（59对）、振兴大街（22对）安装红红火火串灯笼350个。 2. 原有红灯笼利旧使用 3. 规格：4米*1.5米	个	350
2	检查维修灯笼工时费	1. 因灯笼存放时间较长，需重新检查维修	工日	5
3	配线	1. 名称:塑料护套线 2. 型号:三防VVR2×2.5毫米（电线新采购）	m	600
4	货运卡车	1. 货运卡车、短途运输9公里350套亮化造型	台班	4
5	5×10镀锌螺杆及螺母	1. 安装灯笼所需的5×10镀锌螺杆及螺母	套	1500
6	漏电保护器	1. 名称:16安漏电保护器	个	70
	点光源喜盈门红灯笼：（安装高度7米）			
7	松州路、广场路、银河路、园林路、铁东路、西站大街、松六街、水厂北街、方兴街、西大桥安装喜盈门灯笼安装	1、松州路（64对+12个）、广场路（84对）、银河路（109对）、园林路（37对）、铁东路（12对）、西站大街（79对）、松六街（12对）、水厂北街（9个）、方兴街（32对）、西大桥（13对）安装喜盈门灯笼安装905个。规格2.5米乘1.5米。 2. 原有灯笼利旧使用	个	905
8	检查维修灯笼工时费	1. 因灯笼存放时间较长，需重新检查维修	工日	8
9	配线	1. 名称:塑料护套线 2. 型号:三防VVR2×2.5毫米（电线新采购）	m	1000
10	货运卡车	1. 货运卡车、短途运输9公里954套亮化造型	台班	8
11	5×10镀锌螺杆及螺母	1. 安装灯笼所需的5×10镀锌螺杆及螺母	套	2500
12	漏电保护器	1. 名称:16安漏电保护器	个	160
	点光源“福入万家”（安装高度7.5米）			
13	园区大宁路、旺业路、松北查干木伦大街灯杆安装“福入万家”亮化造型	1、园区大宁路（64个）、旺业路（72个）、松北查干木伦大街（30个）灯杆安装“福入万家”亮化造型166个，规格3米乘2米。 2. 利旧使用。	个	166
14	检查维修工时费	1. 因存放时间较长，需重新检查维修	工日	3
15	配线	1. 名称:塑料护套线 2. 型号:三防VVR2×2.5毫米（电线新采购）	m	400

16	货运卡车	1. 货运卡车、短途运输9公里166套亮化造型	台班	4
17	5×10镀锌螺杆及螺母	1. 安装灯笼所需的5×10镀锌螺杆及螺母	套	500
18	漏电保护器	1. 名称:16安漏电保护器	个	50
	点光源“平安中国福”(安装高度9米)			
19	友谊大街平安中国福安装	1. 友谊大街平安中国福170个。 2. 利旧使用。 3. 规格:3.5米*2米。	个	170
20	检查维修工时费	1. 因存放时间较长,需重新检查维修	工日	3
21	配线	1. 名称:塑料护套线 2. 型号:三防VVR2×2.5毫米(电线新采购)	m	200
22	货运卡车	1. 货运卡车、短途运输6公里170套亮化造型	台班	4
23	5×10镀锌螺杆及螺母	1. 安装灯笼所需的5×10镀锌螺杆及螺母	套	500
24	漏电保护器	1. 名称:16安漏电保护器	个	30
	亚克力“龙形中国结、双鱼”挂件(安装高度6.5米)			
25	木兰街、地质街安装“双鱼”挂件灯组	1. 木兰街(90对)、地质街安装“双鱼”挂件(45对)灯组270套 2. 利旧使用。	个	270
26	松五街安装“龙形中国结”灯组	1. 松五街安装“龙形中国结”灯组90个 2. 利旧使用原有灯笼。	个	90
27	配线	1. 名称:塑料护套线 2. 型号:三防VVR2×2.5毫米(电线新采购)	m	500
28	货运卡车	1. 货运卡车、短途运输6公里170套亮化造型	台班	5
29	5×10镀锌螺杆及螺母	1. 安装灯笼所需的5×10镀锌螺杆及螺母	套	960
30	漏电保护器	1. 名称:16安漏电保护器	个	75
	直径1.2米立体红灯笼(安装高度5.5米)			
31	玉龙大街、银河路-高速口安装直径1.2米立体红灯笼	1. 玉龙大街(174对):银河路-高速口安装直径1.2米立体红灯笼348个 2. 利旧使用。	个	348
32	配线	1. 名称:塑料护套线 2. 型号:三防VVR2×2.5毫米(电线新采购)	m	400
33	货运卡车	1. 货运卡车、短途运输9公里348个灯笼	台班	5
34	漏电保护器	1. 名称:16安漏电保护器	个	60
35	检查维修灯笼、擦拭、腾坑及维修光源工时费	1. 检查维修灯笼、擦拭、腾坑及维修光源工时费	工日	6
	直径1米立体红灯笼(安装高度5.5米)			
36	富河街、大阪路、巴林大街、王府大街安装直径1米立体红灯笼	1. 富河街(57对)、大阪路(82对)、巴林大街(55对)、王府大街(53对)安装直径1米立体红灯笼494个 2. 利旧使用	个	494
37	配线	1. 名称:塑料护套线 2. 型号:三防VVR2×2.5毫米(电线新采购)	m	500

38	货运卡车	1. 货运卡车. 短途运输9公里454个灯笼	台班	6
39	漏电保护器	1. 名称:16安漏电保护器	个	80
40	检查维修灯笼、擦拭、腾坑及维修光源工时费	1. 检查维修灯笼、擦拭、腾坑及维修光源工时费	工日	8
	直径0.8米立体三串灯笼（安装高度6米）			
41	宝山路、锦山路、天义路安装直径0.8米立体三串灯笼	1、宝山路（56串）、锦山路（57串）、天义路（77串）安装直径0.8米立体三串灯笼190串 2. 利旧使用	个	190
42	配线	1. 名称:塑料护套线 2. 型号:三防VVR2×2.5毫米（电线新采购）	m	400
43	货运卡车	1. 货运卡车. 短途运输9公里190串亮化造型	台班	4
44	漏电保护器	1. 名称:16安漏电保护器	个	60
45	检查维修灯笼、擦拭、腾坑及维修光源工时费	1. 检查维修灯笼、擦拭、腾坑及维修光源工时费	工日	6
	二、春节期间维护工时			
	春节期间维护			
46	高空作业车	1. 高空作业车	台班	10
47	微型货车	1. 微型货车	台班	10
48	小型巡灯车	1. 小型巡灯车	台班	10
49	看护工时费	1. 春节期间看护工时费	工日	60
	三、松山新老城区所有亮化灯具的拆除、运输、入库、封存			
50	亮化造型拆除、运输、入库、封存	1. 亮化造型拆除、运输、入库、封存	套	2983
51	入库归类整理工时	1. 入库归类整理工时	工日	40
52	拆卸时路上维护疏导工时费	1. 装拆卸时在路上安排2名专人维护疏导交通工时80个。	工日	80