分类分项工程量清单

工程名称：管道工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）
		管道土方			1		
	500101004001	沟、槽土开挖	m3	1.土类分级:一二类土 2.断面形式及尺寸:2m以内	5589		
	500103001001	一般土方填筑	m3	1.土质及含水量:一二类土 2.分层厚度及碾压遍数:达到设计密实度要求 3.运距:原土	5589		
		管道			1		
	500112004001	塑料管	km	1.名称:塑料管 2.材质及规格:0.8mpa FE管de140	1.7		
	500112004003	塑料管	km	1.名称:塑料管 2.材质及规格:0.8mpa FE管de63	0.36		
	500112004004	塑料管管件	个	1.种类:管件(三通) 2.材质及规格:PE de140	75		
	500112004005	塑料管管件	个	1.种类:管件弯头 2.材质及规格:PE de140	5		
	500112004009	塑料管管件	个	1.种类:管件弯头 2.材质及规格:PE de63	144		
	SD3203007006	阀门	个	1.名称:闸阀 2.型号规格:DN150	5		
	SD3203007007	阀门	个	1.名称:止回阀 2.型号规格:DN150	1		
	SD3203007008	阀门	个	1.名称:进排气阀 2.型号规格:DN150	1		
	SD3203007009	阀门	个	1.名称:法兰 2.型号规格:DN150	14		
	SD3203007005	阀门	个	1.名称:塑料阀门 2.型号规格:de63	72		