

阿鲁科尔沁旗坤都
镇现代农牧业服务
中心项目二期工程(液体
化肥灌装基地)
-设备基础土方 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心
项目二期工程(液体化肥灌装基地)-设备基础土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	91.69			
2	010101002001	基底钎探	1. 基底钎探	m ²	91.69			
3	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：详见地勘报告 2. 挖土深度：详见图纸 3. 弃土运距：根据现场实际情况自行确定	m ³	67.76			
4	010103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：运距根据现场实际情况自行确定	m ³	25.54			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距根据现场实际情况自行确定	m ³	42.22			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)-设备基础土方
 标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)-
设备基础土方

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心项目
二期工程(液体化肥灌装基地)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

阿鲁科尔沁旗坤都
镇现代农牧业服务
中心项目二期工程(液体
化肥灌装基地)
-设备基础建筑 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心
 项目二期工程(液体化肥灌装基地)-设备基础建筑

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
 服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		反应釜基础						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.71			
2	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	2.07			
3	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 S6	m3	13.59			
4	011702001004	基础	1. 设备基础模板	m2	17.53			
5	01B001	混凝土泵送费	1. 混凝土泵送费	m3	15.3			
		分部小计						
		50立法储罐基础						
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.4			
7	011702001005	垫层模板	1. 垫层模板	m2	3.58			
8	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 S6	m3	27.48			
9	011702001006	基础	1. 设备基础模板	m2	30.54			
10	01B008	混凝土泵送费	1. 混凝土泵送费	m3	30.88			
		分部小计						
		水罐基础						
11	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.42			
12	011702001007	垫层模板	1. 垫层模板	m2	4.15			
13	010501006003	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 S6	m3	21.13			
14	011702001008	基础	1. 设备基础模板	m2	27.27			
15	01B009	混凝土泵送费	1. 混凝土泵送费	m3	24.55			
		分部小计						
		进料泵基础						
16	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.03			
17	011702001009	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.23			
18	010501006004	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 S6	m3	0.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心
 项目二期工程(液体化肥灌装基地)-设备基础建筑

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
 服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基
 地)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702001010	基础	1. 设备基础模板	m2	0.77			
20	01B010	混凝土泵送费	1. 混凝土泵送费	m3	0.1			
		分部小计						
		出料泵基础						
21	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.1			
22	011702001011	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.58			
23	010501006005	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 S 6	m3	0.26			
24	011702001012	基础	1. 设备基础模板	m2	2.12			
25	01B011	混凝土泵送费	1. 混凝土泵送费	m3	0.36			
		分部小计						
		进水泵, 深井泵 基础						
26	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.03			
27	011702001013	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.23			
28	010501006006	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 S 6	m3	0.07			
29	011702001014	基础	1. 设备基础模板	m2	0.77			
30	01B012	混凝土泵送费	1. 混凝土泵送费	m3	0.1			
		分部小计						
		卸料泵基础						
31	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.07			
32	011702001015	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.34			
33	010501006007	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 S 6	m3	0.21			
34	011702001016	基础	1. 设备基础模板	m2	1.3			
35	01B013	混凝土泵送费	1. 混凝土泵送费	m3	0.28			
		分部小计						
		空压机及气罐基 础						
36	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:预拌	m3	0.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心
 项目二期工程(液体化肥灌装基地)-设备基础建筑

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
 服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C20					
37	011702001017	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.68			
38	010501006008	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 S6	m3	1			
39	011702001018	基础	1. 设备基础模板	m2	3			
40	01B014	混凝土泵送费	1. 混凝土泵送费	m3	1.26			
		分部小计						
		过滤器基础						
41	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.13			
42	011702001019	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.64			
43	010501006009	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 S6	m3	0.36			
44	011702001020	基础	1. 设备基础模板	m2	2.4			
45	01B015	混凝土泵送费	1. 混凝土泵送费	m3	0.49			
		分部小计						
		钢筋工程						
46	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径10	t	0.498			
		分部小计						
		措施						
47	01B007	材料检测费	1. 材料检测费	m2	91.69			
48	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
49	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台次	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)-设备基础建筑 标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)-
设备基础建筑

标段: 阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心项目
二期工程(液体化肥灌装基地)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

阿鲁科尔沁旗坤都
镇现代农牧业服务
中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)
-安装工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)-安装

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道部分						
1	030803001001	高压碳钢管	1. 材质:无缝钢管PIPE 2. 规格:Φ18 X 2.5-20# 3. 压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足规范及设计要求	m	10			
2	030803001002	高压碳钢管	1. 材质:无缝钢管PIPE 2. 规格:Φ25 X 2.5-20# 3. 压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足规范及设计要求	m	24			
3	030803001003	高压碳钢管	1. 材质:无缝钢管PIPE 2. 规格:Φ57 X 3.5-20# 3. 压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足规范及设计要求	m	30			
4	030803001004	高压碳钢管	1. 材质:无缝钢管PIPE 2. 规格:Φ89 X 4.0-20# 3. 压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足规范及设计要求	m	40			
5	030803001005	高压碳钢管	1. 材质:无缝钢管PIPE 2. 规格:Φ108 X 4.0-20# 3. 压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足规范及设计要求	m	120			
6	030803001006	高压碳钢管	1. 材质:无缝钢管PIPE 2. 规格:Φ159X 4.5-20# 3. 压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足规范及设计要求	m	18			
7	030803001007	高压碳钢管	1. 材质:无缝钢管PIPE 2. 规格:Φ325 X 8-20# 3. 压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足规范及设计要求	m	4			
8	030803001008	高压碳钢管	1. 材质:无缝镀锌钢管 PIPE 2. 规格:Φ25 X 2.5-20#+ Zn 3. 压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足规范及设计要求	m	10			
9	030803001009	高压碳钢管	1. 材质:无缝镀锌钢管	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心
 项目二期工程(液体化肥灌装基地)-安装

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
 服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基
 地)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			PIPE 2. 规格: Φ57 X 3.5-20#+Zn 3. 压力试验、吹扫与清洗 设计要求:满足规范及设计要求					
10	030809001001	高压螺纹阀门	1. 名称: 闸阀Z61Y-25 2. 型号、规格: PN25-DN15-A105-SW 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
11	030809001002	高压螺纹阀门	1. 名称: 闸阀Z41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN20-A105-RF 3. 连接形式: 螺纹连接	个	15			
12	030809002001	高压法兰阀门	1. 名称: 闸阀Z41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN50-WCB-RF 3. 连接形式: 法兰连接	个	7			
13	030809002002	高压法兰阀门	1. 名称: 闸阀Z41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN65-WCB-RF 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
14	030809002003	高压法兰阀门	1. 名称: 闸阀Z41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN80-WCB-RF 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
15	030809002004	高压法兰阀门	1. 名称: 闸阀Z41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN100-WCB-RF 3. 连接形式: 法兰连接	个	12			
16	030809002005	高压法兰阀门	1. 名称: 闸阀Z41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN150-WCB-RF 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
17	030809002006	高压法兰阀门	1. 名称: 止回阀H41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN50-WCB-SWG-RF 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
18	030809002007	高压法兰阀门	1. 名称: 止回阀H41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN65-WCB-SWG-RF 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心
 项目二期工程(液体化肥灌装基地)-安装

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
 服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基
 地)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030809002008	高压法兰阀门	1. 名称: 止回阀H41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN100-WCB-SWG-RF 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
20	030809002009	高压法兰阀门	1. 名称: 球阀Q41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN50-WCB-SWG-RF 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
21	030809002010	高压法兰阀门	1. 名称: 球阀Q41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN80-WCB-RF 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
22	030809002011	高压法兰阀门	1. 名称: 球阀Q41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN100-WCB-RF 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
23	030809001003	高压螺纹阀门	1. 名称: 截止阀J41Y-16C 2. 型号、规格: PN16-DN15-WCB-RF 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
24	030806001001	高压碳钢管件	1. 名称: 承插焊弯头 S90EL 2. 规格: DN20-CL3000-20#	个	16			
25	030806001002	高压碳钢管件	1. 名称: 螺纹弯头 T90EL 2. 规格: Φ25 X 2.5-20#+Zn	个	3			
26	030806001003	高压碳钢管件	1. 名称: 螺纹弯头 T90EL 2. 规格: Φ57 X3.5-20#+Zn	个	2			
27	030806001004	高压碳钢管件	1. 名称: 无缝长半径 90EL 2. 规格: Φ57 X 3.5-20#	个	13			
28	030806001005	高压碳钢管件	1. 名称: 无缝长半径 90EL 2. 规格: Φ89 X 4.0-20#	个	5			
29	030806001006	高压碳钢管件	1. 名称: 无缝长半径 90EL 2. 规格: Φ108 X 4.0-20#	个	40			
30	030806001007	高压碳钢管件	1. 名称: 无缝长半径 90EL 2. 规格: Φ159 X 4.5-20#	个	3			
31	030806001008	高压碳钢管件	1. 名称: 无缝长半径 45EL 2. 规格: Φ57 X 3.5-20#	个	1			
32	030806001009	高压碳钢管件	1. 名称: 无缝长半径 45EL 2. 规格: Φ108 X 4.0-20#	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心
 项目二期工程(液体化肥灌装基地)-安装

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
 服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基
 地)

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030806001010	高压碳钢管件	1. 名称:等径三通 TS 2. 规格:Φ159 X 4.5 -20#	个	2			
34	030806001011	高压碳钢管件	1. 名称:等径三通 TS 2. 规格:Φ108 X 4.0 -20#	个	17			
35	030806001012	高压碳钢管件	1. 名称:等径三通 TS 2. 规格:Φ89 X 4.0 -20#	个	6			
36	030806001013	高压碳钢管件	1. 名称:等径三通 TS 2. 规格:Φ57 X 3.5 -20#	个	2			
37	030806001014	高压碳钢管件	1. 名称:异径三通 TR 2. 规格:Φ76 X 57-3.5 X 3.5-20#	个	1			
38	030806001015	高压碳钢管件	1. 名称:异径三通 TR 2. 规格:Φ108 X 76-4.0 X 3.5-20#	个	1			
39	030806001016	高压碳钢管件	1. 名称:无缝同心异径管 RC 2. 规格:Φ89 X57-4.0 X 3.5-20#	个	1			
40	030806001017	高压碳钢管件	1. 名称:无缝同心异径管 RC 2. 规格:Φ89 X76-4.0 X 3.5-20#	个	1			
41	030806001018	高压碳钢管件	1. 名称:无缝同心异径管 RC 2. 规格:Φ108 X76-4.0 X 3.5-20#	个	2			
42	030806001019	高压碳钢管件	1. 名称:无缝同心异径管 RC 2. 规格:Φ57 X 25-3.5 X 2.5-20#+Zn	个	1			
43	030806001020	高压碳钢管件	1. 名称:无缝偏心异径管 RE 2. 规格:Φ57 X 25-3.5 X 2.5-20#	个	4			
44	030806001021	高压碳钢管件	1. 名称:无缝偏心异径管 RE 2. 规格:Φ108 X 89-4.0 X 4.0-20#	个	3			
45	030806001022	高压碳钢管件	1. 名称:无缝偏心异径管 RE 2. 规格:Φ159 X 89-4.5	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心
 项目二期工程(液体化肥灌装基地)-安装

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
 服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基
 地)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			X 4.0-20#					
46	030806001023	高压碳钢管件	1. 名称:无缝偏心异径管 RE 2. 规格:Φ159 X 108-4.5 X 4.0-20#	个	1			
47	030815001001	管架制作安装	1. 名称:管道支架制作安 装	kg	120			
48	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN100 两端均为 法兰法兰(PN16-RF) 4m	根	1			
49	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN80 一端快接头 , 一端法兰(PN16-RF) 6 m	根	2			
50	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN100, 两端均为 法兰(PN16-RF) 0.3m	根	1			
51	030809002012	高压法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN100 (B) PN16-RF 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
52	080202021001	设备基础	1. 名称:[100 槽钢	m	80			
53	080202021002	设备基础	1. 名称:∠50角钢	m	60			
54	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:彩钢 板围挡	m2	100			
		分部小计						
		配电部分						
55	030411003001	桥架	1. 名称:梯式钢制热镀锌 桥架 2. 规格:200*100	m	10			
56	030411003002	桥架	1. 名称:梯式钢制热镀锌 桥架 2. 规格:100*100	m	8			
57	030411003003	桥架	1. 名称:槽式钢制热镀锌 桥架 2. 规格:200*100	m	8			
58	030411003004	桥架	1. 名称:槽式钢制热镀锌 桥架 2. 规格:100*50	m	20			
59	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40mm	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心
 项目二期工程(液体化肥灌装基地)-安装

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
 服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基
 地)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm	m	20			
61	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm	m	8.4			
62	030411001004	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	8			
63	030411001005	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25mm	m	9			
64	030404017001	配电箱	1. 名称:检修电源箱 2. 规格:500*400*300	台	1			
65	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV22-0.6/1kV-3*35+2*16	m	50			
66	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:35mm以下	个	2			
67	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-0.6/1KV-3*10.0+1*6.0	m	110			
68	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-0.6/1KV-3*6.0+1*4.0	m	45			
69	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-0.6/1KV-4*4.0	m	40			
70	030411004001	配线	1. 名称:屏蔽信号线 2. 型号、规格:DJYVPP-1*2*1.5	m	300			
71	030411004002	配线	1. 名称:屏蔽信号线 2. 型号、规格:DJYVPP-2*2*1.5	m	140			
72	080802013001	标识牌	1. 名称:电缆标识牌	块	30			
73	030409002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质、规格:BVR1.0	m	40			
74	030409002002	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质、规格:BVR25	m	18			
75	03040900200	接地母	1. 名称:接地线	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心
 项目二期工程(液体化肥灌装基地)-安装

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
 服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	线	2. 材质、规格:BVR10					
76	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:BV1. 5mm ²	m	40			
77	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火泥	KG	5			
		分部小计						
		供气系统						
78	030803001010	高压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:Q235-B 1" (Φ3 3. 4×3. 4)	m	3			
79	030803001011	高压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:Q235-B 3/4" (Φ26. 65×2. 85)	m	8			
80	030803001012	高压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:Q235-B1/2" (Φ21. 35×2. 75)	m	8			
81	030803001013	高压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:304 1/4" (Φ8×1)	m	6			
82	030806001024	高压碳钢管件	1. 名称:等径三通 2. 规格:Q235-B Rc 1/2" (F)	个	3			
83	030806001025	高压碳钢管件	1. 名称:异径三通 2. 规格:Q235-B Rc3/4" (F)-Rc1/2" (F)-Rc3/4" (F)	个	3			
84	030806001026	高压碳钢管件	1. 名称:异径三通 2. 规格:Q235-B Rc 1" (F)-Rc1/2" (F)-Rc1" (F)	个	1			
85	030806001027	高压碳钢管件	1. 名称:异径接头 2. 规格:Q235-B Rc 1"-3/4" (F)	个	1			
86	030806001028	高压碳钢管件	1. 名称:异径接头 2. 规格:Q235-B Rc 3/4"-1/2" (F)	个	1			
87	030806001029	高压碳钢管件	1. 名称:直通卡套式接头 2. 规格:304 G1/2-Φ8	个	5			
88	030806001030	高压碳钢管件	1. 名称:直通卡套式接头 2. 规格:304 G3/8-Φ8	个	5			
89	030806001031	高压碳钢管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:Q235-B Rc	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心
项目二期工程(液体化肥灌装基地)-安装

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)-安装 标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业
服务中心项目二期工程(液体化肥灌装基地)-
安装

标段：阿鲁科尔沁旗坤都镇现代农牧业服务中心项目
二期工程(液体化肥灌装基地)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

设备一览表

序号	设备位号	设备名称	规格型号	单位	数量	单机	合计	材质	备注
1	R0101	成品液体肥搅拌釜	常压搅拌釜，V=20m3 钢衬塑	台	2				
2	P0106	液体肥出料泵	离心泵Q=80m3/h H=26m 100GW100-30-15KW 立式铸铁 CS	台	2				
3	P0101	UAN卸料泵	电动隔膜泵 Q=30m3/h 进口压力-0.015MapG 出口压力0.29MapG DBY3-125PTFF-4KW 泵体：304 膜片：丁腈橡胶+F46 含阻尼器, 不含阻尼	台	1				
4	P0104	UAN进料泵	离心Q=40m3/hH=18m 80GW40-25-5.5KW 立式铸铁 CS	台	1				
5	P0105	水进料泵	离心Q=60m3/hH=20m ISG80-160A-7.5KW 立式铸铁 CS	台	1				
6	C0101	螺杆空压机	螺杆空气压缩机组成套 出口压力0.8MPa 流量：1.7Nm3/min，配1m3缓冲罐 组合件	台	1				
7	F0101A/B	过滤器	篮式过滤器 Ø500X800mm 过滤精度60目 材质：304	台	2				
8	L0101	螺旋输送机	倾斜30° 有效输送量60t/h 直径500，转速35-50	台	2				
9	V0101~0103	液体肥原料储罐	常压储罐 V=50m3 材质：材质：CS	台	3				
10		深井泵	流量20m3/h 扬程待定 130QJ20-160/20-7.5KW不锈钢 材质	台	1				
11		PE水罐	15m3 加厚	台	4				
12		电仪设备		项	1				详附表电仪设备
13		设备安装费		项	1				
14		叉车	荷载3t	台	1				
	合计	大写：					0		含税含运费

电仪设备一览表

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	材质	单价	总价	备注
1	开关控制柜	2200*1200*600 含柜内元器件	面	1				
2	检修电源箱	600*600*300(含D80-3P断路器1台, D25-3P断路器4台)	面	1				
3	电磁流量计	DC24V, DN80, APP, 316+PTFE	台	1				
4	电磁流量计	DC24V, DN80, 水, 316+PTFE	台	1				
5	电磁流量计	DC24V, DN100, 水, 316+PTFE	台	1				
8	气动切断阀	DC24V, UAN, DN80, O型球阀, WCB, 316+PTFE	台	1				
9	气动切断阀	DC24V, UAN, DN100, O型球阀, WCB, 316+PTFE	台	2				
10	气动切断阀	DC24V液体肥, DN150, O型球阀, WCB, 316+PTFE	台	1				
12	电容液位开关	法兰安装, 插深300, DN40, 24VDC	台	1				
13	振动音叉液位开关	法兰安装, DN40, 24VDC (插入深度260mm)	台	1				
14	隔膜压力表	表盘Ø100, 316衬PTFE, 0.8MPa, 耐震型	台	5				
		大写:						