

土方

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

土建装饰

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	9.15			
2	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	17.72			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.94			
4	011702001002	基础模板	1. 独立基础模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	77.16			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	37.41			
6	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	283.39			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	21.64			
8	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	189.24			
9	010503001001	基础连系梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.77			
10	011702005001	基础连系梁	1. 基础连系梁模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	148.53			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	52.76			
12	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	424.63			
13	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	56.88			
14	011702016001	平板	1. 板模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	474.02			
15	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.06			
16	011702011002	女儿墙模板	1. 女儿墙模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	113.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010505006001	异形女儿墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.73			
18	011702021001	异形女儿墙	1. 异形女儿墙模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	62.83			
19	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.13			
20	011702009001	过梁	1. 过梁模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	34.14			
21	010503004001	窗台压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.8			
22	011702008001	窗台压顶	1. 窗台压顶模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	23.19			
23	010503004002	卫生间反坎	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.85			
24	011702008002	卫生间翻梁模板	1. 卫生间返梁模板 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	20.55			
25	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m2	22.05			
26	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	22.05			
27	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.53			
28	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨棚模板 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	4.44			
		分部小计						
		钢筋工程						
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 6 级别: HPB300 2. 制作、安装、运输	t	0.783			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 8 级别: HRB400 2. 制作、安装、运输	t	5.409			
31	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋	t	0.096			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			直径： 10 级别： HRB400 2. 制作、安装、运输					
32	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 直径：12 级别： HRB400 2. 制作、安装、运输	t	0.019			
33	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 8 级别： HRB400 2. 制作、安装、运输	t	4.746			
34	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 10 级别： HRB400 2. 制作、安装、运输	t	1.093			
35	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 12 级别： HRB400 2. 制作、安装、运输	t	4.072			
36	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 14 级别： HRB400 2. 制作、安装、运输	t	2.539			
37	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 16 级别： HRB400 2. 制作、安装、运输	t	3.074			
38	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 18 级别： HRB400 2. 制作、安装、运输	t	1.015			
39	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 20 级别： HRB400 2. 制作、安装、运输	t	0.93			
40	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 22 级别： HRB400 2. 制作、安装、运输	t	0.755			
41	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 25 级别： HRB400 2. 制作、安装、运输	t	0.489			
42	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径 ： 6 级别： HPB300 2. 砌体加筋	t	0.582			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 制作、安装、运输					
43	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300 2. 制作、安装、运输	t	0.205			
44	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300 2. 制作、安装、运输	t	0.052			
45	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HPB300 2. 制作、安装、运输	t	0.318			
46	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: $\phi 8$ 级别: HRB400 2. 类型: 马凳支撑钢筋	t	0.723			
47	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 $\phi 16$	个	190			
48	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 $\phi 20$	个	4			
49	010516003007	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 3. 规格:直径 ≤ 16	个	37			
50	010516003006	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 3. 规格:直径 ≤ 20	个	24			
51	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 3. 规格:直径 ≤ 25	个	12			
52	010516003004	机械连接	1. 连接方式:植筋 2. 规格: $\phi 6$	个	928			
53	010516003005	机械连接	1. 连接方式:植筋 2. 规格: $\phi 12$	个	660			
		分部小计						
		钢结构楼梯						
54	020509025001	螺栓	1. M16*190化学锚栓	根	16			
55	010516002001	预埋铁件	1. 规格:预埋铁件 2. 规格、型号: 详见设计图纸	t	0.106			
56	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 钢梯形式:踏步式	t	3.234			
57	011503001004	楼梯栏杆	1. 楼梯栏杆 2. 详蒙标12J8-74	m	19.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		砌体工程						
58	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：300mm 3. 砂浆强度等级、配合比：Ma5专用砂浆	m3	57.98			
59	010401008004	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm 3. 砂浆强度等级、配合比：Mb5专用砂浆	m3	16.47			
60	01B002	墙顶膨胀砣	1. 墙顶膨胀砣	m	311.25			
61	010401008002	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：轻集料混凝土小型空心砌块 2. 墙体类型：200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：Mb5专用砂浆	m3	35.53			
62	010401008003	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：轻集料混凝土小型空心砌块 2. 墙体类型：100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：Mb5专用砂浆	m3	10.37			
63	010401008005	附墙垛	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：300mm 3. 砂浆强度等级、配合比：Ma5专用砂浆	m3	4.29			
64	011201001008	墙面一般抹灰	1. 楼梯间满挂钢丝网	m2	134.75			
65	011201001014	墙面一般抹灰	1. 不同材料交界处挂钢丝网	m2	155.68			
66	011201001012	墙面一般抹灰	1. 满挂耐碱纤维网格布	m2	316.33			
67	050102015001	地面铺设钢丝网	1. 位置：水平电线管上 2. 种类：钢丝网 3. 规格：300mm宽	m2	349.5			
		分部小计						
		门窗工程						
68	010802002001	成品平开夹板门	1. 名称：成品平开夹板门 2. 含五金配件 3. 图集名称：蒙标	m2	42.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			12J4-1-PM					
69	010802003001	成品断桥保温门	1. 名称：成品断桥保温门 2. 含五金配件	m2	4.28			
70	010802003002	成品断桥保温门 (消防救援门)	1. 名称：成品断桥保温门 (消防救援门) 2. 含五金配件	m2	9.72			
71	010802003003	钢质防火门	1. 名称：成品钢制乙级防火门 2. 含五金配件 3. 图集名称：蒙标12J4-2-GFM02	m2	14.3			
72	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：70系列内平开下悬铝合金窗(5Low-E+12A+5+12A+5) 2. 含五金配件 3. 图集名称：蒙标16J916-1	m2	112.06			
73	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：70系列内平开下悬铝合金窗(5Low-E+12A+5+12A+5) 2. 含五金配件 3. 图集名称：蒙标16J916-1 4. 消防救援窗	m2	6.24			
74	010807001003	防火窗	1. 名称：成品钢制防火窗 2. 含五金配件	m2	1.8			
75	010809004001	石材窗台板	1. 花岗岩窗台板 2. 详见蒙标12J7-1-29-1	m2	26.22			
		分部小计						
		屋面工程						
76	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	273.19			
77	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚找坡2%找平层：1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩	m2	273.19			
78	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	273.19			
79	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：120厚挤塑聚苯板保温层	m2	273.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011001001003	防火隔离带	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:屋面四周500mm宽120厚防火隔离带	m2	41.64			
81	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平	m2	273.19			
82	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 3mm 2. 防水层数:2层	m2	292.86			
83	011003001001	隔离层	1. 隔离层材料品种:10厚1:4石灰砂浆	m2	273.19			
84	011101003003	保护层	1. 40厚C20细石混凝土保护层	m2	273.19			
85	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN100不锈钢管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:雨水口8个、雨水斗8个	m	58.8			
86	01B004	屋面防水边压条	1. 名称:防水封边金属压毡条	m	78.7			
87	010507007001	屋面烟道	1. 屋面烟道 2. 做法详见:16j916-1-21	个	8			
88	01B006	屋面排气孔	1. 名称:屋面排气孔	个	8			
89	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦	m2	27.77			
		分部小计						
		装修工程						
		地面						
		康复大厅、男女更衣室、男女药浴室、休息室、厨房、库房						
90	010501001002	垫层	1. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 2. 素土夯实	m3	31.85			
91	010501001003	垫层	1. 60厚C15混凝土垫层	m3	12.74			
92	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 素水泥一道	m2	307.51			
93	010904002001	楼（地）面涂膜	1. 防水膜品种:合成高分	m2	307.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防水	1. 子防水涂料防潮层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚、一遍					
94	011102003002	块料楼地面	1. 8-10厚地砖800*800铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	307.51			
		分部小计						
		卫生间						
95	010501001009	垫层	1. 150厚3:7灰土 2. 素土夯实	m3	1.27			
96	010501001010	垫层	1. 60厚C15混凝土垫层	m3	0.51			
97	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 素水泥一道	m2	27.84			
98	010904002004	卫生间防水	1. 防水膜品种:2.0厚聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1	m2	29.54			
99	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚、一遍	m2	104.22			
100	011102003004	块料楼地面	1. 8-10厚300*300地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	27.84			
		分部小计						
		走廊、标准病房						
101	011102003003	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	110.55			
		分部小计						
		花岗岩楼地面						
102	010101001005	素土夯实	1. 素土夯实	m2	31.79			
103	010501001004	垫层	1. 150厚3:7灰土	m3	4.77			
104	010501001005	垫层	1. 60厚C15混凝土垫层	m3	1.91			
105	011102001002	石材楼地面	1. 20厚大理石板，稀水泥	m2	35.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆或彩色水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道					
106	011106001002	石材楼梯面层	1. 20厚大理石板，稀水泥浆或彩色水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	20.4			
		分部小计						
		内墙面						
		大白墙面						
107	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面剂批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥砂浆抹平	m2	316.33			
108	011407001001	大白墙面	1. 清理抹灰基层 2. 满刮腻子两遍，砂纸磨平 5. 大白浆两遍	m2	316.33			
		分部小计						
		釉面砖墙面						
109	010903002002	墙面涂膜防水	1: 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	304.22			
110	011204003001	块料墙面	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6. 4 5厚釉面砖400*500, 白水泥浆擦缝	m2	304.22			
		分部小计						
		墙裙						
111	011204003004	块料墙面	1. 2厚配套专用界面砂浆	m2	407.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6. 4`5厚轴面砖400*500, 白水泥浆擦缝					
		分部小计						
		吊顶天棚						
112	011301001001	天棚抹灰	1. 现浇混凝土板底面清理干净 2. 3-5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平	m2	39.22			
113	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 清理基层 2. 局部刮腻子, 砂纸磨平 3. 大白浆两遍	m2	39.22			
114	011302001001	三防板板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金配套龙骨, 主龙骨中距900-1000, T型龙骨中距503或603, 横撑中距503或603 2. 面层材料品种、规格: 矿棉板	m2	453.46			
		分部小计						
		保温工程						
115	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 120厚A2级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 3. 锚栓锚固保温板 4. 抹面胶浆压入第一层耐碱网布 5. 抹面胶浆压入第二层耐碱网布	m2	492.41			
116	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 门窗侧壁 2. 保温隔热材料品种、规	m2	70.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			格及厚度:25mm聚苯保温颗粒						
117	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧、顶面无机保温砂浆 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:25mm聚苯保温颗粒	m2	110				
118	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:雨棚保温砂浆 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:25mm聚苯保温颗粒	m2	9.9				
		分部小计							
		外墙装饰							
119	011201001007	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	477.17				
120	011406001001	真石漆外墙面	1. 浅灰色外墙真石漆墙面	m2	512.15				
121	011204003003	外墙面砖	1. 配套专用胶粘剂胶粘 2. 5-7厚外墙面砖, 填缝剂添缝	m2	66.81				
122	01B005	滴水槽	1. 名称:滴水槽	m	71.3				
		分部小计							
		室外工程							
		散水							
123	010101001003	素土夯实	1. 素土夯实, 向外坡4%	m2	64.5				
124	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 2. 面层厚度:60厚c20混凝土, 上撒1:1水泥沙子压实赶光 3. 散水模板	m2	64.5				
125	010902008001	散水嵌缝	1. 散水沥青玛蹄脂嵌缝	m	60.5				
		分部小计							
		台阶							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	010101001004	素土夯实	1. 素土夯实	m2	41.18			
127	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土	m3	12.35			
128	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:60厚C20混凝土垫层	m3	2.47			
129	010507004001	台阶	1. 60厚C20混凝土（厚度不包含踏步三角部分），台阶向外坡1%	m2	11.88			
130	011107001001	石材台阶面	1. 结合层:素水泥浆结合层一道 2. 粘结材料种类:30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:40厚花岗石	m2	11.88			
131	011102001003	花岗岩石材面	1. 结合层:素水泥浆结合层一道 2. 粘结材料种类:30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:40厚花岗石	m2	29.3			
		分部小计						
		坡道						
132	010101001006	素土夯实	1. 素土夯实	m2	22.19			
133	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土	m3	6.66			
134	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C15混凝土垫层	m3	2.22			
135	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	22.19			
136	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:撒素水泥面（撒适量清水） 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层厚度:30厚火烧面花岗石面层	m2	22.19			
137	011503001002	防护栏杆	1. 防护栏杆高1100mm	m	18			
138	011503001003	栏杆基础	1. 栏杆基础 2. 蒙标12J12-24-1	m	18			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他工程						
139	011505001001	卫生间洗面台	1. 图集：12J11 2. 洗手盆开洞口6个 3. 详图纸12J11-53-1	m2	5.04			
140	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断，带隔断门	m2	3.5			
141	011210005002	成品隔断	1. 小便器成品隔断	个	1			
142	011210005003	成品隔断	1. 库房不锈钢隔断	m2	12.42			
143	010607003001	钢结构雨棚	1. 材料品种、规格：钢结构雨棚 2. 雨篷宽度：1.8m 3. 详二次设计	m2	21.42			
144	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 名称：通风道	m	37.2			
145	011503001001	楼梯栏杆	1. 室内楼梯栏杆 2. 详图集12J8-15-2	m	9.7			
146	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：干铺炉渣或粗砂 2. 部位：地梁防冻胀	m3	22.22			
147	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 1:3水泥砂浆20厚 2. 部位：地梁防冻胀	m2	116.82			
		分部小计						
		地沟						
148	010401014002	混凝土沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：490mm厚砌筑砖地沟 2. 沟截面尺寸：1000*1200 3. 垫层材料种类、厚度：250厚C15砼，垫层模板 4. 圈梁：地沟选型详见16MG03(地沟构件)》P7页-GZ1012-2	m	11.13			
149	010505010001	地沟盖板	1. 混凝土种类：预制80mm厚砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 接头及灌缝、安装 4. 地沟盖板选型详见16MG03-GB10-2, 地沟梁型号GL10-2	m3	1.06			
150	011702020001	地沟盖板模板	1. 地沟盖板预制模板	m2	19.44			
151	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：6 级别：HPB300	t	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

电气

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电、监控系统						
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电监控机柜 2. 规格:详见图纸 3. 内含设施	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:弱电分线箱 2. 代号:FD 4. 安装方式:壁距地1.4暗装 5. 含箱内设施	台	2			
3	030411001033	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	18.18			
4	030411001029	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质、规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	158.89			
5	030411001032	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 材质、规格:PVC25 3. 配置形式:暗配	m	247.5			
6	030502005004	双绞线缆	1. 名称:4芯单模光纤 2. 敷设方式:管内敷设	m	12.14			
7	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内敷设	m	489.42			
8	030502005005	双绞线缆	1. 名称:电视线 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	91.3			
9	030502005003	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:RVB2*0.5 3. 敷设方式:管内敷设	m	189.89			
10	030502012001	信息插座	1. 名称:双口网络用户插座 2. 安装方式:暗装 T0 3. 底盒材质、规格:底盒安装	个	6			
11	030502012002	信息插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装 TV 3. 底盒材质、规格:底盒安装	个	4			
12	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:防水枪式摄像机 2. 安装方式:室外6m支架安装 3. 底盒材质、规格:底盒安装	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:半圆球摄像机 2. 安装方式:吸顶 3. 底盒材质、规格:底盒安装	台	4			
		分部小计						
		应急照明						
14	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 代号:AE1 4. 安装方式:壁距地1.4m暗装 5. 含箱内设施	台	1			
15	030412004005	装饰灯	1. 名称:应急事故照明灯 2. 型号、规格:3W, 应急时间大于90分 3. 安装形式:壁式距地2.4m	套	4			
16	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号、规格:1W, 应急时间大于60分 3. 安装形式: 门口上0.15m	套	3			
17	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层显示标志 2. 型号、规格:详见设计图纸 3. 安装形式:距地2.3m	套	2			
18	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:1W, 应急时间大于60分 3. 安装形式:距地0.6m	套	4			
19	030411001027	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20	m	96.28			
20	030411004019	配线	1. 名称:应急照明线路 2. 型号:WDZN-BYJ-2*2.5mm ² 3. 配线形式:穿管	m	198.16			
21	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	13			
		分部小计						
		强电						
22	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 代号:AL1 3. 规格:Pe=29kW Kx=0.8	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Pc=23.2kW Cos% ϕ =0.8 Ic=44.06A 4. 安装方式:壁距地1.4m 暗装 5. 含箱内设施					
23	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 代号:AL2 3. 规格:Pe=14kW Kx=1 Pc=20kW Cos% ϕ =0.9 Ic=21.27A 4. 安装方式:壁距地1.4m 暗装 5. 含箱内设施	台	1			
24	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 代号:AL1-1 3. 规格:Pe=31.5kW Kx=0.8 Pc=24kW Cos% ϕ =0.8 Ic=45.58A 4. 安装方式:壁距地1.4m 暗装 5. 含箱内设施	台	1			
25	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 代号:ALZ 3. 规格:Pe=68.5kW Kx=0.8 Pc=53.6kW Cos% ϕ =0.8 Ic=101.8A 4. 安装方式:壁距地1.4m 暗装 5. 含箱内设施	台	1			
26	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 代号:AL-LH 3. 规格:Pe=2.0kW Kx=1 Pjs=2.0kW Cos% ϕ =0.8 Ijs=10.1A 4. 安装方式:壁距地1.4m 暗装 5. 含箱内设施	台	1			
27	030412005001	荧光灯	1. 名称:长盒吸顶日光灯 2. 规格:1*58W 3. 安装形式:吸顶安装	套	17			
28	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:1*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	17			
29	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水圆球吸顶 2. 规格:1*24W 3. 安装形式:吸顶安装	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030412001003	普通灯具	1. 名称:红外线人体感应灯 2. 规格:1*22W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
31	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*22W 3. 安装形式:吸顶安装	套	16			
32	030404035001	插座	1. 名称:两位五孔安全插座 2. 规格:250V 10A 86系列 3. 安装方式: 距地0.5	个	27			
33	030404035003	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V 16A 86系列 3. 安装方式: 距地0.5	个	19			
34	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式: 距地2m暗装	个	10			
35	030404035004	插座	1. 名称:设备加热插座 2. 规格:250V 16A 86系列 3. 安装方式: 距地2.7m暗装	个	8			
36	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V-10A 86系列 3. 安装方式: 距地1.3m暗装	个	1			
37	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V-10A 86系列 3. 安装方式: 距地1.3m暗装	个	14			
38	030404034003	照明开关	1. 名称:双联墙壁开关 2. 规格:250V-10A	个	20			
39	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	63			
40	030411006003	接线盒	1. 名称:开关盒	个	99			
41	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*6mm ² 4. 材质:铜芯	m	21.11			
42	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格: YJV-5*6mm ²	个	4			
43	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*4mm ² 4. 材质:铜芯	m	39.78			
44	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：YJV-5*4mm ²					
45	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯	m	24.41			
46	030408006007	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：YJV-5*16mm ²	个	4			
47	030408001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22 3. 规格：4*35mm ² 4. 材质：铜芯	m	9.12			
48	030408006009	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：4*35mm ²	个	1			
49	030411001026	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：PVC 3. 规格：φ 20mm 4. 配置形式：暗配	m	741.21			
50	030411001036	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：PVC 3. 规格：φ 25mm 4. 配置形式：暗配	m	7.32			
51	030411001031	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：JDG 3. 规格：φ 20mm 4. 配置形式：暗配	m	9.56			
52	030411001034	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：暗配	m	42.57			
53	030411001037	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：暗配	m	13.67			
54	030411001035	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：暗配	m	7.04			
55	030411004013	配线	1. 名称：照明线路 2. 配线形式：穿管 3. 型号：BV 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯	m	984.09			
56	030411004018	配线	1. 名称：照明线路 2. 配线形式：穿管	m	1311.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯					
57	030411004022	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	17.45			
58	030411004023	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯	m	26.16			
59	030412001005	光伏板灯	1. 名称: 光伏板等 2. 规格: 电池 20Ah 磷酸铁锂电池 3. 太阳能板: :530*350 4. 功率:25Wp 电压: ≤36V 保护等级: IP66	套	4			
60	030108006001	其他风机	1. 名称:屋面风机 2. 型号:风量3712m ³ /h, 功率1.5KW, 风压362Pa, 重量130kg	台	1			
		分部小计						
		火灾报警系统						
61	080903005001	报警控制器	1. 工作电压:AC220V 输出电压:DC24V 输出电流:1A 2. 备用电源:2节DC12V/7Ah铅酸密封蓄电池 3. 通信方式:无极性二总线 4. 两组控制:报警后两组继电器动作,无源触点。 5. 通讯接口:具有串口、CAN通讯接口 6. 显示方式:7寸液晶显示屏。外形尺寸:壁挂式,长x宽x高:440mm x129mm x540mm 7. 系统容量:单回路200点,主机分为4回路和8回路; 8. 电子编码,编址范围1'2'00	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	080903001001	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格:JTQ-JBF5101 3. 类型:信号总线无极性,电源线有极性 4. 安装形式:采用壁挂式或吸顶式安装	只	2			
63	080903004001	模块（接口）	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:JBF5141 3. 类型:信号总线无极性,电源线有极性、随设备安装	只	2			
64	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 距地2.3m	个	1			
65	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	5			
66	030411001038	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:φ20mm 4. 配置形式:暗配	m	25.38			
67	030411004024	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	16.95			
68	030411004025	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:穿管 3. 型号:ZR-RVS 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	16.9			
		分部小计						
		防雷接地						
69	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 规格:底边距地0.5m	台	1			
70	030409008003	局部等电位联结端子箱	1. 名称:局部电位端子箱 2. 规格:见图纸 3. 安装部位:暗装下沿距地0.5m	台	5			
71	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 电阻测试卡子	台	6			
72	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:暗装	m	9.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

采暖

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂工艺四柱760型铸铁散热器 2. 片数:3片/组 3. 器具、托架除锈、刷油 设计要求:含除锈及刷油	组	4			
2	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂工艺四柱760型铸铁散热器 2. 片数:4片/组 3. 器具、托架除锈、刷油 设计要求:含除锈及刷油	组	5			
3	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂工艺四柱760型铸铁散热器 2. 片数:6片/组 3. 器具、托架除锈、刷油 设计要求:含除锈及刷油	组	3			
4	031005001005	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂工艺四柱760型铸铁散热器 2. 片数:8片/组 3. 器具、托架除锈、刷油 设计要求:含除锈及刷油	组	4			
5	031005001006	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂工艺四柱760型铸铁散热器 2. 片数:12片/组 3. 器具、托架除锈、刷油 设计要求:含除锈及刷油	组	11			
6	031005001007	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂工艺四柱760型铸铁散热器 2. 片数:14片/组 3. 器具、托架除锈、刷油 设计要求:含除锈及刷油	组	4			
7	031005001008	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂工艺四柱760型铸铁散热器 2. 片数:16片/组 3. 器具、托架除锈、刷油 设计要求:含除锈及刷油	组	2			
8	031005001009	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂工艺四柱760型铸铁散热器	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 片数:18片/组 3. 器具、托架除锈、刷油 设计要求:含除锈及刷油					
9	031005001010	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂工艺四柱760型铸铁散热器 2. 片数:22片/组 3. 器具、托架除锈、刷油 设计要求:含除锈及刷油	组	3			
10	031001001014	镀锌钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	31.88			
11	031001001015	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	14.68			
12	031001001013	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	24.36			
13	031001001012	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	35.62			
14	031001001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	41.34			
15	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	21.87			
16	03100100101	镀锌钢	1. 安装部位:室内	m	263.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	管	2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求					
17	031201001001	管道刷油	明露管道 1. 除锈级别:防锈漆, 白色调和漆两道	m2	53.74			
18	031201001002	管道刷油	暗装管道 1. 除锈级别:防锈漆两道	m2	8.9			
19	031002001002	管道支架	1. 名称:明装管道支架制作安装 2. 材质:型钢、角钢 3. 管架形式:满足设计及规范要求	kg	116.9			
20	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:明装管道支架轻锈及刷油 2. 油漆品种:防锈漆、白瓷漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	116.9			
21	031002001003	管道支架	1. 名称:暗装管道支架制作安装 2. 材质:型钢、角钢 3. 管架形式:满足设计及规范要求	kg	19.77			
22	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:暗装管道支架轻锈及刷油 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	19.77			
23	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 位置:地沟内	m3	0.72			
24	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:外罩阻燃型玻璃钢附0.5mm厚铝箔 2. 厚度:	m2	19.42			
25	031009001002	采暖工程系统调试	1. 名称:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		阀门套管						
26	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接					
27	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:排气阀下阀门 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	6			
28	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	48			
29	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	37			
30	040502005001	阀门	1. 类型:手动放风阀安装 φ 10	个	37			
31	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN25 3. 预留孔洞	个	22			
32	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN80 3. 预留孔洞	个	4			
33	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN32	个	2			
34	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN40	个	2			
35	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN50	个	7			
36	031002003006	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN70	个	8			
37	031002003007	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN80	个	1			
38	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	2			
39	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含法兰	个	2			
41	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含法兰	个	1			
42	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含法兰	个	1			
43	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 详见图集12N7-P9 5. 含法兰 6. 采暖入口	个	3			
44	030601001001	温度仪表	1. 名称: 温度计 2. 型号: 详见图集12N7-P9 3. 采暖入口	支	2			
45	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 型号: 详见图集12N7-P9 3. 采暖入口	台	4			
46	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 详见图集12N7-P9 5. 含法兰 6. 采暖入口	个	3			
47	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 丝接 4. 详见图集12N7-P9 5. 采暖入口	个	1			
48	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 泄水球阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 丝接 4. 详见图集12N7-P9 5. 采暖入口	个	2			
49	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 详见图集12N7-P9 5. 含法兰	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

通风

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030108003001	轴流通风机	1.名称:自带止回阀通风机 2.规格风量:150m3/h 功率:28w 风压:180Pa	台	7			
2	030108003002	轴流通风机	1.名称:自带止回阀通风机 2.规格风量:265m3/h 功率:36w 风压:210Pa	台	2			
3	030108003003	轴流通风机	1.名称:自带止回阀通风机 2.规格风量:90m3/h 功率:18w 风压:96Pa	台	3			
4	030108003004	轴流通风机	1.名称:防爆轴流风机 2.规格风量: 风量:1217m3/h 功率:0.55kw 风压:119Pa 重量:54kg	台	1			
5	030108003005	轴流通风机	1.名称:油烟净化装置 2.规格风量:6000m3/h,功率;120w 风压:120Pa	台	1			
6	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀	个	7			
7	030703001002	碳钢阀门	1.名称:150° 防火阀	个	1			
8	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.75mm	m2	19.31			
9	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450mm 5.板材厚度:0.75mm	m2	9.76			
10	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.型号:150*150mm 3.防虫网	个	1			
11	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.型号:200*200mm 3.防虫网	个	2			
12	030703019001	柔性接口	1.名称:软连接	m2	0.35			
13	030413003001	打洞（孔）	1.名称:打洞（孔）	个	13			
14	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

给排水

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:柔性接口机制离心排水铸铁管 4. 规格:DN150	m	49.51			
2	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:柔性接口机制离心排水铸铁管 4. 规格:DN100	m	43.07			
3	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:柔性接口机制离心排水铸铁管 4. 规格:DN50	m	15.62			
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC内壁螺旋消音塑料管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	55.69			
5	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气 3. 材质、规格:柔性接口机制离心排水铸铁管 DN150以内 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	2.4			
6	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:PUC-U塑料管 4. 规格:DN50	m	4.25			
7	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100	个	9			
8	031004014004	给、排水附(配件)	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	4			
9	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	4			
10	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	10			
11	031004003001	洗脸盆	1. 名称:柱式洗脸盆 2. 组装形式:含附件	组	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031004006002	大便器	1. 规格、类型:坐便器	组	4			
13	031004006003	大便器	1. 规格、类型:陶瓷蹲便器 2. 组装形式:含附件	组	3			
14	031004004001	洗涤盆	1. 规格、类型:双嘴洗菜盆 2. 组装形式:含附件	组	1			
15	031004007001	小便器	1. 规格、类型:小便器 2. 组装形式:含附件	组	2			
16	031002001016	管道支架	1. 名称:管道支架制作与安装	kg	78.8			
17	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:管道支架除锈及刷油 2. 油漆品种:防锈漆、银粉 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	78.8			
18	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级硬质聚氨酯泡沫 2. 绝热厚度:50mm	m3	2.71			
19	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:外罩B1级玻璃钢保护层	m2	70.6			
		分部小计						
		给水						
20	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格: Dn75 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗,水消毒	m	7.53			
21	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格: Dn63 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗,水消毒	m	22.3			
22	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格: Dn50 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗,	m	5.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水消毒					
23	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格: Dn40 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗,水消毒	m	13.3			
24	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格: Dn32 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗,水消毒	m	24.01			
25	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格: Dn25 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗,水消毒	m	40.39			
26	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格: Dn20 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗,水消毒	m	15.42			
27	031003013004	水表组	1. 名称:水表 2. 型号、规格:dn75 3. 附件配置:内含闸阀dn75 1个,止回阀dn75 1个及配套法兰	组	1			
28	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	1			
29	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:排气阀下阀门 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	1			
30	031003003004	闸阀	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	7			
31	031003003002	闸阀	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	17			
32	031003003003	闸阀	1. 名称:球阀	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN32					
33	031003003005	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级:DN63	个	2			
34	031003003006	闸阀	1. 名称: 热水器球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	5			
35	031003003007	闸阀	1. 名称: 热水器止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	5			
36	031002003003	套管	1. 名称、类型: 外墙穿墙套管 2. 材质: 刚性防水套管 3. 规格: DN75	个	1			
37	031002003004	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 规格: DN63 3. 预留孔洞	个	1			
38	031002003005	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 材质: 钢套管 3. 规格: DN63	个	4			
39	031002003006	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 材质: 钢套管 3. 规格: DN50	个	3			
40	031002003007	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 材质: 钢套管 3. 规格: DN40	个	1			
41	031002003008	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 材质: 钢套管 3. 规格: DN25	个	4			
42	031002001015	管道支架	1. 名称: 管道支架制作与安装	kg	37.43			
43	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 管道支架除锈及刷油 2. 油漆品种: 防锈漆、银粉 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二遍	kg	37.43			
44	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级硬质聚氨酯泡沫 2. 绝热厚度: 50mm	m3	0.11			
45	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 外罩B1级玻璃钢保护层	m2	3.15			
		分部小计						
		热水						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：罕苏木苏木中心卫生院中蒙医馆
提档升级项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:内衬塑钢管 4. 规格: Dn25 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗,水消毒	m	17.84			
47	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:内衬塑钢管 4. 规格: Dn40 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗,水消毒	m	73.56			
48	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:内衬塑钢管 4. 规格: Dn50 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗,水消毒	m	20.99			
49	031003013005	水表组	1. 名称:水表 2. 型号、规格:dn50 3. 附件配置:内含闸阀dn50 2个,止回阀dn50 1个及配套法兰	组	1			
50	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	2			
51	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:排气阀下阀门 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	2			
52	031003003009	闸阀	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	16			
53	031003003011	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
54	031003003014	闸阀	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
55	031002003009	套管	1. 名称、类型:外墙穿墙套管 2. 材质:刚性防水套管 3. 规格:DN50	个	2			
56	031002003010	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN40	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

