

林东林场文冠果良种丰
产示范园项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

文冠果丰产林 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

基础设施建设 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设

标段：林东林场文冠果良种丰产示范园
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机井及配电工程						
1	04B001	维修机井	1. 维修机井1眼，井深120m，抽水洗井	m	120			
2	04B019	新建机井	1. 新建机井1眼，井深120m，含成孔、井管安装、填滤料、封孔、抽水洗井	m	120			
3	030401001001	油浸电力变压器	1. 油浸电力变压器100kVA	台	1			
4	030109011001	潜水泵	1. 安装潜水泵200QJ40-156 2. 包含泵管DN100、防水电缆、水泵控制柜	台	2			
5	030410003001	导线架设	1. 架空钢芯铝绞线3×70/10-10kV 2. 含电杆、架空导线、高压真空开关、高压计量装置	km	4			
6	030408001001	电力电缆	1. 地埋电缆YJLV223×70-10kV 2. 包括沟槽挖填	m	200			
7	030410003002	导线架设	1. 架空钢芯铝绞线3×70/10-380V 2. 含电杆、架空导线	km	0.45			
		分部小计						
		地埋管道工程						
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.2m	m ³	11264			
9	040103001001	回填方	1. 机械回填压实土方	m ³	11264			
10	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：PE100级，De110，0.8Ma 2. 连接形式：热熔	m	3200			
11	04B002	出水栓	1. 钢制一体式出水栓DN63×100×63	个	22			
12	040502003001	塑料管管件	1. PE球阀，De63 2. 连接形式：热熔	个	44			
13	040504001001	砌筑井	1. 砖砌收口排水井，井内径1.6m，井深2.2m	座	8			
14	04B002	首部	1. 每套首部包括离心式加网式过滤器1套（1台离心式+3组网式）、施肥罐（150L）1个、压力表（0~1.6MPa）2个、闸阀（	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设

标段：林东林场文冠果良种丰产示范园
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN100) 2个、逆止阀 (DN100) 1个					
		分部小计						
		林间作业路						
15	04B003	主路	1. 土路宽度8m, 采用推土机进行整形, 压路机碾压	m2	5016			
16	04B004	辅路	1. 土路宽度6m, 采用推土机进行整形, 压路机碾压	m2	15240			
		分部小计						
		围封工程						
17	04B005	围封	1. 立柱采用三角实心铁桩, 横截面呈Y型, 单根长度1800mm, 刷一遍防锈漆, 两遍面漆。柱距6m, 埋深600mm, 地面以上高度1200mm。 2. 刺线规格为双股, 钢丝直径 ϕ 2.5mm, 表面镀锌, 刺钉间距100mm, 刺钉长20mm。顶部刺线纬线根数1根。 3. 编结网使用机制镀锌钢丝网, 钢丝直径 ϕ 2.5mm, 经线与纬线之间用机械锁扣连接, 编结网纬线7根, 纬线间距200mm, 经线间距300mm。	m	3200			
		分部小计						
		储存库						
18	04B006	储存库	1. 储存库为封闭式单层钢结构, 建筑长度12m, 建筑宽度10m, 建筑檐高4.3m, 建筑面积120m ² 。	m2	120			
		分部小计						
		晾晒场						
19	04B007	晾晒场	1. 土质晾晒场, 采用推土机进行整形, 压路机碾压	m2	5366			
		分部小计						
		管护设施						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础设施建设

标段：林东林场文冠果良种丰产示范园
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管护房						
20	04B008	管护房	1. 管护房长度10m，宽度6m，建筑檐高3.3m，建筑面积60㎡，采用砖混结构，屋顶采用夹心保温彩钢板屋顶，墙体采用240厚砖墙，基础采用条形基础。	m2	60			
		分部小计						
		监控设备						
21	04B011	300万智能球机	1. 支持4种深度智能功能：周界布防、人脸检测、人数统计、自动跟踪 2. 周界布防：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防 3. 人脸检测：支持人脸检测抓拍，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片 4. 人数统计：支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求 5. 自动跟踪：支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置 6. 采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求 7. 支持20倍光学变焦，看得更广、更远 8. 光学宽动态120dB，根据环境亮度自动切换，满足高反差场景监控需求 9. 支持智能红外技术，根据画面亮度实时调整红外灯亮度，避免近景过曝现象 10. 自适应透雾，摄像机根据雾霾严重程度，自适	台	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：基础设施建设

标段：林东林场文冠果良种丰产示范园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：