

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牧草工厂—土建装饰

标段：牧草工厂项目(2)（审核）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.52			
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm	t	0.986392			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm 类型 箍筋	t	0.5338425			
4	010516002001	预埋铁件	1. 基础预埋铁件 2. 规格、型号: 详见设计图纸	t	0.1922			
5	010602001001	钢拱架	名称: 钢拱架 1. 钢材品种、规格:75*30*2镀锌椭圆管 2. 钢拱架制作安装	t	7.1			
6	010603003001	钢管柱	名称: 棚头钢立柱 1. 规格及尺寸: 直径60*3镀锌钢管 2. 钢构件制作安装	t	0.9972			
7	010606012001	棚头横梁	名称: 棚头钢横梁 1. 规格及尺寸: 30*50*2镀锌方管+直径60*3镀锌钢管 2. 钢构件制作安装	t	1.0216			
8	010606001004	钢支撑	名称: 钢斜撑 1. 规格及尺寸: D32*2热镀锌圆管 2. 钢构件制作安装	t	0.0932			
9	010603001001	棚内钢柱	名称: 棚内钢柱 1. 规格及尺寸: D76*3.5镀锌圆管 2. 钢构件制作安装	t	1.3689			
10	010606001001	钢纵杆	名称: 钢纵杆 1. 钢材品种、规格:直径25*2镀锌钢管 2. 钢纵杆制作安装	t	1.1659788			
11	010606001002	卷膜杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 2. 规格: DN25*2镀锌钢管 3. 卷膜杆制作安装（含立柱）	t	0.2735			
12	01B007	卷膜器	1. 手动卷膜器采购安装	套	4			
13	010606001003	钢传动轴	名称: 卷被轴及支架	t	0.869			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牧草工厂—土建装饰

标段：牧草工厂项目(2)（审核）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			1. 钢材品种、规格:Q235B DN80*5.5钢管 2. 钢构件制作安装						
14	01B006	卡膜槽	1. 卡膜槽（含卡槽、卡簧、卡槽固定器等所有附件制作安装	m	933.08				
15	010902002001	大棚专用膜	1. 专用大棚膜 2. 规格：14S	m2	1811.78				
16	010902002002	大棚专用膜	1. 专用大棚膜 2. 规格：10S	m2	1293.2				
17	01B003	大棚压膜绳	1. 大棚压膜带 2. 规格：3.3mm筒型	m	2475.7				
18	01B005	混凝土地锚	1. C25混凝土地锚 2. 规格：20*20*30cm	个	176				
19	01B008	保温棉被	1. 五层防水棉被 2. 规格：3kg/m2	m2	1590				
20	010802001001	金属(塑钢)门	1. 室外平开门 2. 制作安装	m2	4.2				
21	010802001002	推拉门	1. 双闪扇铝合金聚酯中空板推拉门 2. 制作安装	m2	12.6				
22	011001003001	保温隔热墙面	1. 70mm厚岩棉保温板	m2	212				
23	01B004	防虫网	1. 铺设80目防虫网	m2	176				
24	01B009	卷膜杆固定卡子	1. 卷膜杆固定卡子	个	176				
25	040201022001	排水沟、截水沟	1. 排水沟 1. 做法及规格：详见设计图纸	m	102.34				
26	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:1水泥砂浆找平 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C20混凝土垫层随打随抹平 4. 150厚碎石夯实 5. 素土夯实	m2	930.838				
27	010401003001	实心砖墙	1. 名称：红砖砌筑挡水墙 2. 水泥砂浆	m3	14.7				
28	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm厚水泥砂浆抹面	m2	180.6				
		分部小计							
		措施项目							
29	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢架结构 2. 圆弧顶	m2	990				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牧草工厂—给排水

标段：牧草工厂项目(2)（审核）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:排水 3. 材质、规格:离心铸铁管 DN100 4. 连接形式:柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	3.73			
2	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 填料材质:岩棉和防水油膏填实 5. 预留孔洞	个	1			
3	031004008001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:DN100	个	2			
4	031208002001	管道绝热	2. 绝热材料品种:B1级硬质聚氨脂泡沫 3. 绝热厚度:50mm 4. 外罩高密度聚乙烯	m3	0.1			
5	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:B1级玻璃钢保护层	m2	2.51			
		分部小计						
		给水						
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内支管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:dn75 S5系列PPR塑料管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	5.67			
7	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作安装 2. 管架重量:单件重量5kg以内	kg	4.14			
8	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管制作安装 2. 材质:钢制管道大两个号 3. 规格:DN75 4. 填料材质:岩棉和防水油膏填实 5. 预留孔洞	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牧草工厂—电气安装

标段：牧草工厂项目(2)（审核）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电磁阀控制线路						
1	030411001006	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:埋地敷设	m	715.3			
2	030411004003	配线	1. 名称:控制线 2. 型号:RVV 3. 规格:RVV5*0.75 4. 配线线制:穿管	m	745.3			
		分部小计						
		照明线路						
3	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 代号:照明 3. 规格:26.2KW, 配备50A断路器 4. 含箱内设施	台	1			
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED荧光灯 2. 型号:1*36W 3. 安装形式:距地4.5m吊装	套	8			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	8			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*6mm ² 4. 材质:铜芯	m	3			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-5*6mm ² 以下	个	2			
8	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	1			
9	030411004001	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	274.95			
10	030411001011	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20mm 4. 配置形式:明配	m	91.65			
11	030411004002	配线	1. 名称:配电线路 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV	m	890.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牧草工厂—电气安装

标段：牧草工厂项目(2)（审核）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯					
12	030411001012	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 25mm 4. 配置形式:明配	m	296.85			
		分部小计						
		设备线路						
13	030404017002	配电箱	1. 名称:设备配电箱 2. 代号:ALZ1 3. 规格:96.6KW 4. 含箱内设施	台	1			
14	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*6mm ² 4. 材质:铜芯	m	13			
15	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-5*6mm ² 以下	个	2			
16	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*4mm ² 4. 材质:铜芯	m	283.8			
17	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-5*4mm ² 以下	个	15			
18	030411001013	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	261.3			
19	030411001007	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	1.5			
20	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*70mm ² 4. 材质:铜芯	m	6.8			
21	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV22-4*70mm ²	个	1			
22	030411001008	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配	m	4.8			
23	030411004004	配线	1. 名称:配电线路	m	329			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牧草工厂—电气安装

标段：牧草工厂项目(2)（审核）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯					
24	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:φ20mm 4. 配置形式:明配	m	63.7			
25	030411004005	配线	1. 名称:控制线 2. 型号:RVV 3. 规格:RVV5*0.75 4. 配线线制:穿管	m	46			
26	030411001014	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:埋地敷设	m	92			
27	03B003	卷膜器	1. 名称:卷膜器 2. 规格:300W 3. 配备断路器	台	6			
28	03B004	卷被机	1. 名称:卷被机 2. 规格:2.2KW 3. 配备断路器	台	2			
29	03B005	卷帘机	1. 名称:卷帘机 2. 规格:3.0KW 3. 配备断路器	台	2			
		分部小计						
		防雷接地						
30	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:暗装	m	4.5			
31	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:50*5 4. 安装形式:暗装	m	153			
32	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 MEB 2. 规格:底边距地0.5m	台	1			
33	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
34	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牧草工厂-外网电气

标段：牧草工厂项目(2)（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030401002001	干式变压器	1. 名称:变压器 2. 容量 (kV·A):200KVA 3. 安装调试 4. 含附属设施及基础安装	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*70mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管埋地 6. 电压等级(kV):1kv以内 7. 电缆头制作安装	m	44			
3	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*16mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管埋地 6. 电压等级(kV):1kv以内 7. 电缆头制作安装	m	14.3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牧草工厂-外网管道

标段：牧草工厂项目(2)（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031001008001	直埋式预制保温管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 采暖直埋保温管 3. 材质、规格: DN80	m	9.66			
2	010507006003	供水井	1. 水源热泵供水井 2. 做法: 详见设计图纸	座	2			
		分部小计						
		排水						
3	031001006004	塑料管	1. 管道材质: HDPE双壁波纹管, S2级, 环刚度大于8KN/m 2. 管道规格: De300 3. 连接形式: 柔性橡胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	8.06			
4	040504008001	整体化粪池	1. 30m³ 钢筋混凝土化粪池	座	1			
5	010507006002	污水检查井	1. φ1000圆形混凝土污水井 2. 做法: 详见设计图纸	座	2			
		分部小计						
		给水						
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 水 3. 材质、规格: Dn75聚乙烯PE管, 压力等级1.6MPa 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验 6. 含管件等制作安装	m	8.77			
7	010507006001	水井	1. 名称: 钢筋混凝土水井	座	1			
8	030109001001	离心式泵	1. 名称: 水泵 2. 型号: 水量: 32m³/h 功率: 18.5kw 扬程: 120米	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

