

巴林右旗文史馆装修工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011207001001	木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、间距:原轻体墙 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底 3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板面层	m2	27.07			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:一层门厅正对墙面 2. 高度:3.24m 3. 腻子:腻子三遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:质感漆三遍	m2	27.07			
3	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m2	0.51			
		分部小计						
		二层						
4	011207001010	木饰面	1. 封窗洞 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底 3. 面层材料品种、规格、颜色:质感漆三遍,腻子三遍	m2	1.35			
5	011207001002	木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、间距:原轻体墙 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底 3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板面层	m2	2.4			
6	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:层楼梯对面 2. 高度:2.4m 3. 腻子:腻子三遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:质感漆三遍	m2	2.4			
7	011501006001	书柜	1. 部位:增力书架	m	29.02			
		分部小计						
		三层						
		基础装修						
8	011207001003	木饰面	1. 基层:原轻体墙 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底	m2	138.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板面层					
9	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:三层 2. 高度:2.4m 3. 腻子:腻子三遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:质感漆三遍	m2	138.72			
10	011207001014	木饰面	1. 封窗洞 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底 3. 长河流远	m2	22.25			
11	011207001015	木饰面	1. 封窗洞 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底 3. 面层材料品种、规格、颜色:质感漆三遍,腻子三遍 4. 楼梯间窗	m2	1.35			
12	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m2	3.96			
13	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨吊顶 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防火石膏板 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子三遍,乳胶漆三遍	m2	45.89			
14	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆三遍	m2	78.68			
15	011302001002	铝方通吊顶	1. 名称:铝方通吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:黑色铝方通50*90mm,间距80mm	m2	78.68			
		分部小计						
		软装						
		博物馆金属玻璃展柜						
16	01b044	博物馆金属玻璃展柜	1. 博物馆金属玻璃展柜	个	16			
17	01B003	长河流远形象墙	1. 长河流远形象墙	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		E01立面						
18	01B004	E01墙面装饰	E01墙面装饰	项	1			
		分部小计						
		E02立面						
19	01B045	E02墙面装饰	E02墙面装饰	项	1			
		分部小计						
		E03立面						
20	01B046	E03墙面装饰	E03墙面装饰	项	1			
		分部小计						
		E04立面						
21	01B047	E04墙面装饰	E04墙面装饰	项	1			
		分部小计						
		E05立面						
22	01B005	E05立面	E05立面	项	1			
		分部小计						
		E08立面						
23	01B006	E08立面		项	1			
		分部小计						
		四层						
		基础装修						
		陈列馆						
24	011207001016	木饰面	1. 基层:原轻体墙 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底 3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板面层	m2	138.72			
25	011406001010	抹灰面油漆	1. 部位:三层 2. 高度:2.4m 3. 腻子:腻子三遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:质感漆三遍	m2	138.72			
26	011207001017	木饰面	1. 封窗洞 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底	m2	22.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 长河流远					
27	011207001018	木饰面	1. 封窗洞 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底 3. 面层材料品种、规格、颜色:质感漆三遍, 腻子三遍 4. 楼梯间窗	m2	1.35			
28	011105003007	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m2	3.96			
29	011302001010	吊顶天棚	1. 部位:石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨吊顶 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防火石膏板 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子三遍, 乳胶漆三遍	m2	45.89			
30	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆三遍	m2	78.68			
31	011302001011	铝方通吊顶	1. 名称:铝方通吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:黑色铝方通50*90mm, 间距80mm	m2	78.68			
		分部小计						
		会议室						
32	011207001008	木饰面	1. 基层:原轻体墙 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底 3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板面层	m2	28.65			
33	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位:三层 2. 高度:2.4m 3. 腻子:腻子三遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:质感漆三遍	m2	28.65			
34	011102003002	块料楼地面	过门石	m2	0.24			
35	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m2	2.59			
36	01140700200	天棚喷刷涂	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆	m2	61.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	料	三遍					
		分部小计						
		软装						
		陈列馆						
37	011508001117	亚克力烤漆字	1. 部位: IE-01 2. 内容: 人民政协徽的由来+中华人民共和国国徽 3. 工艺: 亚克力烤漆字	个	18			
38	011508001118	金属徽标	1. 部位: IE-01 2. 铝制烤漆 3. 铝制雕刻上色烤漆 4. 高度: 60cm	个	1			
39	011508001119	木质展示柜	1. 部位: IE-01 2. 木质展示柜（国徽政协徽标墙展柜） 3. 木质隔板造型展柜+玻璃罩	面	1			
40	011508001120	亚克力雕刻UV背喷花纹	1. 部位: IE-01 2. 亚克力雕刻UV背喷花纹	m	3.31			
41	011508001121	金属发光字	1. 部位: IE-04 2. 金属发光字-铁钢 3. 激光切割+背发光	个	16			
42	011508001122	政协徽标	1. 部位: IE-04 2. 铝制烤漆 3. 铝制雕刻上色烤漆 4. 高度: 60cm	个	1			
43	011508001123	金属字	1. 部位: IE-04 2. 内容: 巴林右旗政协文史馆 3. 工艺: 金属字	个	7			
44	011508001124	走进巴林钢构门	1. 部位: IE-04 2. 走进巴林钢构门 3. 方钢+方管+金属板+亚克力+内发光 4. 高度: 整体金属造型+激光切割+背透光工艺	项	1			
45	011508001125	走进巴林薄纱	1. 部位: IE-04 2. 走进巴林薄纱 3. 轻体透光薄纱+装禄 4. 高度: 弱溶剂薄纱打印+装禄安装	个	4			
46	011508001126	全国政协历届主席	1. 部位: IE-03 2. 全国政协历届主席	面	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.半实体隔墙可承重隔墙+背发光 4.轻质可承重隔墙+壁布+ 亚克力雕刻					
47	011508001127	亚克力雕刻UV背喷花纹	1. 部位:IE-03 2. 亚克力雕刻UV背喷花纹	m	1.57			
48	011508001128	人民政协油画	1. 部位:IE-03 2. 人民政协油画 3. 爱普生微喷油画打印+质感+装裱 4. 油画布打印+质感保护 面+画框装裱	个	1			
49	011508001129	人民政协大有可为雕塑	1. 部位:IE-03 2. 人民政协大有可为雕塑 3. PVC造型斜面雕刻 4. 立体斜面雕刻+质感喷涂	个	8			
50	011508001130	立式支架	1. 部位:IE-03 2. 铝口金立式支架 3. 质感铝口金支架牌+内容制作	个	1			
51	011508001131	巴林右旗发光地图	1. 部位:IE-07 2. 巴林右旗发光地图 3. 拉丝金属+单点发光+背发光+区域分割 4. 高度: 拉丝金属激光切割+侧边金属边框+发光	项	1			
52	011508001132	巴林右旗概况展板	1. 部位:IE-07 2. 木质隔板+壁布+背光 3. 木板造型+高清壁布打印+背发光	面	1			
53	011508001133	草原风景高清壁布uv打印	1. 部位:IE-08 2. 草原风景高清壁布uv打印 3. 折角造型高清壁布打印 +正面泛光射灯	项	1			
54	011508001134	木质展示柜	1. 部位:IE-09 2. 第一单元展板 展柜 3. 双层展板造型+壁布打印+墙面展柜	面	1			
55	011508001135	小国徽级展牌	1. 部位:小国徽级展牌 2. 亚克力雕刻+高清uv打印	个	15			
56	011508001136	政协徽标展牌	1. 部位:政协徽标展牌 2. 亚克力雕刻+高清uv打印	个	1			
57	01150800113	其他政协徽	1. 部位:其他政协徽标	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	标	2. 亚克力雕刻+高清uv打印					
58	011508001138	金属贴面雕刻字	1. 部位:金属贴面雕刻字 2. 激光切割+雪弗板喷漆	个	52			
59	011508001139	金属贴面雕刻字 大号	1. 部位:金属贴面雕刻字 大号 2. 激光切割+雪弗板 喷漆	个	13			
60	011508001140	金属贴面雕刻字 中号	1. 部位:金属贴面雕刻字 中号 2. 激光切割+雪弗板 喷漆	个	94			
61	011508001141	金属贴面雕刻字 小号	1. 部位:金属贴面雕刻字 小号 2. 激光切割+雪弗板喷漆	个	100			
62	011508001142	第二单元-第五 单元图版打印高 清	1. 部位:第 单元-第五单 元图版打印高清 2. 钢板+ 雪弗板+木骨架+ 高清相 片打印 3. 可替换内容工 艺制作 随时可更换内容 展板	项	30			
63	011508001143	砾研奋进40载展 板	1. 部位:砾研奋进40载展 板 2. 钢板+雪弗板+木骨 架+ 高清相片打印 3. 可 替换内容工艺制作 随时 可更换内容展板	块	6			
64	011508001144	展板力厚亚克力	1. 部位:展板力厚亚克力 2. 力厚亚克力激光雕刻+ 红色亚克力雕花	块	6			
65	011508001145	力厚亚克力底座	1. 部位:力厚亚克力底座 2. 力厚亚克力激光雕刻	个	6			
66	011508001146	磨砂亚克力拉花 雕刻	1. 部位:磨砂亚克力拉花 雕刻 2. 白色亚克力激光雕刻	个	7			
67	011508001147	电视背景亚克力	1. 部位:电视背景亚克力 2. 力厚亚克力激光雕刻+ 红色亚克力雕花	块	1			
68	011508001148	领导关怀磁吸展 墙	1. 部位:领导关怀磁吸展 墙 2. 钢板+雪弗板+木骨 架+ 高清相片打印 3. 可 替换内容工艺制作 随时 可更换内容展板	项	1			
69	011508001149	照片墙	1. 部位:照片墙 2. 照片+画框 3. 可替换内容工艺制作 随时可更换内容展板	块	25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011508001150	结束语展板	1. 部位:结束语展板 2. 木质隔板+壁布+背光 3. 木板造型+高清壁布打印+背发光	面	1			
71	011508001151	荣誉墙隔板	1. 部位:荣誉墙隔板 2. 金属+木材 3. 金属雕刻+木板雕刻+烤漆	块	4			
72	011508001152	巴林石造型	1. 部位:巴林石造型 2. 板材+封边条+亚克力+UV背喷 3. 板材打底+封边+亚克力背喷造型	个	5			
73	011508001153	地台	1. 部位:地台 2. 板材+灯带+草地 3. 板材打底+龙骨+封面	项	1			
		分部小计						
		会议室						
74	011508001104	拼接展拆卸安装调试	1. 视频拼接屏幕 2. 拼接展拆卸安装调试	项	1			
75	011508001105	窗帘	1. 窗帘（含轨道） 2. 暂估量20m（最终以实际发生现场签证为准）	m	20			
		分部小计						
		五层						
		基础装修						
76	011207001011	木饰面	1. 基层:原轻体墙 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底 3. 面层材料品种、规格、颜色:装饰吸音板饰面	m ²	95.3			
77	011207001012	木饰面	1. 封窗洞 2. 基层材料种类、规格:18mm厚欧松板衬底 3. 面层材料品种、规格、颜色:质感漆三遍,腻子三遍	m ²	1.35			
78	011102003003	块料楼地面	过门石	m ²	0.32			
79	011105003006	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m ²	2.96			
80	011302001007	吊顶天棚	1. 部位:木质吸音板	m ²	18.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨吊顶 3. 基层材料种类、规格: 木 质吸音板 4. 面层材料品 种、规格: 满刮腻子三遍 ，乳胶漆三遍					
81	011302001008	吊顶天棚	1. 部位:石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨吊顶 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm防火石膏板 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子三遍，乳胶漆 三遍	m2	40.25			
82	011302001009	铝方通吊顶	1. 名称:铝方通吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 3. 基层 材料种类、规格:黑色铝 方通50*90mm，间 距80mm 4. 满刮腻子三遍，乳胶 漆 三遍	m2	29.46			
		分部小计						
		软装						
83	011104001003	地毯楼地面	灰色块状吸音地毯	m2	59.28			
		分部小计						
		楼梯间						
		基础装修						
84	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位:楼梯间 2. 腻子:腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 质感漆三遍	m2	206.4			
85	011406001009	抹灰面油漆	1. 部位:楼梯间 2. 腻子:腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 质感漆三遍	m2	207.36			
86	011207001013	木饰面	1. 封窗洞 2. 基层材料种类、规格:1 8mm厚欧松板衬底 3. 面层材料品种、规格、 颜色:质感漆三遍，腻子 三遍	m2	9.72			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：精装修工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		软装						
87	011508001109	大字雕刻	1. 质感字 2. 红色质感字雕刻喷涂	个	16			
88	011508001110	小字雕刻	1. 质感字 2. 白色质感字雕刻喷涂	个	200			
89	011508001111	墙面灯带+控制器+电线等配件	1. 墙面灯带+控制器+电线等配件 2. 硅胶条形灯带 3. 高度:补光可调光度条形灯带	条	4			
90	011508001112	大字墙面射灯	1. 大字墙面射灯 2. 可聚光射灯	个	4			
91	011508001113	暖气地台柜	1. 暖气地台柜 2. 板材+龙骨+台面+暖气罩 3. 高度:板材打底+龙骨+真石板封面+雕刻暖气罩	个	3			
92	011508001114	标识背景墙	1. 部位:标识背景墙 2. 木质板材造型+背景灯光 3. 板材造型喷涂背景灯光 4. 高度:60cm	个	4			
93	011508001115	激光图形射灯	1. 部位:激光图形射灯 2. 定制图案距离激光射灯	个	4			
94	011508001116	楼梯遮挡	1. 部位:楼梯遮挡 2. 龙骨板材造型+石膏板 3. 高度:60cm	套	1			
		分部小计						
		其他						
95	01b036	展室门	1. 展室门金属拉丝贴面	个	5			
96	01b039	楼梯地胶台阶	1. 楼梯地胶台阶 2. 暂定5000元（最终以实际发生现场签证为准）	项	1			
97	01b040	平台地胶	1. 灰色静音地胶 2. 暂定4000元（最终以实际发生现场签证为准）	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
98	011701002001	外脚手架		m2	1253.01			
99	011701006001	满堂脚手架		m2	448.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	12.6			
2	011304001001	灯带（槽）	灯槽	m ²	0.2			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:面板灯 2. 型号:600*600	套	6			
4	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:距地高度详见图纸	个	4			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关	个	1			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	5			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	8			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	22.6			
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明及插座线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	104.7			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称:室外防水电缆 2. 型号:6平方	m	35			
		分部小计						
		二层						
11	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	5.6			
12	011304001002	灯带（槽）	灯槽	m ²	0.08			
13	030412004004	装饰灯	1. 名称:嵌入式射灯	套	1			
14	011304002004	天棚灯孔	灯光孔	个	1			
15	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关	个	1			
16	030404035002	插座	1. 名称:地面插座	个	1			
17	030404035003	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:距地高度详见图纸	个	1			
18	030411006003	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	3			
19	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	64.5			
21	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明及插座 线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	73.5			
		分部小计						
		三层						
22	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	12.7			
23	011304001003	灯带（槽）	灯槽	m ²	1.04			
24	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED长条灯	套	24			
25	030412004006	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯	套	14			
26	030412004007	装饰灯	1. 名称:嵌入式射灯	套	1			
27	011304002003	天棚灯孔	灯光孔	个	15			
28	030404035004	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:距地高度详 见图纸	个	21			
29	030404035005	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:距地高度详 见图纸	个	2			
30	030412004008	装饰灯	1. 名称:轨道射灯（展览 专用可调射灯）	套	115			
31	030412004009	装饰灯	1. 名称:轨道射灯滑轨	m	59			
32	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地高度详 见图纸	个	3			
33	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地高度详 见图纸	个	1			
34	030404034005	照明开关	1. 名称:三联双控开关 2. 安装方式:距地高度详 见图纸	个	4			
35	030404036001	其他电器	1. 名称:音响系统背景音 乐喇叭	个	4			
36	030412004010	装饰灯	1. 部位:白云造型灯 2. 金属镂空+灯带 3. 金属激光雕刻+顶光灯 带	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030411006005	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	34			
38	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	62			
39	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	239.8			
40	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明及插座线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	791.4			
41	030502005001	双绞线缆	1. 名称:背景音乐配线 2. 规格型号:100芯透明绝缘介质包线 3. 敷设方式:管内敷设	m	53			
		分部小计						
		四层						
42	030412004011	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	5.6			
43	011304001004	灯带（槽）	灯槽	m ²	0.08			
44	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED长条灯	套	30			
45	030412004012	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯	套	39			
46	030412004013	装饰灯	1. 名称:嵌入式射灯	套	1			
47	011304002002	天棚灯孔	灯光孔	个	40			
48	030404035006	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:距地高度详见图纸	个	28			
49	030404035007	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:距地高度详见图纸	个	1			
50	030412004014	装饰灯	1. 名称:轨道射灯（展览专用可调射灯）	套	75			
51	030412004015	装饰灯	1. 名称:轨道射灯滑轨	m	35.3			
52	030412004016	装饰灯	1. 名称:会议室面板灯	套	3			
53	030412004017	装饰灯	装饰吊灯	套	1			
54	030404034006	照明开关	1. 名称:单联开关	个	1			
55	030404034008	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地高度详见图纸	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030404034007	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地高度详见图纸	个	3			
57	030411006007	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	44			
58	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	76			
59	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	170.5			
60	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明及插座线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	747.16			
61	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:距地1.1m	个	3			
62	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	3			
63	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格型号:UTP6e 3. 敷设方式:管内敷设	m	30			
64	030411001005	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	30			
		分部小计						
		五层						
65	030412004018	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	5.6			
66	011304001005	灯带（槽）	灯槽	m2	0.08			
67	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED长条灯	套	12			
68	030412004020	装饰灯	1. 名称:嵌入式射灯	套	1			
69	011304002001	天棚灯孔	灯光孔	个	1			
70	030404035008	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:距地高度详见图纸	个	11			
71	030412004023	装饰灯	1. 名称:平板灯	套	4			
72	030404034009	照明开关	1. 名称:单联开关	个	1			
73	030404034011	照明开关	1. 名称:三联开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原有构件拆除

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二层						
1	011610001001	木门窗拆除	拆除原有门	樘	1			
		分部小计						
		三层						
2	011610001002	木门窗拆除	拆除原有门	樘	1			
		分部小计						
		四层						
3	011610001003	木门窗拆除	拆除原有门	樘	1			
4	011614002001	柜体拆除	柜体拆除	m	11.76			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	墙柱面龙骨及饰面拆除	m ²	6.62			
6	011605002001	立面块料拆除	立面块料拆除	m ²	14.01			
7	011601001001	砖砌体拆除	拆除原有墙体	m ³	0.12			
8	011605002002	电子屏幕拆除	电子屏幕拆除	个	1			
9	011605002003	原始装饰墙 保护性拆除	原始装饰墙 保护性拆除	m ²	15.35			
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	吊顶拆除	m ²	127.43			
		分部小计						
		五层						
11	011610001004	木门窗拆除	拆除原有门	樘	1			
12	011601001002	砖砌体拆除	拆除原有墙体	m ³	0.22			
13	011608002001	铲除涂料面	拆除原有天棚涂料	m ²	68.18			
14	011608002002	铲除涂料面	拆除原有墙面腻子涂料	m ²	116.09			
15	011605002004	立面块料拆除	80mm高踢脚线拆除	m ²	2.61			
16	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:10km	m ³	5.59			
17	010103002002	余方弃置	1. 垃圾从楼上运到室外统一堆放点 2. 暂估量100m ³ （最终以实际发生现场签证为准）	m ³	100			
18	01b005	高空作业排渣车	高空作业排渣车	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原有构件拆除

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0.26				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原有构件拆除

标段：巴林右旗文史馆装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			械费*0.86					
11	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

