

查干诺尔镇上石村全日 粮加工厂建设项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 2059493 _____

(大写) : _____ 贰佰零伍万玖仟肆佰玖拾叁元整 _____

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : 年 月 日

复 核 时 间 : 年 月 日

总 说 明

工程名称：查干诺尔镇上石村全日粮
加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 工程名称：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目
2. 建设单位：巴林右旗查干诺尔镇
3. 建设地点：查干诺尔镇上石村
4. 工程内容：厂房、库房钢结构新建、围墙、围墙护坡大门、厂区硬化地面、变压器安装、电缆铺设、设备采购。

二、编制依据及原则：

1. 《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》；
2. 《2017版内蒙古自治区建设工程计价依据》；
3. 《2017年内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》；
4. 《2017年内蒙古通用安装工程预算定额》；
5. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113号）增值税税率为9%；
6. 材料价格执行《关于发布赤峰市2020年第4季度建设工程造价信息的通知》（赤建发建市字[2023]16号）中巴林右旗上半年材料信息价，个别材料信息价格文件中没有的参考行业平均市场价；

查干诺尔镇上石村全日
粮加工厂建设项目（厂
房、库房）土方 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 31576
(大写) : 叁万壹仟伍佰柒拾陆元整

招 标 人: _____ (单位盖章) 造价咨询人: _____ (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____ (签字或盖章) 法定代理人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

查干诺尔镇上石村全日
粮加工厂建设项目（厂
房、库房）建筑与装饰
工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 1586600 _____

(大写) : _____ 壹佰伍拾捌万陆仟陆佰元整 _____

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : 年 月 日

复 核 时 间 : 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 标段：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂
(厂房、库房) 建筑与装饰工程 建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	一、	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	15.32	341.15	5226.42	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	54.38	351.84	19133.06	
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	15.9	420.18	6680.86	
4	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 中砂	m ³	35.05	143.08	5014.95	
5	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆	m ²	175.4	18.6	3262.44	
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	39.68	357.05	14167.74	
7	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 直径: 6 级别: HPB300	t	0.062	6581.61	408.06	
8	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 直径: 8 级别: HRB400	t	3.433	6247.18	21446.57	
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 14 级别: HRB400	t	3.717	4680.16	17396.15	
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 12 级别: HRB400	t	1.828	4914.76	8984.18	
11	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 8 级别: HRB400	t	0.112	4969.82	556.62	
		分部小计					102277.05	
	二、	砌筑工程						
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 厚度: 240mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m ³	64.7	427.49	27658.6	
		分部小计					27658.6	
	三、	金属结构工程						
13	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度: 金属压型墙板厚0.5mm	m ²	1154.46	75.3	86930.84	
14	040901010001	柱脚锚栓	1. 柱脚锚栓M24	套	212	31.64	6707.68	
15	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 钢管 φ273×6.5 2. 除锈	t	16.871	7342.62	123877.34	
本页小计							347451.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 标段：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂
(厂房、库房) 建筑与装饰工程 建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011405001007	金属面油漆	1. 构件名称:钢管柱 2. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡 胶漆二道	m2	272.84	70.07	19117.9	
17	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C180 ×70×20×2.5 2. 除锈	t	9.197	5834.92	53663.76	
18	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:墙面檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡 胶漆二道	m2	940.39	70.07	65893.13	
19	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:L75× 8 2. 除锈	t	3.369	7040.06	23717.96	
20	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:柱间支撑 2. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡 胶漆二道	m2	49.49	70.07	3467.76	
21	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:L50*5 2. 除锈	t	0.409	7040.05	2879.38	
22	011405001008	金属面油漆	1. 构件名称:墙面隅撑 2. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡 胶漆二道	m2	21.25	70.07	1488.99	
23	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:D12 2. 除锈	t	0.43	6860.07	2949.83	
24	011405001013	金属面油漆	1. 构件名称:墙面撑杆、 拉条 2. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡 胶漆二道	m2	18.41	70.07	1289.99	
		分部小计					391984.56	
	四、	门窗工程						
25	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:520 0X5500 2. 门框、扇材质:轻质铁 艺推拉门	m2	28.6	350	10010	
26	010807001001	金属(塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:	m2	8.8	310	2728	
本页小计							187206.7	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 标段：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂
(厂房、库房) 建筑与装饰工程 建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥)窗	2200X1000 2.框、扇材质:70系列塑 钢平开窗[5+12A+5]					
		分部小计					12738	
	五、	屋面及防水工程						
27	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:彩色 压型板0.5	m2	2217.71	123.79	274530.32	
28	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:钢管 2.除锈	t	19.471	7228.12	140738.72	
29	011405001006	金属面油漆	1.构件名称:钢屋架 2.油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡 胶漆二道	m2	457.43	70.07	32052.12	
30	010606002002	钢檩条	1.钢材品种、规格:C180 ×70×20×2.5 2.除锈	t	10.42	5834.92	60799.87	
31	011405001004	金属面油漆	1.构件名称:屋面檩条 2.油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡 胶漆二道	m2	1065.48	70.07	74658.18	
32	010606001004	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:D57*3 .5 2.除锈	t	2.826	6914.39	19540.07	
33	011405001009	金属面油漆	1.构件名称:水平系杆 2.油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡 胶漆二道	m2	93.93	70.07	6581.68	
34	010606001005	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:D20 2.除锈	t	0.554	6860.07	3800.48	
35	011405001010	金属面油漆	1.构件名称:水平支撑 2.油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡 胶漆二道	m2	14.13	70.07	990.09	
36	010606001006	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:L50*5 2.除锈	t	0.149	7040	1048.96	
37	011405001011	金属面油漆	1.构件名称:屋面隅撑 2.油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡	m2	7.76	70.07	543.74	
本页小计							615284.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 标段：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂
(厂房、库房) 建筑与装饰工程 建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乳胶漆二道					
38	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:D12圆钢 2. 除锈	t	0.778	6860.08	5337.14	
39	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称:屋面拉条 2. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡 胶漆二道	m2	28.51	70.07	1997.7	
40	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:D32*2 .5 2. 除锈	t	0.229	6914.41	1583.4	
41	011405001012	金属面油漆	1. 构件名称:屋面撑杆 2. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆一道、环氧 云铁中间漆二道、环氧橡 胶漆二道	m2	12.73	70.07	891.99	
		分部小计					625094.46	
	六、	楼地面装饰工程						
42	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度 等级:150mm厚C25混凝土	m2	1934.33	54.05	104550.54	
		分部小计					104550.54	
	七、	墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
43	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比 :14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比 :6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	285.68	33.09	9453.15	
44	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比 :14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比 :6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	379.37	38.01	14419.85	
		分部小计					23873	
	八、	室外工程						
45	010507001004	坡道	1. 面层厚度:200mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20	m2	11.11	122.7	1363.2	
46	010507001005	散水	1. 面层厚度:100mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C2	m2	239.15	49.82	11914.45	
本页小计							151511.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

单位工程人材机价差表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 (厂房、库房) 建筑与装饰工程

第1页 共1页

序号	名称	规格型号	单位	数量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	型钢综合		t	4.237137	2702.7	3554	851.3	3607.07
2	HPB300	Φ6	kg	63.24	2.7	3.798	1.098	69.44
3	钢筋综合		kg	31.181087	2.7	3.558	0.858	26.75
4	钢筋综合		kg	22.506793	2.7	3.558	0.858	19.31
5	钢筋HRB400以内	Φ8	kg	3615.9	2.64	3.612	0.972	3514.65
6	钢筋HRB400以内	Φ12	kg	1864.56	2.64	3.558	0.918	1711.67
7	钢筋HRB400以内	Φ14	kg	3791.34	2.64	3.328	0.688	2608.44
8	圆钢综合		t	1.511796	2702.7	3558	855.3	1293.04
9	热轧薄钢板综合		t	20.754786	2445.3	3687	1241.7	25771.22
10	中厚钢板综合		t	2.822553	2531.1	3643	1111.9	3138.4
11	钢板综合		t	4.205736	2531.1	3643	1111.9	4676.36
12	压型钢板	δ 0.5	m ²	1223.7276	43.76	45.26	1.5	1835.59
13	压型屋面板	δ 0.5	m ²	2584.0756 92	43.76	45.26	1.5	3876.11
14	水泥	32.5	t	12.919757	188.76	435	246.24	3181.36
15	水泥	32.5	t	0.001755	188.76	435	246.24	0.43
16	砂子		m ³	40.39863	48.5	78	29.5	1191.76
17	砂子中粗砂		m ³	37.122666	48.5	78	29.5	1095.12
18	砂子中粗砂		m ³	0.002894	48.5	78	29.5	0.09
19	烧结煤矸石普通砖	240×115 ×53	千块	34.53039	308.88	328	19.12	660.22
20	板枋材		m ³	2.791888	1501.5	2085	583.5	1629.07
21	板枋材		m ³	0.057751	1501.5	2085	583.5	33.7
22	焊接钢管综合		t	36.347232	2316.6	3785	1468.4	53372.28
23	木支撑		m ³	1.573437	1372.8	2085	712.2	1120.6
24	预拌混凝土	C15	m ³	15.4732	247.35	272	24.65	381.41
25	预拌混凝土	C20	m ³	16.73671	252.2	282	29.8	498.75
26	预拌混凝土	C25	m ³	293.05099 5	266.75	291	24.25	7106.49
27	预拌混凝土	C30	m ³	110.57783	281.3	301	19.7	2178.38
28	柴油		kg	1477.7596 91	6.39	7.44	1.05	1551.65
29	柴油		kg	416.16359 1	6.39	7.44	1.05	436.97
合计								126586.33

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目(厂房、库房)建筑与装饰工程 专业:建筑装饰工程

第1页 共11页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	010501001001	垫层	m3	15.32	341.15	5226.42	45.75	280.42		8.32	6.65
	5-1	现浇混凝土 垫层	m3	15.32	341.15	5226.39	45.75	280.42		8.32	6.66
2	010501003001	独立基础	m3	54.38	351.84	19133.06	34.62	305.90		6.29	5.03
	5-7 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	m3	54.38	351.85	19133.33	34.62	305.90		6.29	5.04
3	010502001001	矩形柱	m3	15.9	420.18	6680.86	89.12	301.90		16.2	12.96
	5-16 换	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	m3	15.9	420.18	6680.91	89.12	301.90		16.20	12.96
4	010404001002	垫层	m3	35.05	143.08	5014.95	38.59	91.48	0.39	7.02	5.61
	4-92	垫层 砂	m3	35.05	143.08	5014.99	38.58	91.48	0.39	7.02	5.61
5	011101006001	平面砂浆找平层	m2	175.4	18.6	3262.44	8.23	6.86	0.82	1.5	1.2
	11-2 换	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm 【现拌砂浆】	m2	175.4	18.60	3262.30	8.23	6.86	0.82	1.50	1.20
6	010503001001	基础梁	m3	39.68	357.05	14167.74	35.97	309.30		6.54	5.23
	5-22 换	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】	m3	39.68	357.06	14167.94	35.98	309.31		6.54	5.23
7	010515001008	现浇构件钢筋	t	0.062	6581.61	408.06	1981.29	3904.03	47.9	360.16	288.23
	5-131	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.062	6581.54	408.06	1981.19	3904.07	47.89	360.22	288.17

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 (厂房、库房) 建筑与装饰工程 专业: 建筑装饰工程

第2页 共11页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8	010515001006	现浇构件钢筋	t	3.433	6247.18	21446.57	1869.85	3714.35	51.03	339.97	271.98
	5-133	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	3.433	6247.18	21446.57	1869.85	3714.35	51.03	339.97	271.98
9	010515001004	现浇构件钢筋	t	3.717	4680.16	17396.15	939.86	3411.48	21.23	170.88	136.71
	5-108	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	3.717	4680.16	17396.15	939.86	3411.48	21.23	170.88	136.71
10	010515001005	现浇构件钢筋	t	1.828	4914.76	8984.18	939.86	3646.08	21.23	170.88	136.71
	5-108	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	1.828	4914.76	8984.18	939.86	3646.08	21.23	170.88	136.71
11	010515001007	现浇构件钢筋	t	0.112	4969.82	556.62	939.91	3701.16	21.25	170.89	136.7
	5-108	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.112	4969.84	556.62	939.86	3701.16	21.23	170.88	136.71
12	010401003001	实心砖墙	m3	64.7	427.49	27658.6	149.96	221.02	7.43	27.27	21.81
	4-11 换	混水砖墙 1砖【现拌砂浆】	m3	64.7	427.49	27658.34	149.97	221.02	7.43	27.27	21.81
13	010605002001	钢板墙板	m2	1154.46	75.3	86930.84	14.89	54.52	1	2.71	2.17
	6-84	墙面板 压型钢板	m2	1154.46	75.30	86935.57	14.90	54.52	1.00	2.71	2.17
14	040901010001	柱脚锚栓	套	212	31.64	6707.68	7.25	21.32	0.7	1.32	1.05
	6-104	其他金属构件 地脚锚栓	t	0.857	7825.92	6706.81	1791.99	5274.50	172.96	325.82	260.65
15	010603003001	钢管柱	t	16.871	7342.62	123877.34	1617.73	4439.97	755.47	294.14	235.31
	6-12	金属结构制作 钢管柱	t	16.871	6111.23	103102.56	1026.99	4273.01	475.12	186.73	149.38

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目(厂房、库房)建筑与装饰工程 专业:建筑装饰工程

第3页 共11页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	6-57	钢柱安装 3t以内	t	16.871	898.68	15161.63	426.37	149.04	183.73	77.52	62.02
	6-39	金属结构制作手工及动力工具	t	16.871	332.71	5613.15	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91
16	011405001007	金属面油漆	m2	272.84	70.07	19117.9	32.85	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	m2	272.84	4.58	1250.02	2.34	1.48		0.43	0.34
	14-155 + 14-156	金属面 环氧云铁漆 中间漆 一遍 实际遍数(遍):2	m2	272.84	44.82	12228.50	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40
	14-143	金属面 环氧橡胶漆 面漆 二遍	m2	272.84	20.67	5639.19	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03
17	010606002001	钢檩条	t	9.197	5834.92	53663.76	938.01	4182.57	407.35	170.55	136.44
	6-22	金属结构制作钢檩条 C、Z型钢	t	9.197	4840.34	44516.61	558.60	3995.42	103.51	101.56	81.25
	6-75	金属结构安装钢檩条	t	9.197	661.87	6087.22	215.04	169.23	207.22	39.10	31.28
	6-39	金属结构制作手工及动力工具	t	9.197	332.71	3059.93	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91
18	011405001002	金属面油漆	m2	940.39	70.07	65893.13	32.85	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	m2	940.39	4.58	4308.40	2.34	1.48		0.43	0.34
	14-155 + 14-156	金属面 环氧云铁漆 中间漆 一遍 实际遍数(遍):2	m2	940.39	44.82	42147.62	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目(厂房、库房)建筑与装饰工程 专业:建筑装饰工程

第4页 共11页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	14-143	金属面 环氧橡胶漆 面漆 二遍	m2	940.39	20.67	19436.45	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03
19	010606001001	钢支撑、钢拉条	t	3.369	7040.06	23717.96	1554.58	4286.63	690.07	282.66	226.12
	6-20	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 其他型材	t	3.369	5813.92	19587.10	1040.59	4105.58	327.19	189.20	151.36
	6-74	金属结构安装 钢支撑	t	3.369	893.43	3009.97	349.62	163.13	266.26	63.57	50.85
	6-39	金属结构制作 手工及动力工具	t	3.369	332.71	1120.90	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91
20	011405001003	金属面油漆	m2	49.49	70.07	3467.76	32.85	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	m2	49.49	4.58	226.74	2.34	1.48		0.43	0.34
	14-155 + 14-156	金属面 环氧云铁漆 中间漆 一遍 实际遍数(遍):2	m2	49.49	44.82	2218.11	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40
	14-143	金属面 环氧橡胶漆 面漆 二遍	m2	49.49	20.67	1022.88	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03
21	010606001003	钢支撑、钢拉条	t	0.409	7040.05	2879.38	1554.6	4286.63	690.07	282.67	226.14
	6-20	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 其他型材	t	0.409	5813.92	2377.89	1040.59	4105.58	327.19	189.20	151.36
	6-74	金属结构安装 钢支撑	t	0.409	893.43	365.41	349.62	163.13	266.26	63.57	50.85
	6-39	金属结构制作 手工及动力工具	t	0.409	332.71	136.08	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 (厂房、库房) 建筑与装饰工程 专业: 建筑装饰工程

第5页 共11页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22	011405001008	金属面油漆	m2	21.25	70.07	1488.99	32.85	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	m2	21.25	4.58	97.36	2.34	1.48		0.43	0.34
	14-155 + 14-156	金属面 环氧云铁漆 中间漆 一遍 实际遍数(遍):2	m2	21.25	44.82	952.41	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40
	14-143	金属面 环氧橡胶漆 面漆 二遍	m2	21.25	20.67	439.21	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03
23	010606001008	钢支撑、钢拉条	t	0.43	6860.07	2949.83	1508.83	4195.77	661.67	274.35	219.49
	6-19	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 圆钢	t	0.43	5633.93	2422.59	994.86	4014.69	298.79	180.88	144.71
	6-74	金属结构安装 钢支撑	t	0.43	893.43	384.17	349.62	163.13	266.26	63.57	50.85
	6-39	金属结构制作 手工及动力工具	t	0.43	332.71	143.07	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91
24	011405001013	金属面油漆	m2	18.41	70.07	1289.99	32.85	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	m2	18.41	4.58	84.35	2.34	1.48		0.43	0.34
	14-155 + 14-156	金属面 环氧云铁漆 中间漆 一遍 实际遍数(遍):2	m2	18.41	44.82	825.12	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40
	14-143	金属面 环氧橡胶漆 面漆 二遍	m2	18.41	20.67	380.51	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03
25	010804003001	全钢板大门	m2	28.6	350	10010		350.00			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目(厂房、库房)建筑与装饰工程 专业:建筑装饰工程

第6页 共11页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	补子目1	轻质铁艺推拉门	m2	28.6	350.00	10010.00		350.00			
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	m2	8.8	310	2728		310.00			
	补子目2	塑钢窗	m2	8.8	310.00	2728.00		310.00			
27	010901002001	型材屋面	m2	2217.71	123.79	274530.32	23.59	79.55	12.92	4.29	3.43
	9-27	金属压型板屋面 单层彩钢板W-550压型板屋面 檩距≤1.5m	m2	2217.71	123.79	274524.11	23.59	79.55	12.92	4.29	3.43
28	010602001001	钢屋架	t	19.471	7228.12	140738.72	1395.65	4363.75	1011.96	253.76	203
	6-6	金属结构制作 圆(方)钢管屋架	t	19.471	5995.04	116729.42	873.75	4251.35	583.99	158.86	127.09
	6-49	金属结构安装 钢屋架 15t以内	t	19.471	900.37	17531.10	357.53	94.48	331.35	65.01	52.00
	6-39	金属结构制作 手工及动力工具	t	19.471	332.71	6478.20	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91
29	011405001006	金属面油漆	m2	457.43	70.07	32052.12	32.85	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	m2	457.43	4.58	2095.72	2.34	1.48		0.43	0.34
	14-155 + 14-156	金属面 环氧云铁漆 中间漆 一遍 实际遍数(遍):2	m2	457.43	44.82	20501.69	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40
	14-143	金属面 环氧橡胶漆 面漆 二遍	m2	457.43	20.67	9454.39	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 (厂房、库房) 建筑与装饰工程 专业: 建筑装饰工程

第7页 共11页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
30	010606002002	钢檩条	t	10.42	5834.92	60799.87	938.01	4182.57	407.35	170.55	136.44
	6-22	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢	t	10.42	4840.34	50436.34	558.60	3995.42	103.51	101.56	81.25
	6-75	金属结构安装 钢檩条	t	10.42	661.87	6896.69	215.04	169.23	207.22	39.10	31.28
	6-39	金属结构制作 手工及动力工具	t	10.42	332.71	3466.84	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91
31	011405001004	金属面油漆	m2	1065.48	70.07	74658.18	32.85	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富 锌防锈漆一遍	m2	1065.48	4.58	4881.50	2.34	1.48		0.43	0.34
	14-155 + 14-15 6	金属面 环氧云 铁漆 中间漆 一 遍 实际遍数(遍):2	m2	1065.48	44.82	47754.07	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40
	14-143	金属面 环氧橡 胶漆 面漆 二遍	m2	1065.48	20.67	22021.87	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03
32	010606001004	钢支撑、钢拉条	t	2.826	6914.39	19540.07	1333.36	4489.79	654.86	242.44	193.94
	6-18	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	2.826	5688.25	16074.99	819.37	4308.74	291.98	148.98	119.18
	6-74	金属结构安装 钢支撑	t	2.826	893.43	2524.83	349.62	163.13	266.26	63.57	50.85
	6-39	金属结构制作 手工及动力工具	t	2.826	332.71	940.24	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91
33	011405001009	金属面油漆	m2	93.93	70.07	6581.68	32.85	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富 锌防锈漆一遍	m2	93.93	4.58	430.34	2.34	1.48		0.43	0.34

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目(厂房、库房)建筑与装饰工程 专业:建筑装饰工程

第8页 共11页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	14-155 + 14-156	金属面 环氧云铁漆 中间漆 一遍 实际遍数(遍):2	m2	93.93	44.82	4209.88	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40
	14-143	金属面 环氧橡胶漆 面漆 二遍	m2	93.93	20.67	1941.39	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03
34	010606001005	钢支撑、钢拉条	t	0.554	6860.07	3800.48	1508.85	4195.74	661.68	274.35	219.48
	6-19	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 圆钢	t	0.554	5633.93	3121.20	994.86	4014.69	298.79	180.88	144.71
	6-74	金属结构安装 钢支撑	t	0.554	893.43	494.96	349.62	163.13	266.26	63.57	50.85
	6-39	金属结构制作 手工及动力工具	t	0.554	332.71	184.32	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91
35	011405001010	金属面油漆	m2	14.13	70.07	990.09	32.85	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	m2	14.13	4.58	64.74	2.34	1.48		0.43	0.34
	14-155 + 14-156	金属面 环氧云铁漆 中间漆 一遍 实际遍数(遍):2	m2	14.13	44.82	633.30	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40
	14-143	金属面 环氧橡胶漆 面漆 二遍	m2	14.13	20.67	292.05	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03
36	010606001006	钢支撑、钢拉条	t	0.149	7040	1048.96	1554.7	4286.64	690.07	282.62	226.11
	6-20	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 其他型材	t	0.149	5813.92	866.27	1040.59	4105.58	327.19	189.20	151.36

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 (厂房、库房) 建筑与装饰工程 专业: 建筑装饰工程

第9页 共11页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	6-74	金属结构安装 钢支撑	t	0.149	893.43	133.12	349.62	163.13	266.26	63.57	50.85
	6-39	金属结构制作 手工及动力工具	t	0.149	332.71	49.57	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91
37	011405001011	金属面油漆	m2	7.76	70.07	543.74	32.84	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富 锌防锈漆一遍	m2	7.76	4.58	35.55	2.34	1.48		0.43	0.34
	14-155 + 14-15 6	金属面 环氧云 铁漆 中间漆 一 遍 实际遍数(遍):2	m2	7.76	44.82	347.80	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40
	14-143	金属面 环氧橡 胶漆 面漆 二遍	m2	7.76	20.67	160.39	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03
38	010606001002	钢支撑、钢拉条	t	0.778	6860.08	5337.14	1508.85	4195.75	661.67	274.33	219.46
	6-19	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 圆钢	t	0.778	5633.93	4383.20	994.86	4014.69	298.79	180.88	144.71
	6-74	金属结构安装 钢支撑	t	0.778	893.43	695.09	349.62	163.13	266.26	63.57	50.85
	6-39	金属结构制作 手工及动力工具	t	0.778	332.71	258.85	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91
39	011405001005	金属面油漆	m2	28.51	70.07	1997.7	32.85	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富 锌防锈漆一遍	m2	28.51	4.58	130.62	2.34	1.48		0.43	0.34
	14-155 + 14-15 6	金属面 环氧云 铁漆 中间漆 一 遍 实际遍数(遍):2	m2	28.51	44.82	1277.80	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目(厂房、库房)建筑与装饰工程 专业:建筑装饰工程

第10页 共11页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	14-143	金属面 环氧橡胶漆 面漆 二遍	m2	28.51	20.67	589.26	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03
40	010606001007	钢支撑、钢拉条	t	0.229	6914.41	1583.4	1333.4	4489.78	654.85	242.45	193.93
	6-18	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	0.229	5688.25	1302.61	819.37	4308.74	291.98	148.98	119.18
	6-74	金属结构安装 钢支撑	t	0.229	893.43	204.60	349.62	163.13	266.26	63.57	50.85
	6-39	金属结构制作 手工及动力工具	t	0.229	332.71	76.19	164.37	17.92	96.62	29.89	23.91
41	011405001012	金属面油漆	m2	12.73	70.07	891.99	32.85	14.38	12.1	5.97	4.78
	14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	m2	12.73	4.58	58.32	2.34	1.48		0.43	0.34
	14-155 + 14-156	金属面 环氧云铁漆 中间漆 一遍 实际遍数(遍):2	m2	12.73	44.82	570.55	23.41	7.34	6.40	4.26	3.40
	14-143	金属面 环氧橡胶漆 面漆 二遍	m2	12.73	20.67	263.11	7.09	5.56	5.69	1.29	1.03
42	011101003002	细石混凝土楼地面	m2	1934.33	54.05	104550.54	6.86	44.94		1.25	1
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	m3	290.1495	360.34	104551.89	45.75	299.61		8.32	6.66
43	011201001001	墙面一般抹灰	m2	285.68	33.09	9453.15	19.51	6.45	0.74	3.55	2.84

查干诺尔镇上石村全日
粮加工厂建设项目（厂
房、库房）-电气工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 49905 _____
(大写) : _____ 肆万玖仟玖佰零伍元整 _____

招 标 人: _____ (单位盖章) _____ 造价咨询人: _____ (单位资质专用章) _____

法定代理人
或其授权人: _____ (签字或盖章) _____ 法定代理人
或其授权人: _____ (签字或盖章) _____

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) _____ 复 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章) _____

编 制 时 间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 复 核 时 间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____

规费、税金项目计价表

工程名称：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目（厂房、库房）-电气工程 标段：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	1896.47		1896.47
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	1487.23		1487.23
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	9981.4	10.5	1048.05
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	9981.4	3.7	369.31
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	9981.4	0.4	39.93
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	9981.4	0.3	29.94
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	9981.4	3.7	369.31
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	9981.4	0.4	39.93
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	45784.57	9	4120.61
合 计					6017.08

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

未计价主材汇总表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮
加工厂建设项目(厂房、库房)-电
气工程

第1页 共2页

序号	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	圆钢综合		kg	0.1	3.558	0.36
2	钢板综合		kg	7.696362	3.687	28.38
3	钢管	DN150	m	158.2286	81.528	12900.06
4	光源	品种:LED灯 功率(W):7 规格型号: PAK542128 订货号: PAK-LED- OMR16-7W2 4-30JK 参 数说明: LEDMR16晶 锐7WAC220V 3000K调光2 4度套装 系 列:晶锐	套	38.38	89.56	3437.31
5	四联照明开关		只	4.08	15	61.2
6	电力电缆	YJV22-3*1 50+1*70	m	187.86	42	7890.12
7	刚性阻燃管	PVC16	m	293.302	0.82	240.51
8	总等电位箱		台	1	45	45
9	接线盒		个	4.08	0.89	3.63
10	低压成套配电柜	品种:低压 成套配电柜 型号:AP- ZY8 规格:5 00×600×1 80 备注:另 本公司设计 安装定做各 种类型高、 低压成套配 电柜、变压 器、配电箱 、控制柜等 经营品牌 有人民、 ABB、施耐 德、西门子 、正泰、德 力西设计安 装高低压成 套配电	台	6	370.75	2224.5

未计价主材汇总表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮
加工厂建设项目 (厂房、库房) - 电
气工程

第2页 共2页

序号	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
		柜、变压器、GG1A、KYN-28、10KV高压配电柜、ZBW系列箱式变电站、防雷设备、GGDXL-21柜各种照明配电箱、GCS抽屉柜、恒压供水、变频器、软起动、PLC自动编程控制柜、防爆配电柜、液位自动控制柜、双电源自动柜 欢迎新老客户来电咨询。				
	合计					26831.07

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 (厂房、库房) - 电气工程 专业: 第四册 电气设备安装工程

第1页 共2页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	030404017001	配电箱	台	6	615.7	3694.2	166.19	395.12		30.22	24.17
	4-112	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m	台	6	615.70	3694.20	166.19	395.12		30.22	24.17
2	030412002001	工厂灯	套	38	124.95	4748.1	24.27	92.74		4.41	3.53
	4-1979	防尘防水灯安装 吸顶式	套	38	124.95	4748.10	24.27	92.74		4.41	3.53
3	030404034001	照明开关	个	4	28.47	113.88	8.84	16.73		1.61	1.29
	4-2144	跷板暗开关 单 控 ≤6联	套	4	28.47	113.88	8.84	16.73		1.61	1.29
4	030411006001	接线盒	个	4	6.96	27.84	3.92	1.76		0.71	0.57
	4-1747	暗装接线盒	个	4	6.96	27.84	3.92	1.76		0.71	0.57
5	030408001001	电力电缆	m	186	64.67	12028.62	13.88	43.60	2.65	2.52	2.02
	4-716	室内铜芯电力电 缆敷设 电缆截 面≤240mm ²	m	186	64.67	12028.06	13.88	43.60	2.65	2.52	2.02
6	030408003001	电缆保护管	m	153.62	101.18	15543.27	10.01	86.79	1.1	1.82	1.46
	4-583	地下钢管铺设 直径≤150mm	m	153.62	101.18	15543.43	10.01	86.79	1.10	1.82	1.46
7	030411001001	配管	m	276.7	12.51	3461.52	8.42	1.34		1.53	1.22
	4-1460	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结 构明配 外径16 mm	m	276.7	12.52	3462.90	8.42	1.34		1.53	1.22
8	030411004001	配线	m	619.8	3.18	1970.96	1.02	1.82		0.19	0.15
	4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线截面2 .5mm ²	m	619.8	3.18	1969.10	1.02	1.82		0.19	0.15

查干诺尔镇上石村全日
粮加工厂建设项目（电
缆沟）土方 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 11445 _____
(大写) : _____ 壹万壹仟肆佰肆拾伍元整 _____

招 标 人 : _____ (单位盖章) _____ 造价咨询人 : _____ (单位资质专用章) _____

法定代理人
或其授权人 : _____ (签字或盖章) _____ 法定代理人
或其授权人 : _____ (签字或盖章) _____

编 制 人 : _____ (造价人员签字盖专用章) _____ 复 核 人 : _____ (造价工程师签字盖专用章) _____

编 制 时 间 : _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 复 核 时 间 : _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 (电
缆沟) 土方 专业: 建筑装饰工程

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	010101007001	管沟土方	m3	504	6.7	3376.8	3.88		2.18	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	504	6.70	3377.30	3.88		2.18	0.35	0.28
2	010103001001	回填方	m3	504	11.39	5740.56	7.81		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽坑	m3	504	11.39	5739.55	7.81		2.30	0.71	0.57
	合计					9117.36					

查干诺尔镇上石村全日
粮加工厂建设项目（200
KV变压器安装）工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 72405 _____
(大写) : _____ 柒万贰仟肆佰零伍元整 _____

招 标 人: _____ (单位盖章) _____ 造价咨询人: _____ (单位资质专用章) _____

法定代理人
或其授权人: _____ (签字或盖章) _____ 法定代理人
或其授权人: _____ (签字或盖章) _____

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) _____ 复 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章) _____

编 制 时 间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 复 核 时 间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目(200KV变压器安装) 专业:第四册 电气设备安装工程

第1页 共2页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	030410001001	电杆组立	根	3	1640.94	4922.82	230.15	1172.44	163.04	41.84	33.47
	4-1187	混凝土杆组立 混凝土整根式杆 长≤13m	基	3	1484.80	4454.40	158.48	1112.90	161.56	28.81	23.05
	4-1057	施工定位 单杆	基	3	95.17	285.51	26.29	59.54	0.74	4.78	3.82
	4-1067	基坑土方施工 普通土 挖深≤2m	m ³	3	60.97	182.91	45.38		0.74	8.25	6.60
2	030410002001	横担组装	组	3	127.78	383.34	28.94	87.53	1.84	5.26	4.21
	4-1234	10kv及以下横担 安装 铁、木横担 单根	组	3	127.78	383.34	28.94	87.53	1.84	5.26	4.21
3	030410002002	横担组装	组	1	124.87	124.87	28.94	84.62	1.84	5.26	4.21
	4-1234	10kv及以下横担 安装 铁、木横担 单根	组	1	124.87	124.87	28.94	84.62	1.84	5.26	4.21
4	030410004005	杆上设备	组	3	974.84	2924.52	324.29	413.75	130.67	58.96	47.17
	4-1319	避雷器 10kv	组	3	974.84	2924.52	324.29	413.75	130.67	58.96	47.17
5	030410004006	杆上设备	组	1	345.96	345.96	107.43	198.22	5.15	19.53	15.63
	4-1318	跌落式熔断器	组	1	345.96	345.96	107.43	198.22	5.15	19.53	15.63
6	030408001001	电力电缆	m	320	47.44	15180.8	5.8	38.77	0.97	1.06	0.84
	4-679	直埋式电力电缆 敷设 电缆截面 ≤70mm ²	m	320	47.44	15181.12	5.80	38.77	0.97	1.06	0.84
7	030401001001	油浸电力变压器	台	1	30655.99	30655.99	1532.48	28066.59	555.38	278.63	222.91
	4-1313	油浸式变压器 容量≤315kVA	台	1	30655.99	30655.99	1532.48	28066.59	555.38	278.63	222.91
8	030410004004	杆上设备配电箱	组	1	8118.53	8118.53	275.51	7717.05	35.81	50.09	40.07

查干诺尔镇上石村全日
粮加工厂建设项目-厂区
地面工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 220244 _____
(大写) : _____ 贰拾贰万零贰佰肆拾肆元整 _____

招 标 人 : _____ (单位盖章) _____ 造价咨询人 : _____ (单位资质专用章) _____

法定代理人
或其授权人 : _____ (签字或盖章) _____ 法定代理人
或其授权人 : _____ (签字或盖章) _____

编 制 人 : _____ (造价人员签字盖专用章) _____ 复 核 人 : _____ (造价工程师签字盖专用章) _____

编 制 时 间 : _____ 年 月 日 _____ 复 核 时 间 : _____ 年 月 日 _____

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目-厂区 专业: 第二册 道路工程
地面

第1页 共2页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	040103001001	回填方	m3	4260	6.58	28030.8	0.58	0.08	5.83	0.05	0.04
	1-231	填土碾压 内燃压路机 15t以内	m3	4260	6.58	28042.34	0.58	0.08	5.83	0.05	0.04
2	040101001001	挖一般土方	m3	4260	3.56	15165.6	0.43		3.06	0.04	0.03
	1-81 + 1-84	105kw内推土机 推距20m以内 一、二类土 实际运距(m):40	m3	4260	3.56	15174.33	0.43		3.06	0.04	0.03
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	4673.67	4673.67	1483.02	137.12	2568.18	269.64	215.71
	借17-367	履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1	4673.67	4673.67	1483.02	137.12	2568.18	269.64	215.71
4	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	3103.04	3103.04	617.93	126.83	2156.05	112.35	89.88
	借17-376	压路机 进出场费	台次	1	3103.04	3103.04	617.93	126.83	2156.05	112.35	89.88
5	040203007001	水泥混凝土	m2	2000	70.03	140060	12.76	46.83		5.22	5.22
	2-193 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm以内 换为【预拌混凝土C25】	m2	2000	66.91	133822.60	11.63	45.76		4.76	4.76
	2-201	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m2	2000	3.12	6239.00	1.13	1.07		0.46	0.46
6	040402018001	施工缝	m	360	5.89	2120.4	1.78	2.48	0.16	0.73	0.73

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目-厂区地面 专业: 第二册 道路工程

第2页 共2页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	2-206	水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m	360	5.89	2118.60	1.78	2.48	0.16	0.73	0.73
	合计					193153.51					

查干诺尔镇上石村全日
粮加工厂建设项目-围墙
大门 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 43471
(大写) : 肆万叁仟肆佰柒拾壹元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代理人或其授权人: (签字或盖章) 法定代理人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

规费、税金项目计价表

工程名称：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目-围墙大门 标段：查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	2162.97		2162.97
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	1696.22		1696.22
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	11384	10.5	1195.32
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	11384	3.7	421.21
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	11384	0.4	45.54
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	11384	0.3	34.15
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	11384	3.7	421.21
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	11384	0.4	45.54
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	39881.96	9	3589.38
合 计					5752.35

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目-围墙 专业: 建筑装饰工程
大门

第1页 共2页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	010403001001	石基础	m3	12.55	327.5	4110.13	126.21	147.18	12.8	22.95	18.36
	4-68 换	石基础 毛料石(条形) 换为【砌筑用水泥砂浆 M7.5】 【现拌砂浆】	m3	12.55	327.50	4110.16	126.22	147.18	12.80	22.95	18.36
2	010401003001	实心砖墙	m3	10.04	429.5	4312.18	149.96	223.03	7.43	27.27	21.81
	4-11 换	混水砖墙 1砖 【现拌砂浆】	m3	10.04	429.50	4312.16	149.97	223.03	7.43	27.27	21.81
3	011201001003	墙面一般抹灰	m2	108.8	38.01	4135.49	23.22	6.45	0.74	4.22	3.38
	12-2 换	一般抹灰 外墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	108.8	38.01	4136.01	23.23	6.45	0.74	4.22	3.38
4	060212010001	预埋件安装	t	0.107	6245.7	668.29	1878.6	3379.44	372.8	341.59	273.27
	5-184	铁件制作、安装	t	0.107	6245.69	668.29	1878.61	3379.42	372.84	341.57	273.25
5	01B004	铁艺墙	m	105.22	134.31	14132.1	45.85	62.65	10.81	8.34	6.67
	6-32	金属结构制作 钢栏杆(钢护栏) 圆(方)钢	t	1.501	6491.79	9744.18	1572.00	4006.35	398.97	285.82	228.65
	6-70	金属结构安装 钢护栏	t	1.501	1883.43	2827.03	1037.99	146.99	358.74	188.73	150.98
	14-171	金属面 红丹防锈漆 一遍	m2	97.535	4.46	435.14	2.45	1.21		0.45	0.36
	14-174	金属面 醇酸磁漆 二遍	m2	97.535	11.54	1125.53	6.84	2.46		1.24	1.00
6	010101004002	挖基坑土方	m3	11.56	33.8	390.73	29.05			2.64	2.11
	1-17	人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m	m3	11.56	33.80	390.75	29.05			2.64	2.11

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目-围墙 专业: 建筑装饰工程
大门

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7	010501003001	独立基础	m3	1.92	351.84	675.53	34.62	305.90		6.29	5.04
	5-7 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土换为【预拌混凝土 C30】	m3	1.92	351.85	675.54	34.62	305.90		6.29	5.04
8	011702001001	基础	m2	4.8	57.91	277.97	22.32	28.26	0.03	4.06	3.25
	17-102	独立基础 复合模板 木支撑	m2	4.8	57.91	277.95	22.31	28.26	0.03	4.06	3.25
9	01B003	大门	套	1	8000	8000		8000.00			
	补子目1	大门	套	1	8000.00	8000.00		8000.00			
	合计					36702.42					

查干诺尔镇上石村全日
粮加工厂建设项目（围
墙护坡）工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 43847 _____
(大写) : _____ 肆万叁仟捌佰肆拾柒元整 _____

招 标 人 : _____ (单位盖章) _____ 造价咨询人 : _____ (单位资质专用章) _____

法定代理人
或其授权人 : _____ (签字或盖章) _____ 法定代理人
或其授权人 : _____ (签字或盖章) _____

编 制 人 : _____ (造价人员签字盖专用章) _____ 复 核 人 : _____ (造价工程师签字盖专用章) _____

编 制 时 间 : _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 复 核 时 间 : _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 查干诺尔镇上石村全日粮加工厂建设项目 (围墙护坡) 专业: 第二册 道路工程

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	060105011001	砌坝面护坡	m3	67.38	368.83	24851.77	142.96	155.23	12.17	32.49	25.99
	3-465 换	浆砌片石 护坡、台阶【现拌砂浆】	m3	67.38	368.83	24851.70	142.95	155.23	12.17	32.49	25.99
2	010403001001	石基础	m3	30.36	255.91	7769.43	101.13	104.74	8.67	22.98	18.39
	3-468 换	浆砌块石 基础、护底【现拌砂浆】	m3	30.36	255.91	7769.49	101.13	104.74	8.67	22.98	18.39
3	040305005001	护坡	m2	605.18	6.56	3969.98	0.99		5.25	0.18	0.14
	7-5	基层修整、碾压边坡、平台修整	m2	605.18	6.56	3972.12	0.99		5.25	0.18	0.14
	合计					36591.18					