

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦塔拉苏木宝木图嘎查监测点（重点监测点）
 标段：全国农作物病虫害疫情监测中心内蒙古分中心赤峰市巴林右旗田间监测点建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		重点监测点围栏						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	8.96			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	15.55			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	6.91			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	17.6			
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.86			
6	011702001003	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	5.76			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.32			
8	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	28.8			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级Φ14	t	0.184			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级Φ8箍筋	t	0.113			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级Φ6箍筋	t	0.006			
12	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 铁件尺寸:200*200*10/ 500*500*10	t	0.129			
13	011503001002	金属护栏	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢围栏,高1.8m,每根竖向栏杆顶端含艺术枪尖 2. 含可开启小门一扇,详见图纸	m	24			
14	010501001001	垫层	1. 垫层种类、规格:200mm厚3:7灰土	m3	6.5			
15	010501001002	垫层	1. 垫层种类、规格:180mm厚C20商品混凝土	m3	5.85			
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	34.56			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西拉沐沦苏木二村监测点（一般监测点） 标段：全国农作物病虫害疫情监测中心内
 蒙古分中心赤峰市巴林右旗田间监测点
 建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一般监测点围栏						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	6.34			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	8.56			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	5.53			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	9.37			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.86			
6	011702001001	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	5.76			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3			
8	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	20			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 Φ14	t	0.122			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 Φ8箍筋	t	0.083			
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 铁件尺寸:200*200*10/ 500*500*10	t	0.129			
12	011503001001	金属护栏	1. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢围栏,高1.5m,每 根竖向栏杆顶端含艺术枪 尖 2. 含可开启小门一扇,详 见图纸	m	20			
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 面层:60厚人行道水泥 砖 2. 结合层:20厚1:3水泥 砂浆 3. 垫层:200厚天然砂砾 石	m2	22.56			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝日勿苏镇新井村监测点（一般监测点） 标段：全国农作物病虫害疫情监测中心内
 蒙古分中心赤峰市巴林右旗田间监测点
 建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一般监测点围栏						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	6.34			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	8.56			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	5.53			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	9.37			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.86			
6	011702001001	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	5.76			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3			
8	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	20			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 Φ14	t	0.122			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 Φ8箍筋	t	0.083			
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 铁件尺寸:200*200*10/ 500*500*10	t	0.129			
12	011503001001	金属护栏	1. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢围栏,高1.5m,每 根竖向栏杆顶端含艺术枪 尖 2. 含可开启小门一扇,详 见图纸	m	20			
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 面层:60厚人行道水泥 砖 2. 结合层:20厚1:3水泥 砂浆 3. 垫层:200厚天然砂砾 石	m2	22.56			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦琥硕镇四家村监测点（一般监测点） 标段：全国农作物病虫害疫情监测中心内
 蒙古分中心赤峰市巴林右旗田间监测点
 建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一般监测点围栏						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	6.34			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	8.56			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	5.53			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	9.37			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.86			
6	011702001001	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	5.76			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3			
8	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	20			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 Φ14	t	0.122			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 Φ8箍筋	t	0.083			
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 铁件尺寸:200*200*10/ 500*500*10	t	0.129			
12	011503001001	金属护栏	1. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢围栏,高1.5m,每 根竖向栏杆顶端含艺术枪 尖 2. 含可开启小门一扇,详 见图纸	m	20			
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 面层:60厚人行道水泥 砖 2. 结合层:20厚1:3水泥 砂浆 3. 垫层:200厚天然砂砾 石	m2	22.56			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查干诺尔镇二八地村监测点（一般监测点）
 标段：全国农作物病虫害疫情监测中心内蒙古分中心赤峰市巴林右旗田间监测点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一般监测点围栏						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	6.34			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	8.56			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	5.53			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	9.37			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.86			
6	011702001001	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	5.76			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3			
8	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	20			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级Φ14	t	0.122			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级Φ8箍筋	t	0.083			
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 铁件尺寸:200*200*10/ 500*500*10	t	0.129			
12	011503001001	金属护栏	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢围栏,高1.5m,每根竖向栏杆顶端含艺术枪尖 2. 含可开启小门一扇,详见图纸	m	20			
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 面层:60厚人行道水泥砖 2. 结合层:20厚1:3水泥砂浆 3. 垫层:200厚天然砂砾石	m2	22.56			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幸福之路苏木幸福之路村监测点（一般监测点）
 标段：全国农作物病虫害疫情监测中心内蒙古分中心赤峰市巴林右旗田间监测点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一般监测点围栏						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	6.34			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	8.56			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	5.53			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	9.37			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.86			
6	011702001001	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	5.76			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3			
8	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	20			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级Φ14	t	0.122			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级Φ8箍筋	t	0.083			
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 铁件尺寸:200*200*10/ 500*500*10	t	0.129			
12	011503001001	金属护栏	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢围栏,高1.5m,每根竖向栏杆顶端含艺术枪尖 2. 含可开启小门一扇,详见图纸	m	20			
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 面层:60厚人行道水泥砖 2. 结合层:20厚1:3水泥砂浆 3. 垫层:200厚天然砂砾石	m2	22.56			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

