

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间建筑与装饰工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 带型基础	m3	58.89			
2	011702001002	基础	1. 带形基础模板	m2	122.94			
3	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土圈梁	m3	45.99			
4	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	265.17			
5	010503005001	过梁	1. 预制混凝土过梁制作、安装 2. 混凝土强度等级C25	m3	1.44			
6	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	21.61			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土构造柱	m3	14.08			
8	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	70.03			
9	010502002002	抱框柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土抱框柱	m3	7.88			
10	011702003002	抱框柱	1. 抱框柱模板	m2	49.24			
		分部小计						
		钢筋工程						
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	2.273			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.378			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	0.123			
14	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	1.139			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 箍筋6 级别: HPB300	t	0.776			
		分部小计						
		砌体工程						
16	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等	m3	112.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间建筑与装饰工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:MU15灰砂砖砌筑 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆					
17	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防潮层 2. 砖基础两侧均抹20mm厚防潮层。1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉	m2	906.73			
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖砌筑 2. 墙体类型:370厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	214.67			
19	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖砌筑 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	50.92			
		分部小计						
		钢结构工程						
20	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 单榀质量:0.5t 3. 屋架跨度、安装高度:8m 4. 钢屋架制作、安装、运输、除锈	t	8.12			
21	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:圆管 2. 单根柱质量:3t以内 3. 钢柱制作、安装、运输、除锈	t	3.47			
22	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管Φ89*2.0 2. 构件类型:钢支撑制作、安装、运输、除锈 3. ZC、XG	t	2.735			
23	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Φ12、Φ20圆钢 2. 构件类型:钢拉条制作、安装、除锈、运输 3. SC、LT、XT、CG	t	1.182			
24	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条120*60*2.5 2. 构件类型:屋面檩条 3. 屋面檩条制作、安装、	t	7.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间建筑与装饰工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			运输、除锈					
25	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条 C. Z型钢 2. 构件类型:墙面檩条 3. 墙面檩条制作、安装、运输、除锈	t	5.545			
26	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件	t	0.412			
27	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:100mm彩钢 双面0.5厚夹岩棉板	m2	1248.46			
28	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm彩钢复合瓦屋面 双面0.5厚夹岩棉板	m2	1272.01			
29	031202005001	防火涂料	1. 名称:防火涂料 2. 材质:型钢构件 3. 方式:喷涂 4. 耐火极限不小于2.5h,厚度5mm 5. 防火涂料里侧刷红丹防锈漆一道,调和漆两道	m2	1736.22			
		分部小计						
		装修工程						
		地面						
30	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	129.21			
31	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度60mm厚	m3	51.69			
32	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土找平,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2. 素水泥浆一道	m2	861.42			
33	010404001003	垫层	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:150mm	m3	31.05			
34	011101003003	混凝土地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:200mm厚C30混凝土	m2	207			
35	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级Φ8	t	1.635			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间建筑与装饰工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面						
36	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 基层类型：砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：-0.06m处墙面防潮层抹防水砂浆	m2	86.25			
37	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：灰砂砖内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.5:3水泥灰砂找平 3. 面层厚度、砂浆配合比：9厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平	m2	1170.74			
38	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：灰砂砖外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆找平 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	668.78			
39	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 墙体类型：灰砂砖外墙 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	668.78			
40	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：水泥砂浆抹灰层 2. 喷刷涂料部位：外墙	m2	668.78			
		分部小计						
		门窗工程						
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C2525 2. 框、扇材质：塑钢 3. 玻璃品种、厚度：5+12A+5	m2	80.52			
42	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸：M4036 2. 双面铁皮保温推拉门	m2	80			
		分部小计						
		散水、坡道						
43	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚3:7灰土垫层	m3	25.63			
44	010507001001	散水	1. 60mm厚C20混凝土. 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 散水模	m2	170.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间建筑与装饰工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间电气安装工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412002001	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 1*36W 3. 类型: 吊顶安装	套	49			
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 防爆单联单控暗开关 2. 规格: 10A 250V 3. 安装方式: 暗装	个	1			
3	030404034002	照明开关	1. 名称: 防爆双联单控暗开关 2. 规格: 10A 250V 3. 安装方式: 暗装	个	3			
4	030404034003	照明开关	1. 名称: 防爆三联单控暗开关 2. 规格: 10A 250V 3. 安装方式: 暗装	个	3			
5	030404035001	插座	1. 名称: 带保护极的单相防爆插座 2. 规格: 10A 250V 3. 安装方式: 暗装	个	24			
6	030404017001	配电箱	1. 名称: ALZ1配电箱 2. 安装方式: 壁装	台	1			
7	030404017002	配电箱	1. 名称: 照明配电箱AL1 2. 规格: 6回路 3. 安装方式: 壁装	台	1			
8	030404017003	配电箱	1. 名称: 预留动力电源箱100KW 2. 安装方式: 壁装	台	2			
9	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 等电位端子箱MEB	台	1			
10	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	m	1072.87			
11	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明敷	m	355.42			
12	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BV 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	m	958.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间电气安装工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗敷	m	316.2			
14	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN150 4. 敷设方式:埋地敷设	m	150			
15	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:暗配	m	111.92			
16	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	5.44			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*185mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管埋地	m	153.75			
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*150+1*70mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内安装	m	125.11			
19	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内安装	m	10.78			
20	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-4*185mm2 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	2			
21	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-4*150+1*70mm2 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	4			
22	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-5*10mm2 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	2			
23	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:PVC	个	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间电气安装工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间电气安装工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 原料库土方工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原料库建筑与装饰工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	63.8			
2	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	49.59			
3	010510003001	过梁	1. 预制过梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 制作、安装、运输	m3	0.75			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	23.22			
		分部小计						
		钢筋工程						
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	2.363			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: RRB400	t	1.258			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300箍筋	t	0.715			
8	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300箍筋	t	0.119			
		分部小计						
		砌体工程						
9	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖砌筑 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 防潮层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉	m3	127.42			
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖砌筑 2. 墙体类型:370厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	204.49			
11	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖砌筑 2. 墙体类型:240厚	m3	79.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原料库建筑与装饰工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆					
		分部小计						
		钢结构工程						
12	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 单榀质量:0.5t 3. 制作、安装、运输 4. 除锈: 机械除锈, 除锈等级不低于Sa2.5	t	11.223			
13	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 单榀质量:3t 3. 制作、安装、运输 4. 除锈: 机械除锈, 除锈等级不低于Sa2.5	t	1.21			
14	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管 Φ89*2.0 2. 构件类型:支撑 3. 除锈: 机械除锈, 除锈等级不低于Sa2.5	t	1.208			
15	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 2. 构件类型:支撑 3. 除锈: 机械除锈, 除锈等级不低于Sa2.5	t	0.542			
16	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条 120*60*2.5、60*40*2.5 2. 构件类型:屋面檩条 3. 除锈: 机械除锈, 除锈等级不低于Sa2.5	t	6.781			
17	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条 C.Z型钢 2. 构件类型:墙面檩条 3. 防火要求:耐火极限不小于2.5h	t	1.167			
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:250*250*16 预埋件	t	0.245			
19	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:100mm彩钢 双面0.5厚夹岩棉板	m2	507.58			
20	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100mm 彩钢复合瓦屋面 双面0.5厚夹岩棉板	m2	1393.84			
21	031202005001	防火涂料	1. 名称:防火涂料 2. 材质:型钢构件 3. 方式:喷涂	m2	1020			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原料库建筑与装饰工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 耐火极限不小于2. 5h，厚度5mm 5. 防火涂料里侧刷红丹防锈漆一道，调和漆两道					
		分部小计						
		装修工程						
		地面						
22	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	180. 89			
23	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	72. 35			
24	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土找平，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光	m2	1064. 69			
25	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚800*800地面砖	m2	141. 22			
		分部小计						
		墙面						
		内墙面						
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:灰砂砖内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:6厚1:0. 5:3水泥灰砂找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平	m2	1257. 44			
27	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰层 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 刮腻子要求:刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍	m2	337. 58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原料库建筑与装饰工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		外墙面						
28	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:灰砂砖外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	677.55			
29	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 墙体类型:灰砂砖外墙 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	677.55			
30	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆抹灰层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷涂料三遍	m2	693.34			
		分部小计						
		吊顶						
31	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:8-9厚PVC面层	m2	141.22			
		分部小计						
		门窗工程						
32	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2400*1800mm 2. 60系列平开塑钢窗5+12A+5	m2	30.24			
33	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:3000*3000mm、5000*4000mm 2. 双面铁皮保温推拉门	m2	49			
34	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:2700*2700mm 2. 门框、扇材质:断桥铝合金平开门	m2	7.29			
35	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm实木复核套装门	m2	14.7			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原料库建筑与装饰工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		散水、坡道						
		散水						
36	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m3	24.88			
37	010507001001	散水	1. 面层厚度:60mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 散水模板	m2	165.85			
		分部小计						
		坡道						
38	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土垫层	m3	7.04			
39	010507001002	坡道	1. 面层厚度:60mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20	m2	23.48			
		分部小计						
		台阶						
40	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土垫层	m3	1.26			
41	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m2	4.2			
42	011107002001	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2. 粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20-25厚石质板材	m2	4.2			
		分部小计						
		措施项目						
43	011702001001	基础	1. 基础类型:带型基础	m2	132.92			
44	011702008001	圈梁	2. 圈梁模板	m2	307.68			
45	011702009001	过梁	1. 预制过梁模板	m2	7.9			
46	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	116.24			
47	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:6.5m	m2	1298			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 原料库建筑与装饰工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原料库电气安装工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:1*36W 3. 类型:吊顶安装	套	33			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	19			
3	030404034006	照明开关	1. 名称:防爆单联单控暗开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	个	1			
4	030404034007	照明开关	1. 名称:防爆双联单控暗开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	个	2			
5	030404034008	照明开关	1. 名称:防爆三联单控暗开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	个	2			
6	030404035003	插座	1. 名称:带保护极的单相防爆插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	个	16			
7	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	个	7			
8	030404034010	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	个	5			
9	030404035004	插座	1. 名称:安全二三孔插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装	个	28			
10	030404017004	配电箱	1. 名称:ALZ1配电箱 2. 安装方式:壁装	台	1			
11	030404017005	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1 2. 规格:8回路 3. 安装方式:壁装	台	1			
12	030404017006	配电箱	1. 名称:预留动力电源箱100KW 2. 安装方式:壁装	台	2			
13	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱MEB	台	1			
14	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线	m	1271.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原料库电气安装工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷					
15	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷	m	326.05			
16	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	864.98			
17	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗敷	m	378.5			
18	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN150 4. 敷设方式:埋地敷设	m	170			
19	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:暗配	m	115.46			
20	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	5.5			
21	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*185mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管埋地	m	170			
22	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*150+1*70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内安装	m	128.75			
23	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内安装	m	10.84			
24	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-4*185mm ²	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原料库电气安装工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内					
25	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-4*150+1*70mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	4			
26	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-5*10mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	2			
27	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86式 4. 安装形式:暗装	个	61			
28	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86式 4. 安装形式:暗装	个	52			
29	030409001001	接地极	1. 名称:接地电阻测试点 2. 基础接地形式:具体做法参见蒙标12D10	块	5			
30	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装形式:基础及各层外圈梁内两根不小于 $\phi 16$ 主筋焊接连通	m	179.49			
31	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线-户外 2. 材质:40*4热镀锌扁钢 3. 安装部位:户外	m	10			
32	030409003003	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	60			
33	030409003004	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用金属构件引下	m	33			
		分部小计						
		措施项目						
34	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原料库电气安装工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原料库采暖工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:760型散热器 30片 2. 安装方式:落地	组	8			
2	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:760型散热器 15片 2. 安装方式:落地	组	2			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	96			
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	44			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:手动跑风阀 2. 规格、压力等级:Φ10	个	10			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	11			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	10			
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
10	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 原料库采暖工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 原料库采暖工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 厂区土方工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 厂区土方工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区硬化

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：厂区硬化

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 变压器

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 变压器

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙土方工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2吨生物质链条蒸汽锅炉及地磅

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030224001001	生物质链条蒸汽锅炉	1. 型号：DZL2-1.25-S 2. 额定工作压力：1.25 MPa 3. 额定蒸汽温度：193℃ 4. 设备重量：22.2吨 5. 适应燃料：生物质 6. 含运费、安装费、保管费	台	1			
2	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：一次仪表阀门（含锅炉本体侧、铸钢截止阀、浮球报警器、电极报警器、压力变送器） 2. 含运费、安装费、保管费	套	1			
3	030108004001	回转式鼓风机	1. 名称：鼓风机 2. 型号：4-72-11 3. 6A/3 KW 3. 规格：风量：2664-5268 m3/H 风压：1578-989a 电机功率3KW 4. 含运费、安装费、保管费	台	1			
4	030108002001	离心式引风机	1. 名称：引风机 2. 型号：Y6-41-11 5. 4C左/15KW 3. 规格：风量：10036-4905m3/H 风压：风压3265-4119Pa 电机功率15KW 4. 含运费、安装费、保管费	台	1			
5	030109001001	离心式泵	1. 名称：立式不锈钢水泵 2. 型号：CDL2-26 3. 规格：流量：2m3/H 扬程：198m 4. 含运费、安装费、保管费	台	2			
6	030106004001	悬挂输送机	1. 名称：垂直上料机 2. 型号：QS-2/4A-S 3. 质量：容积：0.2m3 电机功率：1.1KW 4. 含运费、安装费、保管费	台	1			
7	030106002001	刮板输送机	1. 名称：刮板出灰机	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2吨生物质链条蒸汽锅炉及地磅

标段：2024年芝瑞镇扶持发展新型嘎查村集体经济项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:规格: GBC-2B-Z 出渣量: 2T/H 电机功率: 1.1KW 3. 含运费、安装费、保管费					
8	03B003	调速箱（减速机）	1. 规格: ZJ2A-1 2. 电压: 380V 3. 电机功率: 0.75KW 4. 含运费、安装费、保管费	台	1			
9	030404016001	控制箱	1. 名称: 电控箱 2. 规格: ARLW-2(汽) 电压: 380V/220V 类型: 仪表式 3. 含运费、安装费、保管费	台	1			
10	03B004	分气缸（材质:20/GB3087）	1. 规格: Φ325（1-4） 类型: 压力容器 连接方式: 法兰 2. 含运费、安装费、保管费	台	1			
11	03B005	软化水设备（钠离子交换）	1. 处理能力: 2/H时间型 2. 含运费、安装费、保管费	台	2			
12	031006015001	水箱（材质:Q235B）	1. 材质、类型: 软化水箱 2. 型号、规格: 规格: 3立方 2米*1.5米*1米 3. 含运费、安装费、保管费	台	1			
13	030206001001	烟风道（材质:Q235B）	1. 规格: Φ400 2. 长度: 锅炉房内 3. 含运费、安装费、保管费	台	1			
14	030307007001	烟囱制作安装	1. 名称: 烟囱 2. 材质: Q235B 3. 烟囱直径: Φ400 4. 长度: 20米 5. 连接方式: 法兰 6. 含运费、安装费、保管费	根	1			
15	030225001001	除尘器	1. 名称: 布袋除尘器 2. 含运费、安装费、保管费	台	1			
16	03B006	脱硝装置	含运费、安装费、保管费	台	1			
17	030201005001	省煤器	含运费、安装费、保管费	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

