

2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩
舒嘎查发展新型嘎查村集体经 济-畜牧业社会化服务项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧业
标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业
社会化服务项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		医办公室						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准红砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 3. 红砖堵门口: 1.15*0.9*0.12m	m3	0.12			
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准红砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 3. 红砖堵窗口: 2*1.35*0.24m	m3	0.65			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:标准红砖 2. 开门洞: 1.1*1.19*0.24m	m3	0.31			
4	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:PVC吊顶 3. 天棚板面上铺放50厚聚苯乙烯保温板	m2	34.32			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚M10砂浆	m2	77.79			
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	77.79			
7	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖踢脚线	m2	3.8			
8	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:防盗门1.2*2.3m	m2	2.76			
9	030411001001	配管	1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:DN20	m	30			
10	030411004001	配线	1. 规格:BV16m2	m	40			
11	030411004003	配线	1. 规格:BV3*4m2	m	60			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	2			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:普通面板开关	个	2			
14	030404035001	插座	1. 名称:普通插座	个	6			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	10			
16	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除原有泥棚	m2	34.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧业
标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	01B001	拆除原有屋内火炕，锅台等	1. 拆除原有屋内火炕，锅台等	工日	3			
18	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原墙面层及找平层拆除	m2	77.79			
19	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：开线槽	m	30			
20	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原钢窗2*1.35m	m2	2.7			
21	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原防盗门1.2*2.3m	m2	2.76			
22	011605001001	平面块料拆除	1. 原地面砖修补80%	m2	27.46			
23	010507001001	散水、坡道	1. C20混凝土散水	m2	13.42			
24	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	6.96			
		分部小计						
		手术室						
25	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：标准红砖 2. 开门洞：2.95*3.6*0.24m	m3	2.55			
26	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 铝板保温卷帘门2.95*3.6m、电动装置一套	m2	10.62			
27	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准红砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 3. 北墙加高15.4*0.4*0.24m	m3	1.48			
28	010401013001	砖散水、地坪	1. 砖品种、规格、强度等级：标准红砖 2. 垫层材料种类、厚度：砂结合层 3. 面层种类、厚度：红砖立铺	m2	84.7			
29	010807009001	复合材料窗	1. 窗代号及洞口尺寸：双层中空板窗11.5*1.05m	m2	12.08			
30	010507001002	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：150厚砂砾垫层 2. 面层厚度：200mm 3. 混凝土种类：预拌 4. 混凝土强度等级：C20	m2	19.44			
31	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格：DN145*5.0钢管 2. 制作、安装	t	0.249			
32	010516002002	预埋铁件	1. 规格：400*400*1.5、	t	0.012			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧业
建筑工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业
社会化服务项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			200*200*1.5预埋铁件					
33	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋架, φ 100*3钢柱, 60*40*2.5方钢 2. 制作、安装	t	0.56			
34	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40*2.5方钢管 2. 制作、安装	t	0.632			
35	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.96			
36	011702001001	基础	1. 独立基础模版	m2	0.96			
37	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:100厚夹心彩钢墙板	m2	24.38			
38	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100厚夹心彩钢板	m2	93.63			
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚M10砂浆	m2	68.45			
		分部小计						
		消毒间、药房						
40	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:防盗门0.95*2.2m	m2	4.18			
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:塑钢窗1*0.95m	m2	1.9			
42	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40*2.5方钢 2. 制作、安装	t	0.232			
43	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:100厚夹心彩钢墙板	m2	27.78			
44	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:100厚夹心彩钢板	m2	15.08			
		分部小计						
		观察室						
45	010605002003	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:100厚夹心彩钢墙板	m2	27.78			
46	010401013002	砖散水、地坪	1. 砖品种、规格、强度等级:标准红砖 2. 垫层材料种类、厚度:砂结合层 3. 面层种类、厚度:红砖立铺	m2	66.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧业
标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业
社会化服务项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准红砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	1.65			
48	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚M10砂浆	m2	58.43			
49	010605002004	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:100厚夹心彩钢墙板	m2	24.48			
50	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉铁皮门（带门框）1.7*1.45	m2	4.93			
51	010804004001	防护铁丝门	1. 钢丝网，方钢60*40*2.5，框门12.1*1.83	m2	22.14			
		分部小计						
		隔离室						
52	010802002003	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉铁皮门（带门框）1.7*1.95	m2	3.32			
53	010401013004	砖散水、地坪	1. 砖品种、规格、强度等级:标准红砖 2. 垫层材料种类、厚度:砂结合层 3. 面层种类、厚度:红砖立铺	m2	152.35			
54	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚M10砂浆	m2	120.8			
55	01B002	清除卷内所有牛羊粪（手术室、观察室、隔离室）	1. 清除卷内所有牛羊粪（手术室、观察室、隔离室）	项	1			
		分部小计						
		穿线、打井						
56	030411004002	配线	1. 规格:BV16m2	m	112.9			
		分部小计						
		外墙						
57	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合	m2	289.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查
发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区建筑工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区建筑工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区建筑工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年达日罕乌拉苏木巴彥浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-办公区拆除工程	标段: 2024年达日罕乌拉苏木巴彥浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-办公区拆除工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-办公区 标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗						
1	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：隔热断桥铝合金窗1.9*1.55、2.35*1.55、1.8*1.8、1.5*0.9m	m2	27.1			
2	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：成品套装门0.9*2m	m2	12.6			
3	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：防盗门0.9*2m	m2	1.8			
4	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：石质窗台板宽度0.33m	m2	5.87			
		分部小计						
		吊顶						
5	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：方木天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格：PVC吊顶 3. 天棚板面上铺放50厚聚苯乙烯保温板	m2	143.76			
		分部小计						
		墙面						
6	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：刮腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m2	309.72			
7	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：铝合金玻璃隔断	m2	7.8			
8	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：扣墙板	m2	26.88			
		分部小计						
		地面						
9	011102003001	块料楼地面	1. 锅炉房地面地砖修补	m2	3.99			
10	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖踢脚	m2	13.66			
		分部小计						
		室外						
11	011210002001	断桥铝风挡	1. 骨架、边框材料种类、规格：断桥铝	m2	13.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年达日罕乌拉苏木巴彥浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-办公区建筑工程	标段: 2024年达日罕乌拉苏木巴彥浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目
--	--

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-办公区建筑工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-办公区建筑工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-办公区建筑工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-办公区
标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铜芯电缆2*35mm2	m	20			
2	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱	台	1			
3	03B001	打井	1. 打成井口径300mm，下铁套管	m	54			
4	030109011001	潜水泵	1. 名称: 潜水泵 2. 规格: 扬程100m	台	1			
		分部小计						
		电气部分						
5	030412001002	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯	套	15			
6	030404035002	插座	1. 名称: 插座 2. 规格: 三相 带接地明插座	个	24			
7	030404034002	照明开关	1. 名称: 单极翘板开关	个	8			
8	030413002002	凿（压）槽	1. 开线槽	m	125.12			
9	030411001002	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: pvc20	m	125.12			
10	030411004003	配线	1. 规格: 3*4m2	m	375.36			
11	030411004004	配线	1. 规格: 2*16m2	m	50			
12	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	47			
		分部小计						
		给排水部分						
13	031004006001	大便器	1. 名称: 坐式大便器	组	4			
14	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称: 水龙头 2. 规格、类型: DN20	组	4			
15	031004003001	立柱式洗脸盆	1. 材质: 陶瓷立柱式洗脸盆 2. 组装形式: 冷热水	组	1			
		分部小计						
		采暖部分						
16	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	m	138.4			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 铜球阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	24			
18	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格: 760铸铁暖	片	272			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-办公区安装工程	标段: 2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目
--	--

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-办公区安装工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-办公区安装工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会
化服务项目-办公区安装工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年达日罕乌拉苏木巴彥浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧业(新增)拆除工程	标段: 2024年达日罕乌拉苏木巴彥浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查
发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区（新增）拆除工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区（新增）拆除工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区（新增）拆除工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧业（新增）建筑工程
标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		医办公室						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:标准红砖 2. 开门洞: 1.3*2.1*0.24m	m3	0.66			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原墙面层及找平层拆除	m2	45			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰硫酸钡防辐射砂浆	m2	45			
4	010804007004	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:防辐射铅板门两樘1.3×2.1, 2.2×2.2m	m2	7.57			
5	011701003001	里脚手架	1. 墙面抹灰脚手架	m2	45			
		分部小计						
		手术室						
6	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m 3. 人工挖土方	m3	34			
7	010103001009	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	24			
8	01B005	玻璃钢化粪池	1. 10m3玻璃钢化粪池	座	1			
9	031001006001	塑料管	1. . 材质及规格:HDPE排水管DN160 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:水压试验	m	20			
		分部小计						
		化验室						
10	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m 3. 人工挖土方	m3	1.24			
11	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	1.24			
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	1.24			
13	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M10	m3	1.24			
14	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等	m3	2.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧业（新增）建筑工程
标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:标准砖 2. 墙体类型:120厚 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10					
15	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100mmC30混凝土	m2	34.5			
16	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 沟截面尺寸:0.27*0.37m 3. 垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 4. 侧壁底部零星抹灰 5. 上部盖Φ22圆钢排水篦子	m	6.5			
17	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:PVC吊顶 3. 天棚板面上铺放50厚聚苯乙烯保温板	m2	34.5			
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚M10砂浆	m2	45.78			
19	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 3. 底部高1.5刷防水聚合物水泥防水涂料	m2	7.24			
20	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品套装门0.9*2m	m2	2.8			
21	010804007003	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:保温推拉门1.6*1.7m	m2	2.72			
22	01B004	提高门口	1. 防盗门提高门口（安拆）	工日	1			
		分部小计						
		药库						
23	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m 3. 人工挖土方	m3	2.97			
24	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	2.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧业（新增）建筑工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	2.97			
26	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M10	m3	2.97			
27	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:120厚 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	7.02			
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铅玻璃窗（含框）0.47*0.67m	m2	0.31			
29	010808004001	金属门窗套	1. 防护材料种类:不锈钢角线	m	15			
30	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封堵门口 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	0.51			
31	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100mmC30混凝土	m2	20.64			
32	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:PVC吊顶 3. 天棚板面上铺放50厚聚苯乙烯保温板	m2	20.64			
33	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚M10砂浆	m2	39.76			
34	011406001006	抹灰面油漆	1. 硫酸钡防辐射板 2. 在板上1.5m处刷防水漆	m2	12.46			
35	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:100厚夹心彩钢墙板	m2	16.91			
36	011406001004	抹灰面油漆	1. 60mm挤塑板 2. 耐碱网格布 3. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:弹涂	m2	48.85			
37	01090100200	型材屋	1. 型材品种、规格:100厚	m2	45.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查
发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区（新增）建筑工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区（新增）建筑工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区（新增）建筑工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧业
(新增) 安装工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业
社会化服务项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
		化验室						
1	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗手盆	组	2			
2	031001006005	塑料管	1. 材质、规格:PVC110	m	20			
3	030109011001	潜水泵	1. 名称:水泵	台	1			
		分部小计						
		药库						
4	030113021001	玻璃钢罐	1. 10m3玻璃钢罐	台	1			
5	031001006006	塑料管	1. . 材质及规格:HDPE排水 管DN50 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 水压试验	m	50			
6	031001006007	塑料管	1. . 材质及规格:HDPE排水 管DN15 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 水压试验	m	45			
7	030113021002	玻璃钢罐	1. 压力罐	台	1			
8	040504001001	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格、 强度等级:标准砖240*115 *53 2. 砂浆强度等级、配合比: M10 3. 井径1m	座	2			
		分部小计						
		电气设备工程						
		化验室						
9	030412001001	普通灯具	1. 名称:化验室灯	套	1			
10	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:三相 带接地明插 座	个	3			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:单极翘板开关	个	1			
12	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:开线槽	m	10			
13	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:pvc20	m	10			
14	030411004001	配线	1. 规格:3*4m2	m	30			
15	030411004002	配线	1. 规格:2*16m2	m	7			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧业（新增）安装工程
标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		药库						
17	030412001002	普通灯具	1. 名称:化验室灯	套	1			
18	030404035002	插座	1. 名称:插座 2. 规格:三相 带接地明插座	个	4			
19	030404034002	照明开关	1. 名称:单极翘板开关	个	1			
20	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:开线槽	m	12			
21	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:pvc20	m	12			
22	030411004003	配线	1. 规格:3*4m2	m	45			
23	030411004004	配线	1. 规格:2*16m2	m	10			
24	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6			
		分部小计						
		采暖燃气工程						
		化验室						
25	03B001	铁管烟筒	1. 铸铁烟管	根	1			
26	03B002	防冻液	1. 防冻液	项	1			
27	03B003	水箱及支架（40*40*60）	1. 水箱及支架40*40*60	个	1			
28	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:700铸铁暖气片（外烤漆） 2. 安装方式:立式	片	220			
29	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	100			
30	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	10			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查
发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区（新增）安装工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区（新增）安装工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目-畜牧区（新增）安装工程

标段：2024年达日罕乌拉苏木巴彦浩舒
嘎查发展新型嘎查村集体经济-畜牧业社会化服务项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：