

# 翁牛特旗全宁街道管理办公室北大庙村、乌兰板村亮化工程中标（成交）明细

赤峰嘉润公路工程项目管理有限公司受翁牛特旗全宁街道管理办公室委托，采用竞争性磋商进行采购北大庙村、乌兰板村亮化工程（项目编号：CFZCQWS-C-G-220044）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（北大庙村、乌兰板村亮化工程）

- 1.1、中标（成交）供应商：翁牛特旗春润装饰工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：740,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他公共设施施工	北大庙村亮化工程	北大庙村亮化工程：建设336盏太阳能路灯，全长16800米规格:产品整体采用Q235优质钢材，灯杆经镀锌处理，喷户外防紫外线塑粉，经200℃高温烤制而成灯杆材质、规格:灯杆为锥形，口径：上口60mm，下口140mm，壁厚2.5mm，法兰250*250*10mm孔距180*180mm光源:光源一体化LED75瓦星河私模，电池50AH/3.2V磷酸铁锂光伏板50W亮灯时间:8-12小时，5个阴雨天持续亮灯。	于2022.6.15前完工	姜海龙	二级建造师	535,000.00	1.00	项	535,000.00
1-2	其他公共设施施工	乌兰板村亮化工程	乌兰板村亮化工程：建设100盏太阳能路灯。灯杆：优质Q235钢板经模压成型，杆高6.0m热镀锌，表面聚酯脂粉体涂装，灯杆壁厚：2.5mm。灯具：LED光源60W，灯罩防护等级≥IP65，维护系数0.7。太阳能电池要求：3.2V50AH防冻电池。太阳能光伏板：6V60W。光伏板尺寸：670*640mm。灯杆规格：上口径60mm，下口径132mm，灯臂长度850mm。	于2022.6.15前完工	姜海龙	二级建造师	205,000.00	1.00	项	205,000.00

赤峰嘉润公路工程项目管理有限公司  
2022年05月07日