

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围：庙子沟村境内通组路公路工程 标准定额库版本号： 校验码： 第 1 页 共 6 页 21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
	第100章至700章清单						1875260		
	清单 第100章 总则								
	清单 第200章 路基						65153		
203	挖方路基						43059		
203-1	路基挖方						43059		
-a	挖土方	m3		5349.000		8.05	43059		
1-1-9-8	2.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		3.492		2776.63	9696	1	
1-1-11-9	15t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方		3.492		8121.99	28362	3	+10×4
1-1-12-14	135kw以内推土机推普通土20m	1000m3天然密实方		1.769		2820.80	4990	1	定额×1.05
204	填方路基						22094		
204-1	路基填筑(包括填前压实)						22094		
-a	利用土方	m3		1769.000		5.21	9216		
1-1-18-7	二级公路填方路基18~21t光轮 压路机碾压土方	1000m3压实方		0.885		4795.48	4244	1	
1-1-18-9	二级公路填方路基15t以内振动 压路机碾压土方	1000m3压实方		0.885		4557.06	4033	1	
1-1-22-3	6000L以内洒水车洒水1km	1000m3水		0.088		10761.36	947	3	
-d	借土填方	m3		758.000		16.99	12878		
1-1-9-8	2.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.758		2998.68	2273	1	定额×1.08
1-1-11-9	15t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方		0.758		8771.77	6649	3	+10×4; 定额×1.08
1-1-18-7	二级公路填方路基18~21t光轮 压路机碾压土方	1000m3压实方		0.379		4799.47	1819	1	

编制： 复核：

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围：庙子沟村境内通组路公路工程 标准定额库版本号： 校验码： 第 2 页 共 6 页 21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
1-1-18-9	二级公路填方路基15t以内振动 压路机碾压土方	1000m3压实方		0.379		4559.37	1728	1	
1-1-22-3	6000L以内洒水车洒水1km	1000m3水		0.038		10736.84	408	3	
	清单 第300章 路面						1667576		
306	碎石土基层						294000		
306-3	20cm碎石土基层	m2		14678.000		20.03	294000		
2-1-1-12	机械铺砂砾压实厚度20cm	1000m2		14.678		20034.68	294069	4	+17×5；5503007换5501005
312	水泥混凝土面板						1236749		
312-1	18cm厚水泥混凝土面板	m2		12646.000		96.55	1220971		
2-2-17-5	滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚 度18cm	1000m2路面		12.646		96238.42	1217031	4	+6×-2；1503034量0；添1511034量 183.6
	沥青玛蹄脂	m3		1.310		3000.00	3930		单价:3000.00
312-2	钢筋	t		2.614		6035.96	15778		
2-2-17-14	滑模式铺机铺筑路面拉杆及传力 杆	1t		2.614		6035.96	15778	18	2001001量1.138；2001002量0
313	路肩培土、中央分隔带回填土、 土路肩加固及路缘石						126154		
313-1	20cm培土路肩	m3		853.800		32.60	27834		
2-3-2-5	培路肩	100m3		8.538		3259.78	27832	4	
313-6	18cm碎石土路肩硬化	m3		774.540		126.94	98320		
2-3-2-5	培路肩	100m3		7.745		12695.03	98323	4	添5501005量127.5
315	错车道						10673		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围：庙子沟村境内通组路公路工程 标准定额库版本号： 校验码： 第 3 页 共 6 页 21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
315-1	18cm碎石土错车道	m2		589.000		18.12	10673		
2-1-1-12	机械铺砂砾压实厚度18cm	1000m2		0.589		18122.24	10674	4	+17×3；5503007换5501005
	清单 第400章 桥梁、涵洞						130717		
419	圆管涵						69963		
419-1	圆管涵（1-1.5）	m	道	6.000		11660.50	69963		
4-7-4-2	预制圆管涵管径2.0m以内混凝土	10m3实体		0.500		10106.00	5053	9	1503009量0；添1511009量10.1
4-7-4-3	预制圆管涵钢筋	1t		0.728		5524.73	4022	12	2001001量0.152；添2001002量0.87
4-7-5-4	起重机安装圆管涵管径1.0m以上	10m3实体		0.500		1188.00	594	6	
4-7-5-5	现浇管座混凝土	10m3实体		1.080		6087.04	6574	9	1503031量0；添1511034量10.2
4-6-1-1	轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）	10m3实体		0.480		5095.83	2446	9	
4-8-3-10	装载质量10t以内载重汽车8km（汽车式起重机装卸）	100m3实体		0.050		5580.00	279	3	+14×14
4-11-5-1	填砂砾（砂）基础垫层	10m3实体		2.120		874.06	1853	6	
4-6-1-14	集中加工轻型墩台及支撑梁钢筋	1t钢筋		0.324		5447.53	1765	12	2001001量0.403；2001002量0.617
4-6-1-1	轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）	10m3实体		0.530		6773.58	3590	9	1503051量0；添1511034量10.2
4-6-2-2	轻型墩台混凝土（跨径4m以内）	10m3实体		0.840		8391.67	7049	9	1503032量0；添1511034量10.2
4-5-2-1	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3		0.700		2957.14	2070	6	M7.5换M10
4-5-2-4	浆砌片石实体式台、墙	10m3		0.730		3221.92	2352	6	M7.5换M10
4-11-6-17	水泥砂浆抹面2cm厚	100m2		0.259		1208.49	313	6	
4-11-1-1	沥青麻絮伸缩缝（沉降缝）	10m2		0.960		191.67	184	6	

编制： 复核：

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围：庙子沟村境内通组路公路工程 标准定额库版本号： 校验码： 第 4 页 共 6 页 21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
4-11-4-5	涂沥青防水层	10m2		6.860		272.01	1866	8	
4-7-25-2	预制桥涵缘(帽)石混凝土钢模	10m3		0.040		8675.00	347	9	1503008量0; 添1511009量10.1
4-7-26-1	安装桥涵缘(帽)石	10m3构件		0.040		1100.00	44	8	
4-5-2-7	浆砌片石锥坡、沟、槽、池	10m3		1.040		3375.00	3510	6	M7.5换M10
4-11-5-1	填砂砾(砂)基础垫层	10m3实体		1.120		874.11	979	6	
4-5-2-1	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3		1.410		2884.40	4067	6	
1-2-12-2	地基砂砾垫层	1000m3		0.179		48044.69	8600	4	
1-4-11-2	浆砌片石护坡(坡高10m以内)	10m3实体		3.050		3156.39	9627	6	
4-1-3-4	2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m 3土方	1000m3		0.103		18349.51	1890	1	
1-1-12-14	135kw以内推土机推普通土20m	1000m3天然密实方		0.020		2650.00	53	1	
1-1-11-9	15t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方		0.103		8116.50	836	3	+10×4
420	铸铁管涵						11319		
420-1	铸铁管涵(1-0.6)	m	道	9.090		1245.21	11319		
4-5-2-1	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3		0.241		2950.21	711	6	M7.5换M10
4-11-6-17	水泥砂浆抹面2cm厚	100m2		0.060		1200.00	72	6	
4-11-5-1	填砂砾(砂)基础垫层	10m3实体		0.189		873.02	165	6	
4-1-3-4	2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m 3土方	1000m3		0.013		18307.69	238	1	
4-6-13-7	水泥及防水混凝土钢筋(直径8m m以内)	1t		0.005		6400.00	32	12	
4-11-4-5	涂沥青防水层	10m2		3.575		272.17	973	8	

编制： 复核：

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称： 庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围： 庙子沟村境内通组路公路工程 标准定额库版本号： 校验码： 第 5 页 共 6 页 21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
1-1-12-14	135kw以内推土机推普通土20m	1000m3天然密实方		0.011		2636.36	29	1	
	铸铁管	kg		1654.380		5.50	9099		单价:5.50
421	过水路面	m	道	20.000		2471.75	49435		
2-2-17-5	滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路面		0.090		106344.44	9571	9	1503034量0; 添1511034量204
2-2-17-5	滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路面		0.090		100088.89	9008	9	1503034量0; 添1511033量204; 3001001量0; 3005001量0; 8003083量0
2-1-1-12	机械铺砂砾压实厚度20cm	1000m2		0.090		10544.44	949	4	+17×5
1-4-19-1	现浇片石混凝土挡土墙	10m3		3.800		6949.74	26409	9	1503003量0; 添1511033量10.2
4-7-25-4	预制漫水桥标志混凝土钢模	10m3		0.024		10583.33	254	9	1503008量0; 添1511009量10.1
4-7-26-2	安装漫水桥标志	10m3构件		0.024		2458.33	59	8	
4-7-25-11	小型构件钢筋	1t		0.024		5250.00	126	12	
4-1-3-4	2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.166		18355.42	3047	1	
	沥青玛蹄脂	m3		0.004		3000.00	12		单价:3000.00
	清单 第600章 安全设施及预埋管线						11814		
604	道路交通标志						11814		
604-1	单柱式交通标志	个		10.000		1181.40	11814		
5-1-4-1	金属标志牌基础混凝土	10m3		0.080		4975.00	398	6	普C25-32.5-4换普C15-32.5-4
5-1-4-1	金属标志牌基础混凝土	10m3		0.384		5489.58	2108	6	普C25-32.5-4换普C30-32.5-4

编制： 复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：庙子沟村境内通组路公路工程444

编制范围：庙子沟村境内通组路公路工程 标准定额库版本号：

校验码:

第 6 页 共 6 页

21-1 表

[illegible]

编制:

复核:

编制工具：纵横网络学习版

编制工具：纵横网络学习版