

建筑安装工程费计算表

建设项目名称： 庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围： 庙子沟村境内通组路公路工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第200章 路基															65153	
2	203	挖方路基															43059	
3	203-1	路基挖方															43059	
4	-a	挖土方	m3	5349.000	35797		1625		34103	35728		26	328	728	2683	3555	43059	8.05
5	1-1-9 -8	2.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	3.492	7966		1124		6792	7916		6	109	264	600	801	9696	2776.63
6	1-1-1 1-9	15t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方	3.492	23722				23726	23726		17	163	340	1774	2342	28362	8121.99
7	1-1-1 2-14	135kw以内推土机推普通土20m	1000m3天然密实方	1.769	4109		501		3585	4086		3	56	124	309	412	4990	2820.80
8	204	填方路基															22094	
9	204-1	路基填筑(包括填前压实)															22094	
10	-a	利用土方	m3	1769.000	7583		386		7200	7586		5	99	202	571	761	9216	5.21
11	1-1-1 8-7	二级公路填方路基18~21t光轮压路机碾压土方	1000m3压实方	0.885	3504		193		3297	3490		2	48	90	264	350	4244	4795.48
12	1-1-18-9	二级公路填方路基1	1000m3压实方	0.885	3319		193		3111	3304		2	46	98	250	333	4033	4557.06

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称： 庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围： 庙子沟村境内通组路公路工程

第 2 页      共 9 页

03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5t以内振动压路机 碾压土方																
13	1-1-2 2-3	6000L以内洒水车洒水1km	1000m 3水	0.088	760				792	792		1	5	14	57	78	947	10761.36
14	-d	借土填方	m3	758.000	10680		429		10240	10669		7	107	229	801	1064	12878	16.99
15	1-1-9 -8	2.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m 3天然 密实方	0.758	1868		263		1592	1855		1	26	62	141	188	2273	2998.68
16	1-1-1 1-9	15t以内自卸汽车运土3km	1000m 3天然 密实方	0.758	5561				5562	5562		4	38	80	416	549	6649	8771.77
17	1-1-1 8-7	二级公路填方路基18~21t光轮压路机碾压土方	1000m 3压实 方	0.379	1501		83		1412	1495		1	21	39	113	150	1819	4799.47
18	1-1-1 8-9	二级公路填方路基15t以内振动压路机碾压土方	1000m 3压实 方	0.379	1422		83		1332	1415		1	20	42	107	143	1728	4559.37
19	1-1-2 2-3	6000L以内洒水车洒水1km	1000m 3水	0.038	328				342	342			2	6	24	34	408	10736.84
20		清单 第300章 路面															1667576	

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：庙子沟村境内通组路公路工程444

编制范围：庙子沟村境内通组路公路工程

第 3 页      共 9 页

03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	306	碎石土基层															294000	
22	306-3	20cm碎石土基层	m2	14678.000	132228		762	243812	13331	257905		8	1605	339	9931	24281	294000	20.03
23	2-1-1 -12	机械铺砂砾压实厚度20cm	1000m 2	14.678	132228		762	243812	13331	257905		8	1605	339	9931	24281	294069	20034.68
24	312	水泥混凝土面板															1236749	
25	312-1	18cm厚水泥混凝土面板	m2	12646.000	852458		49487	936232	61679	1047398		65	1514	8417	63078	100489	1220971	96.55
26	2-2-1 7-5	滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm	1000m 2路面	12.646	848528		49487	932302	61679	1043468		65	1514	8417	63078	100489	1217031	96238.42
27		沥青玛蹄脂	m3	1.310	3930			3930		3930							3930	3000.00
28	312-2	钢筋	t	2.614	11210		1058	12240	72	13370			126	138	841	1303	15778	6035.96
29	2-2-1 7-14	滑模式铺机铺筑路面拉杆及传力杆	1t	2.614	11210		1058	12240	72	13370			126	138	841	1303	15778	6035.96
30	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石															126154	
31	313-1	20cm培土路肩	m3	853.800	21553		18168		2907	21075		13	262	2564	1620	2298	27834	32.60
32	2-3-2-5	培路肩	100m3	8.538	21553		18168		2907	21075		13	262	2564	1620	2298	27832	3259.78

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：庙子沟村境内通组路公路工程444

编制范围：庙子沟村境内通组路公路工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	313-6	18cm碎石土路肩硬化	m3	774.540	50706		16481	64325	2637	83443		11	616	2326	3809	8118	98320	126.94
34	2-3-2-5	培路肩	100m3	7.745	50706		16481	64325	2637	83443		11	616	2326	3809	8118	98323	12695.03
35	315	错车道															10673	
36	315-1	18cm碎石土错车道	m2	589.000	4819		31	8805	522	9358			59	14	362	881	10673	18.12
37	2-1-1	机械铺砂砾压实厚度18cm	1000m															
	-12		2	0.589	4819		31	8805	522	9358			59	14	362	881	10674	18122.24
38		清单 第400章 桥梁、涵洞															130717	
39	419	圆管涵															69963	
40	419-1	圆管涵（1-1.5）	m/道	6.000	56851		13745	39990	3456	57191		11	854	1849	4281	5777	69963	11660.50
41	4-7-4	预制圆管涵管径2.0m以内混凝土	10m3															
	-2		实体	0.500	3735		1702	2209	154	4065		2	63	224	282	417	5053	10106.00
42	4-7-4-3	预制圆管涵钢筋	1t	0.728	2916		453	2924	3	3380			33	58	219	332	4022	5524.73
43	4-7-5	起重机安装圆管涵管径1.0m以上	10m3															
	-4		实体	0.500	455		166	56	250	472			8	31	34	49	594	1188.00
44	4-8-3	装载质量10t以内载重汽车8km（汽车式起重机装卸）	100m3															
	-10		实体	0.050	229		22	18	189	229			2	8	17	23	279	5580.00

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：庙子沟村境内通组路公路工程444

编制范围：庙子沟村境内通组路公路工程

第 5 页 共 9 页 03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	4-7-5-5	现浇管座混凝土	10m3实体	1.080	4642		695	4764	95	5554		1	36	93	347	543	6574	6087.04
46	4-6-1-1	轻型墩台混凝土基 础（跨径4m以内）	10m3 实体	0.480	1755		404	1371	226	2001		1	52	56	134	202	2446	5095.83
47	4-11-5-1	填砂砾（砂）基础 垫层	10m3 实体	2.120	1913		638	802		1440			34	82	144	153	1853	874.06
48	4-6-1-14	集中加工轻型墩台 及支撑梁钢筋	1t钢 筋	0.324	1275		137	1309	44	1490			14	19	96	146	1765	5447.53
49	4-6-1-1	轻型墩台混凝土基 础（跨径4m以内）	10m3 实体	0.530	2572		446	2315	250	3011		1	27	62	193	296	3590	6773.58
50	4-6-2-2	轻型墩台混凝土（ 跨径4m以内）	10m3 实体	0.840	5157		1343	3955	523	5821		2	74	182	388	582	7049	8391.67
51	4-5-2-1	浆砌片石基础、护 底、截水墙	10m3	0.700	1518		480	1166	47	1693			27	64	115	171	2070	2957.14
52	4-5-2-4	浆砌片石实体式台 、墙	10m3	0.730	1738		591	1270	57	1918			31	78	131	194	2352	3221.92
53	4-11-6-17	水泥砂浆抹面2cm厚	100m2	0.259	220		78	178		256			4	10	17	26	313	1208.49
54	4-11-1-1	沥青麻絮伸缩缝（ 沉降缝）	10m2	0.960	163		20	131		151			3	3	12	15	184	191.67
55	4-11-4-5	涂沥青防水层	10m2	6.860	1659		427	1065		1492			39	55	126	154	1866	272.01

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称： 庙子沟村境内通组路公路工程444

编制范围： 庙子沟村境内通组路公路工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56	4-7-2	预制桥涵缘(帽)石																
	5-2	混凝土钢模	10m3	0.040	253		93	190		283			4	12	19	29	347	8675.00
57	4-7-26-1	安装桥涵缘(帽)石	10m3构件	0.040	32		28	5		33			1	4	2	4	44	1100.00
58	4-5-2	浆砌片石锥坡、沟																
	-7	、槽、池	10m3	1.040	2585		939	1846	70	2855		1	46	123	195	290	3510	3375.00
59	4-11-	填砂砾(砂)基础	10m3															
	5-1	垫层	实体	1.120	1010		337	424		761			18	43	76	81	979	874.11
60	4-5-2	浆砌片石基础、护																
	-1	底、截水墙	10m3	1.410	2999		966	2260	95	3321		1	54	128	227	336	4067	2884.40
61	1-4-1	浆砌片石护坡(坡	10m3															
	1-2	高10m以内)	实体	3.050	7118		2438	5165	240	7843		1	128	322	538	795	9627	3156.39
62	1-2-12-2	地基砂砾垫层	1000m3	0.179	10686		169	6567	194	6930			130	27	803	710	8600	48044.69
63	4-1-3	2.0m3以内挖掘机挖	1000m															
	-4	基坑≤1500m3土方	3	0.103	1476		1168		280	1448		1	20	154	111	156	1890	18349.51
64	1-1-1	15t以内自卸汽车运	1000m															
	1-9	土3km	3天然 密实方	0.103	700				700	700			5	10	52	69	836	8116.50
65	1-1-1	135kw以内推土机推	1000m															
	2-14	普通土20m	3天然 密实方	0.020	45		5		39	44			1	1	3	4	53	2650.00
66	420	铸铁管涵															11319	

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称： 庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围： 庙子沟村境内通组路公路工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67	420-1	铸铁管涵（1-0.6）	m/道	9.090	10939		617	10188	73	10878			36	81	140	184	11319	1245.21
68	4-5-2 -1	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	0.241	523		165	401	16	582			9	22	39	59	711	2950.21
69	4-11-6-1 7	水泥砂浆抹面2cm厚	100m2	0.060	50		18	41		59			1	2	4	6	72	1200.00
70	4-11- 5-1	填砂砾（砂）基础垫层	10m3 实体	0.189	170		57	71		128			3	7	13	14	165	873.02
71	4-1-3 -4	2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m 3	0.013	186		147		35	182			3	19	14	20	238	18307.69
72	4-6-1 3-7	水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以内）	1t	0.005	22		4	21	1	26				1	2	3	32	6400.00
73	4-11-4-5	涂沥青防水层	10m2	3.575	865		223	555		778			20	29	66	80	973	272.17
74	1-1-1 2-14	135kw以内推土机推普通土20m	1000m 3天然 密实方	0.011	24		3		21	24				1	2	2	29	2636.36
75		铸铁管	kg	1654.380	9099			9099		9099							9099	5.50
76	421	过水路面	m/道	20.000	35250		7300	32156	1949	41405		9	308	993	2639	4081	49435	2471.75
77	2-2-1 7-5	滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m 2路面	0.090	6651		375	7370	448	8193		1	28	63	496	790	9571	106344.44

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称： 庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围： 庙子沟村境内通组路公路工程第 8 页共 9 页03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
78	2-2-1	滑模式摊铺机铺筑	1000m															
	7-5	混凝土路面厚度20cm	2路面	0.090	6135		375	7136	225	7736		1	19	51	457	744	9008	100088.89
79	2-1-1	机械铺砂砾压实厚	1000m															
	-12	度20cm	2	0.090	1156		5	681	82	768			14	2	87	78	949	10544.44
80	1-4-1	现浇片石混凝土挡																
	9-1	土墙	10m3	3.800	18597		4536	16726	743	22005		5	209	613	1396	2181	26409	6949.74
81	4-7-2	预制漫水桥标志混																
	5-4	凝土钢模	10m3	0.024	187		88	117		205			3	11	14	21	254	10583.33
82	4-7-26-2	安装漫水桥标志	10m3构件	0.024	44		33	13		46			1	4	3	5	59	2458.33
83	4-7-25-1	小型构件钢筋	1t	0.024	89		6	101		107			1	1	7	10	126	5250.00
84	4-1-3	2.0m3以内挖掘机挖	1000m															
	-4	基坑≤1500m3土方	3	0.166	2379		1882		451	2333		2	33	248	179	252	3047	18355.42
85		沥青玛蹄脂	m3	0.004	12			12		12							12	3000.00
86		清单 第600章 安																
		全设施及预埋管线															11814	
87	604	道路交通标志															11814	
88	604-1	单柱式交通标志	个	10.000	9024		857	8698	371	9926			113	122	678	975	11814	1181.40
89	5-1-4-1	金属标志牌基础混	10m3	0.080	284		109	216		325			5	14	21	33	398	4975.00

编制：

复核：



# 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 庙子沟村境内通组路公路工程444

编制范围：庙子沟村境内通组路公路工程

第 9 页 共 9 页

03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		凝土																
90	5-1-4 -1	金属标志牌基础混 凝土	10m3	0.384	1479		522	1205	1	1728			27	67	112	174	2108	5489.58
91	5-1-4 -2	金属标志牌基础钢 筋	1t	0.133	569		120	530		650			6	15	43	64	778	5849.62
92	5-1-4 -3	单柱式铝合金标志 立柱	10t	0.085	4960		84	5088	294	5466			56	21	372	532	6447	75847.06
93	5-1-4 -4	单柱式铝合金标志 面板	10t	0.009	1732		22	1659	76	1757			19	5	130	172	2083	231444.44
合 计					1239098	0	110946	1356446	138540	1605932	0	155	6027	18002	91434	153767	1875260	0.00

编制：

复核:

编制工具：纵横网络学习版

编制工具：纵横网络学习版