

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称： 庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围： 庙子沟村境内通组路公路工程

第 1 页 共 4 页

02 表

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 安全设施及 预埋管线				%	数量
1001001	人工	工日	103.80	1068.816	23.501	828.384	208.678	8.254					
1051001	机械工	工日	103.80	286.138	63.797	210.121	11.255	0.963					
1511009	普C30-32. 5-2(商)	m3	396.78	5.696			5.696						
1511033	普C25-32. 5-4(商)	m3	386.78	57.120			57.120						
1511034	普C30-32. 5-4(商)	m3	396.78	2365.156		2321.806	43.350						
1517001	预制构件	m3		0.646			0.646						
2001001	HPB300钢筋	t	4071.02	3.246		2.975	0.271						
2001002	HRB400钢筋	t	3862.47	0.972			0.835	0.136					
2001019	钢丝绳	t	4983.30	0.003			0.003						
2001021	8~12号铁丝	kg	5.48	8.880			8.880						
2001022	20~22号铁丝	kg	5.48	6.647		1.830	4.139	0.678					
2003004	型钢	t	3915.87	0.015		0.013	0.001	0.002					
2003008	钢管	t	4179.49	0.016			0.016						
2003015	钢管立柱	t	5965.67	0.537				0.537					
2003025	钢模板	t	4752.59	0.124			0.124						
2003026	组合钢模板	t	4752.59	0.069			0.065	0.003					
2009011	电焊条	kg	5.73	2.051		1.568	0.406	0.077					
2009013	螺栓	kg	7.35	8.461			8.461						
2009028	铁件	kg	5.08	212.284			210.752	1.531					
2009029	镀锌铁件	kg	5.90	346.895				346.895					
2009030	铁钉	kg	5.08	2.403			2.403						
3001001	石油沥青	t	3943.75	2.051		1.612	0.440						

编制：

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称： 庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围： 庙子沟村境内通组路公路工程

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 安全设施及 预埋管线				%	数量
3003001	重油	kg	3.09	1.848			1.833						
3003002	汽油	kg	9.20	82.699	53.445		21.439	7.809					
3003003	柴油	kg	7.44	6089.087	3536.820	2311.848	226.869	13.463					
3005001	煤	t	561.95	0.334		0.329	0.003					1.00	0.003
3005002	电	kW·h	0.85	4282.340		4157.123	124.008	1.092					
3005004	水	m3	2.72	520.727		341.442	173.717	5.568					
4003001	原木	m3	1317.12	0.156			0.156						
4003002	锯材	m3	1449.93	0.303			0.303						
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.41	6.840			6.840						
5501005	碎石土	m3	65.14	5011.520		4865.553						3.00	145.967
5503005	中(粗)砂	m3	99.57	35.180			32.111	2.212				2.50	0.858
5503007	砂砾	m3	29.66	290.974			288.093					1.00	2.881
5505005	片石	m3	69.31	82.467			82.467						
5505013	碎石(4cm)	m3	98.12	3.985				3.946				1.00	0.039
5505015	碎石(8cm)	m3	98.12	4.107			4.066					1.00	0.041
5509001	32. 5级水泥	t	443.74	10.849			9.048	1.694				1.00	0.107
6007002	铝合金标志	t	16953.62	0.063				0.063					
6007004	反光膜	m2	171.49	2.481				2.481					
7801001	其他材料费	元	1.00	4032.601		3648.117	368.894	15.590					
8001002	75kW以内履带式推土机	台班	879.25	0.127			0.127						
8001006	135kW以内履带式推土机	台班	1595.63	2.284	2.247		0.038						
8001030	2. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1496.27	5.604	5.604								

编制：

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称： 庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围： 庙子沟村境内通组路公路工程

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞	清单 第600章 安全设施及 预埋管线				%	数量
8001037	2. 0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	1636.57	0.468			0.468						
8001045	1. 0m3以内轮胎式装载机	台班	584.12	0.649			0.649						
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1186.65	7.095	3.716	3.359	0.020						
8001081	12~15t光轮压路机	台班	584.61	3.674		3.511	0.162						
8001083	18~21t光轮压路机	台班	750.45	8.405	3.337	5.038	0.030						
8001085	0. 6t以内手扶式振动碾	台班	162.13	34.194		34.194							
8001089	15t以内振动压路机(单钢轮)	台班	1073.31	2.086	2.086								
8003076	3. 0~9. 0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	2625.14	3.727		3.667	0.059						
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	262.32	91.954		91.304	0.650						
8003085	混凝土电动切缝机	台班	207.80	36.005		35.750	0.254						
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	175.38	1.026			1.026						
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	135.31	1.076			1.076						
8007005	6t以内载货汽车	台班	491.12	0.343				0.343					
8007007	10t以内载货汽车	台班	667.18	0.202			0.202						
8007017	15t以内自卸汽车	台班	926.93	32.352	31.597		0.755						
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	727.92	1.559	1.559								
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1104.49	22.656		22.368	0.288						
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	657.35	1.136			0.833	0.303					
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	710.33	0.722			0.722						
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1356.68	0.721			0.721						
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班	844.50	0.033			0.033						
8015028	32kV· A以内交流电弧焊机	台班	181.75	0.343		0.235	0.095	0.013					

编制：

复核：

