

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：庙子沟村境内通组路公路工程444

编 制 范 围：庙子沟村境内通组路公路工程第 1 页共 2 页01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	第100章至700章清单			1875260		100.00	
	清单 第100章 总则						
	清单 第200章 路基			65153		3.47	
203	挖方路基			43059		2.30	
203-1	路基挖方			43059		2.30	
-a	挖土方	m3	5349.000	43059	8.05	2.30	
204	填方路基			22094		1.18	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			22094		1.18	
-a	利用土方	m3	1769.000	9216	5.21	0.49	
-d	借土填方	m3	758.000	12878	16.99	0.69	
	清单 第300章 路面			1667576		88.93	
306	碎石土基层			294000		15.68	
306-3	20cm碎石土基层	m2	14678.000	294000	20.03	15.68	
312	水泥混凝土面板			1236749		65.95	
312-1	18cm厚水泥混凝土面板	m2	12646.000	1220971	96.55	65.11	
312-2	钢筋	t	2.614	15778	6035.96	0.84	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			126154		6.73	
313-1	20cm培土路肩	m3	853.800	27834	32.60	1.48	
313-6	18cm碎石土路肩硬化	m3	774.540	98320	126.94	5.24	
315	错车道			10673		0.57	
315-1	18cm碎石土错车道	m2	589.000	10673	18.12	0.57	
	清单 第400章 桥梁、涵洞			130717		6.97	
419	圆管涵			69963		3.73	
419-1	圆管涵（1-1.5）	m/道	6.000	69963	11660.50	3.73	

编制：复核：

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称: 庙子沟村境内通组路公路工程444

编制范围：庙子沟村境内通组路公路工程

第 2 页

共 2 页

01 表

[illegible]

编制：

复核:

编制工具：纵横网络学习版

编制工具：纵横网络学习版