分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目--土方工程
标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间2座						
1	010101001004	平整场地	1. 厚度≤± 30cm的就地挖、填及平整	m2	24			
2	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	9.41			
3	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	6.34			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	3.07			
		分部小计						
		定制餐厅蒙古包: 尺寸:直径8米						
5	010101001001	平整场地	1. 厚度≤± 30cm的就地挖、填及平整	m2	100			
6	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	39.2			
7	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	26.4			
8	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	12.8			
		分部小计						
		蒙古包旅游服务1个、特产售卖3个、: 尺寸:直径6米, 总计4座						
9	010101001006	平整场地	1. 厚度≤± 30cm的就地挖、填及平整	m2	256			
10	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	112.9			
11	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	71.42			
12	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	41.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		驿站、一号观景台各一处卫生间						
1	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.07			
2	011702002004	矩形柱	1. 混凝土基础短柱模板	m2	30.72			
3	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : C14 级别: HRB400	t	0.336			
4	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : A6 级别: HPB300	t	0.264			
5	010603003006	钢管柱	1. 钢材品种、规格:200*100*5.0方钢制作安装	t	0.437			
6	010604001006	钢梁	1. 钢材品种、规格:GL1S100X100X5.0方管钢梁制作安装	t	0.925			
7	01B023	成品卫生间	1. 定制防腐木成品卫生间 (包含除基础、基础骨架外其他所有组成构件) 2. 长宽高(4*3*3.3), 檐高2.6m	座	2			
		分部小计						
		餐厅蒙古包、直径8.0m						
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.6			
9	011702002001	矩形柱	1. 混凝土基础短柱模板	m2	190.08			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : C14 级别: HRB400	t	1.512			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : A6 级别: HPB300	t	1.188			
12	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:200*100*5.0方钢制作安装	t	2.705			
13	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:GL1S100X100X5.0方管钢梁制作安装	t	3.282			
14	050302002001	封边	1. 标高为地面部分至300MM四周防腐木收口	m2	12			
15	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:铺设20mm厚防腐木	m2	100			
16	01B003	蒙古包直径8m	1. 餐厅蒙古包直径8000mm	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		蒙古包旅游服务 1个、特产售卖3 个、：尺寸：直 径6米，总计4座						
17	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	41.48			
18	011702002002	矩形柱	1. 混凝土基础短柱模板	m2	414.72			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : C14 级别: HRB400	t	4.032			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : A6 级别: HPB300	t	3.168			
21	010603003005	钢管柱	1. 钢材品种、规格:200*1 00*5.0方钢制作安装	t	7.214			
22	010604001005	钢梁	1. 钢材品种、规格:GL1S1 00X100X5.0方管钢梁制作 安装	t	8.594			
23	050302002004	封边	1. 标高为地面部分至300 MM四周防腐木收口	m2	38.4			
24	011104002004	竹、木（复合） 地板	1. 面层材料品种、规格、 颜色:铺设20mm厚防腐木	m2	256			
25	01B004	蒙古包直径6m	1. 蒙古包直径6m	座	4			
		分部小计						
		售票区蒙古包 尺寸：直径3米						
26	01B005	蒙古包直径3m	1. 蒙古包直径3m	座	1			
		分部小计						
		围栏						
27	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.97			
28	011702002005	矩形柱	1. 混凝土基础短柱模板	m2	19.36			
29	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : C14 级别: HRB400	t	0.168			
30	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : A6 级别: HPB300	t	0.06			
31	010603003007	钢管柱	1. 钢材品种、规格:200*1 00*5.0方钢制作安装	t	0.301			
32	010604001007	钢梁	1. 钢材品种、规格:	t	0.604			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			GL1S100X100X5.0方管钢梁制作安装					
33	050302002005	封边	1. 标高为地面部分至300MM四周防腐木收口	m2	7.2			
34	011104002005	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：铺设20mm厚防腐木	m2	18			
35	020202003001	栏杆	1. 木栈道及蒙古包底座围栏	m	168			
		分部小计						
		一号观景台						
36	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：80*80*3方钢管支撑制作安装	t	1.436			
37	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色：灯笼河核心风景区 2. 字体规格：3.0m高	个	9			
38	040205004003	入口导视牌	1. 材质、规格尺寸：2.0镀锌铁板激光切割焊接处理表汽车烤漆分色处理木纹热转印工艺内部结构80*80*3厚镀锌方管链接激光焊接精品字；	块	1			
39	040205004001	景区景点介绍牌标志板	1. 材质、规格尺寸：2.0镀锌铁板激光切割焊接处理表汽车烤漆2500分色处理木纹热转印工艺内部结构80*80*3厚镀锌方管链接	块	1			
40	040205004002	景区打卡造型天空阶梯标志板	1. 材质、规格尺寸：景区打卡造型天空阶梯标志板高2.5米*长3米*宽2米	块	1			
41	040205006001	标线	反射热熔标记、玻璃微珠底漆、石油树脂热熔涂料	m2	15.65			
42	050307017001	垃圾箱	1. 垃圾箱材质：1.5厚镀锌板汽车漆粉色处理文字信息激光焊接木纹热转印工艺1.2米*60cm*70cm	个	1			
43	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.56			
44	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：A8 级别：HPB300	t	0.003			
45	020509025002	螺栓	1. 螺栓种类：M25地脚锚栓	t	0.045			
46	031003011002	法兰	1. 材质：直径600	副	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		二号观景台						
47	040205004008	入口导视牌	1. 材质、规格尺寸:2.0镀锌铁板激光切割焊接处理表汽车烤漆分色处理木纹热转印工艺内部结构80*80*3厚镀锌方管链接激光焊接精品字;	块	1			
48	040205004009	景区景点介绍牌标志板	1. 材质、规格尺寸:2.0镀锌铁板激光切割焊接处理表汽车烤漆2500分色处理木纹热转印工艺内部结构80*80*3厚镀锌方管链接	块	1			
49	040205004006	灯笼河形象雕塑造型标志板	1. 材质、规格尺寸:2.0镀锌铁板激光切割焊接处理表汽车烤漆分色处理木纹热转印工艺激光焊接精品字, 内部结构20*20*2厚镀锌方管链接长10米*高2.8米厚60cm	块	1			
50	040205004007	秋千雕塑打卡造型标志板	尺寸:长8米*高2.5米, 座椅厚: 1m	块	1			
51	01B007	射箭打卡区	1. 弓箭含12支专业弓箭	个	5			
52	01B008	弓箭含12支专业弓箭	1. 弓箭架防腐木材质尺寸:60cm高,10cm*10cm宽,底座31*31cm见方	个	5			
53	01B009	射箭草墩标靶	1. 射箭草墩标靶尺寸:80*80cm	块	5			
54	040205006002	标线	反射热熔标记、玻璃微珠底漆、石油树脂热熔涂料	m2	7.45			
55	050307017003	垃圾箱	1. 垃圾箱材质:1.5厚镀锌板汽车漆粉色处理文字信息激光焊接木纹热转印工艺1.2米*60cm*70cm	个	1			
56	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.56			
57	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径:A8 级别: HPB300	t	0.003			
58	020509025003	螺栓	1. 螺栓种类:M25地脚锚栓	t	0.045			
59	031003011003	法兰	1. 材质:直径600	副	1			
60	01B010	特色商品售卖展区	铁艺, 加厚框架, 定制牌匾LOGO, 定制广告语, 多重高温防腐户外漆涂层,	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			尺寸： 2.2米高， 1.5m长*1m宽					
61	01B011	画框网红打卡雕塑	尺寸： 3米长*2.2米高	项	1			
62	050307009001	标志牌	蒙古包门前介绍牌，尺寸：2米高*60cm宽	个	5			
63	01B012	景区入口指引牌雕塑	1.6.5米总高，文字双面，马高4m1.厚度：50cm 2.2.0镀锌铁板激光切割焊接合金灰汽车烤漆木纹热转印激光焊接精品字	项	1			
64	01B013	接待台0.6*3.4m	1.接待台3400*600*1000、表面烤漆仿木工艺，E1级环保材质，纳米图层防污处理，造型定制LOGO	个	1			
65	01B014	接待台椅子	1.接待台椅子	个	6			
66	01B015	方桌	1.方桌尺寸800*800*750全实木方桌环保水性漆，四周手工打磨弧度圆角造型，实木桌角承重力强	张	4			
67	01B016	方桌凳子	1.方桌4把实木座椅，坐垫皮质海绵包裹	把	16			
68	01B017	3层圆型货架	1.三层圆形货架一层直径1800，二层直径1200，三层直径600,高度1200实木圆形展台货架三层，无螺丝木卯工艺，表面涂环保材质油漆，边角圆弧打磨防磕碰	个	3			
69	01B018	3层长条货架	1.三层货架1100*400*2000轻型货架，表面涂防腐漆工艺，精选加厚冷轧钢，高强度承重，层板配置加强筋，	个	9			
70	01B019	10人台圆桌	1.新中式餐桌，转盘是大理石材质耐高温、耐刮花、易清洁，餐桌采用泰国进口橡胶木，倒角圆润打磨防磕碰，实木实心桌角	张	1			
71	01B020	10人台椅子	1.胡桃色搭配一桌搭配10把座椅，坐垫皮质海绵包裹	把	10			
72	01B021	方桌	1.长条桌尺寸1200*600全实木方桌环保水性漆，四	张	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社
项目一—铺装工程

标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目一给 标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社
排水工程 项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
		观景台						
1	040501004001	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PE管 De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	16.74			
2	040501004002	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 De110 3. 连接形式:粘接 4. 管道检验及试验要求:灌水试验	m	2.75			
3	03B003	打井	1. 名称:水源井 2. 井壁:DN300钢管	m	100			
4	030109001001	离心式泵	1. 名称:水泵 2. 规格:流量20立/H 扬程100m 功率15kw	台	1			
5	03B006	3m3储水罐	1. 名称:3m3储水罐 2. 材质:304不锈钢	个	1			
6	040504008002	整体化粪池	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:5m3	座	1			
7	031001006001	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR给水管 dn40 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	9.5			
8	031001006002	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR给水管 dn32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	1.97			
9	031001006003	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR给水管 dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	2.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目一给 标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社
排水工程 项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001006004	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质及规格:塑料排水管 De110 3. 连接形式:粘接 4. 管道检验及试验要求:灌水试验	m	8.87			
11	031001006005	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质及规格:塑料排水管 De50 3. 连接形式:粘接 4. 管道检验及试验要求:灌水试验	m	7.08			
12	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:参见图集12S1- -107	组	4			
13	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:立柱式	组	2			
14	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De50	个	2			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接	个	1			
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN25	个	1			
		分部小计						
		驿站						
17	040501004009	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PE管 De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	27.23			
18	040501004010	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PE管 De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	26.14			
19	040501004011	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PE管 De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	31.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目一给 标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社
排水工程 项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004004	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 De110 3. 连接形式:粘接 4. 管道检验及试验要求:灌水试验	m	2.5			
21	03B007	打井	1. 名称:水源井 2. 井壁:DN300钢管	m	100			
22	030109001003	离心式泵	1. 名称:水泵 2. 规格:流量20立/H 扬程100m 功率15kw	台	1			
23	03B008	3m3储水罐	1. 名称:3m3储水罐 2. 材质:304不锈钢	个	1			
24	040504008005	整体化粪池	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:5m3	座	1			
25	031001006006	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR给水管 dn40 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	9.5			
26	031001006007	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR给水管 dn32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	1.97			
27	031001006008	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PPR给水管 dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	2.77			
28	031001006009	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质及规格:塑料排水管 De110 3. 连接形式:粘接 4. 管道检验及试验要求:灌水试验	m	8.87			
29	031001006010	塑料管	1. 名称:排水管 2. 材质及规格:塑料排水管 De50	m	7.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社
项目一给排水工程

标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目—电 标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社
气工程 项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
		观景台						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*25 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	5.77			
2	030411001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC70 3. 配置形式: 埋地敷设	m	3.77			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	147.67			
4	030411001002	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 埋地敷设	m	139.67			
5	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	12.07			
6	030411001003	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 埋地敷设	m	8.07			
7	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 暗敷	m	44.87			
8	030411001004	配管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 暗配	m	14.53			
9	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-4 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 暗敷	m	27.84			
10	030411001005	配管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 暗配	m	9.28			
11	030412002001	工厂灯	1. 名称: 防尘防水灯 2. 型号: 节能管 3. 规格: 1*35W	套	3			
12	03040403400	照明开	1. 名称: 三联开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目--电 标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社
气工程 项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	关	2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m					
13	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:节能管 3. 规格:2*36W	套	1			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
15	030404035001	插座	1. 名称:两位五孔安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列	个	3			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	9			
17	030404017003	配电箱	1. 名称:1AL1、1AL2配电箱 2. 型号:室外配电箱防护等级IP54	台	2			
18	030404017006	配电箱	1. 名称:AA1配电箱 2. 型号:室外配电箱防护等级IP54	台	1			
		分部小计						
		驿站						
19	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	36.93			
20	030411001006	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷设	m	32.93			
21	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	176.28			
22	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	152.28			
23	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	40.59			
24	030411001008	配管	1. 名称:钢管	m	38.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目—电 标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社
气工程 项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地敷设					
25	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	279.41			
26	030411001009	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	90.63			
27	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	342.18			
28	030411001010	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	114.06			
29	030412002002	工厂灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 型号:节能管 3. 规格:1*35W	套	3			
30	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
31	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:节能管 3. 规格:2*36W	套	22			
32	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	4			
33	030404035002	插座	1. 名称:两位五孔安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列	个	25			
34	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	56			
35	030404017004	配电箱	1. 名称:1AL1~6配电箱 2. 型号:室外配电箱防护等级IP54	台	6			
36	030404017005	配电箱	1. 名称:AA1配电箱 2. 型号:室外配电箱防护等级IP54	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社
项目一-监控工程

标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目—安 标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社
装土方工程 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.4m	m3	611.1			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂垫层 2. 填方厚度:10cm	m3	7.89			
3	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:天然沙砾 2. 填方厚度:回填至管顶以上50cm	m3	70.28			
4	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土回填	m3	532.93			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人按现场实际情况考虑	m3	78.17			
		分部小计						
		排水						
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.2m	m3	131.12			
7	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂垫层 2. 填方厚度:10cm	m3	0.41			
8	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:天然沙砾 2. 填方厚度:回填至管顶以上50cm	m3	3.62			
9	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:素土回填	m3	116.53			
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标人按现场实际情况考虑	m3	14.59			
		分部小计						
		电气						
11	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	167.88			
12	040103001009	回填方	1. 填方材料品种:素土回填	m3	167.88			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社
项目一—安装土方工程

标段：亿合公镇杨树沟门村旅游合作社项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：