

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及模板						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	132.3			
2	011702001001	基础	1. 垫层 模板	m2	224.91			
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P 6	m3	248.43			
4	011702001003	基础	1. 满堂基础 模板	m2	311.15			
5	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P 6	m3	254.8			
6	011702011001	直形墙	1. 直形墙 模板	m2	2114.35			
		分部小计						
		钢筋工程						
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10 级别: HRB400	t	44.835			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HRB400	t	2.205			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 箍筋6 级别: HRB400	t	0.686			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 箍筋6 级别: HPB300	t	0.686			
11	010516002001	预埋铁件	1. MJ-1、MJ-2	t	3.435			
		分部小计						
		金属结构工程						
12	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:80*80*3.0镀锌方管	t	6.397			
13	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:80*80*3.0镀锌方管、40*40*2.0镀锌方管	t	6.74			
14	01B002	镀锌钢丝网安装	1. ϕ 2.0镀锌钢丝网片,网孔50*50mm安装 2. 所有骨架外用25*1.0扁钢压实,钻尾钉固定牢固	m2	1136.8			
15	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格: ϕ 50*3镀锌钢管、 ϕ 25*2镀锌钢	t	3.911			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管					
16	01B003	合页	1. 合页安装	个	98			
17	01B004	插销	1. 插销制作安装	个	49			
		分部小计						
		防水工程						
18	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：高分子聚乙烯丙纶（400g/m2）防水 2. 防水层数：一道 3. 垃圾池、集水坑底板	m2	1466.57			
19	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：高分子聚乙烯丙纶（400g/m2）防水 2. 防水层数：一道 3. 集水坑墙面	m2	312.62			
		分部小计						
		装饰工程						
20	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：40mm厚C20细石混凝土找平 2. 垃圾池、集水坑底板	m2	1148.56			
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 集水坑墙壁	m2	312.62			
22	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 集水坑墙壁、垃圾池基础与散水接缝处	m2	589.47			
23	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆压光 2. 散水、砖基础立面	m2	101.92			
24	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆	m2	900.13			
25	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类：外墙乳胶漆2遍	m2	900.13			
26	070205002001	玻璃钢盖板	1. 盖板规格型号：50厚玻璃钢算子，孔50*50mm	m2	88.2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾箱

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01B001	垃圾箱	1. 3立方垃圾箱，尾部密封条锁紧 4个万向脚轮、滑道采用槽钢，箱内加强筋处理 2. 垃圾箱体外形尺寸2米长x1.5米宽x1米高 3. 底板厚度为大于等于3mm，侧板厚度为大于等于2mm。箱体材料均为Q345高强耐磨耐腐蚀性钢 4. 箱体内、外防腐为喷砂后静电喷涂，喷涂厚度为220um 5. 后门快速夹具为不锈钢材料 6. 箱门开启配备自助气缸	个	100			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

第 1 页 共 1 页

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：垃圾箱

第 1 页 共 1 页

[illegible]