

工程项目综合汇总表

工程名称：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、丁字路口含吊笼						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	13.36			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	9.02			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	4.34			
		分部小计						
		2、红山路与北外环						
4	010101004010	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	40.8			
5	010103001010	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	26.34			
6	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	14.46			
		分部小计						
		3、阿什罕大街与红山路						
7	010101004011	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	47.46			
8	010103001011	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	21.61			
9	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	25.85			
		分部小计						
		4、红山路与格日曾						
10	010101004012	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	42.04			
11	010103001012	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	21.7			
12	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	20.34			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		5、响水路与新 华街						
13	010101004013	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	24.45			
14	010103001013	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	13.15			
15	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	11.3			
		分部小计						
		6、向阳街与响 水路						
16	010101004014	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	24.45			
17	010103001014	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	13.15			
18	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	11.3			
		分部小计						
		7、全宁路与兴 安街						
19	010101004015	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	19.57			
20	010103001015	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	11.43			
21	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	8.14			
		分部小计						
		8、乌丹路与兴 安街						
22	010101004016	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	24.45			
23	010103001016	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	13.15			
24	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	11.3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		9、红山路与白音塔拉大街						
25	010101004017	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	40.8			
26	010103001017	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	26.34			
27	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	14.46			
		分部小计						
		10、乌丹路与海拉苏大街（土道丁字路口）						
28	010101004018	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	42.04			
29	010103001018	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	21.7			
30	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	20.34			
		分部小计						
		11、梧桐花						
31	010101004019	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	24.45			
32	010103001019	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	13.15			
33	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	11.3			
		分部小计						
		12、广德公						
34	010101004020	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.1m 3. 弃土运距:10km以内	m3	31.89			
35	010103001020	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	14.93			
36	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	16.96			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		13、城区及国省干道抓拍系统						
37	010101004021	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2.1m 3.弃土运距：10km以内	m³	18.92			
38	010103001021	回填方	1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：素土	m³	12.05			
39	010103002021	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：10km以内	m³	6.88			
		分部小计						
		措施项目						
40	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、丁字路口含吊笼						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.29			
2	010501006001	设备基础 L型11米灯杆基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.05			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.08			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.013			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:信号机基础0.5*0.6*0.8 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
		分部小计						
		2、红山路与北外环						
6	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.32			
7	010501006010	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.14			
8	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.16			
9	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.025			
10	010501002009	带形基础	1. 混凝土种类:信号机基础0.5*0.6*0.8 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
		分部小计						
		3、阿什罕大街与红山路						
11	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.05			
12	010501006011	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	23.8			
13	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.16			
14	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.025			
15	01050100201	带形基	1. 混凝土种类:信号机基	m3	0.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	础	础0.5*0.6*0.8 2. 混凝土强度等级:C25					
		分部小计						
		4、红山路与格日曾						
16	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.05			
17	010501006012	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	18.29			
18	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.16			
19	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.025			
20	010501002011	带形基础	1. 混凝土种类:信号机基础0.5*0.6*0.8 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
		分部小计						
		5、响水路与新华街						
21	010501001013	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.19			
22	010501006013	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	10.11			
23	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.134			
24	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.021			
25	010501002012	带形基础	1. 混凝土种类:信号机基础0.5*0.6*0.8 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
		分部小计						
		6、向阳街与响水路						
26	010501001014	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.19			
27	010501006014	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	10.11			
28	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别:	t	0.134			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400					
29	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.021			
30	010501002013	带形基础	1. 混凝土种类:信号机基础0.5*0.6*0.8 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
		分部小计						
		7、全宁路与兴安街						
31	010501001015	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.99			
32	010501006015	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.15			
33	010501002014	带形基础	1. 混凝土种类:信号机基础0.5*0.6*0.8 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
		分部小计						
		8、乌丹路与兴安街						
34	010501001016	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.19			
35	010501006016	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	10.11			
36	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.134			
37	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.021			
38	010501002015	带形基础	1. 混凝土种类:信号机基础0.5*0.6*0.8 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
		分部小计						
		9、红山路与白音塔拉大街						
39	010501001017	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.32			
40	010501006017	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.14			
41	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.025			
43	010501002016	带形基础	1. 混凝土种类:信号机基础0.5*0.6*0.8 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
		分部小计						
		10、乌丹路与海拉苏大街（土道丁字路口）						
44	010501001018	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.05			
45	010501006018	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	18.29			
46	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.16			
47	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.025			
48	010501002017	带形基础	1. 混凝土种类:信号机基础0.5*0.6*0.8 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
		分部小计						
		11、梧桐花						
49	010501001019	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.19			
50	010501006019	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	10.11			
51	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.134			
52	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.021			
53	010501002018	带形基础	1. 混凝土种类:信号机基础0.5*0.6*0.8 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
		分部小计						
		12、广德公						
54	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.7			
55	010501006020	设备基础	1. 混凝土种类:预拌	m3	15.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、丁字路口含吊笼						
1	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 挖沟0.4m宽*0.8m深敷设	m	410			
		分部小计						
		2、红山路与北外环						
2	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 挖沟0.4m宽*0.8m深敷设	m	110			
		分部小计						
		3、阿什罕大街与红山路						
3	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 挖沟0.4m宽*0.8m深敷设	m	100			
		分部小计						
		4、红山路与格日曾						
4	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 挖沟0.4m宽*0.8m深敷设	m	100			
		分部小计						
		5、响水路与新华街						
5	030408003005	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 挖沟0.4m宽*0.8m深敷设	m	100			
		分部小计						
		6、向阳街与响水路						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:挖沟0.4m宽*0.8m深敷设	m	100			
		分部小计						
		7、全宁路与兴安街						
7	030408003007	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:挖沟0.4m宽*0.8m深敷设	m	100			
		分部小计						
		8、乌丹路与兴安街						
8	030408003008	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:挖沟0.4m宽*0.8m深敷设	m	100			
		分部小计						
		9、红山路与白音塔拉大街						
9	030408003009	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:挖沟0.4m宽*0.8m深敷设	m	100			
		分部小计						
		10、乌丹路与海拉苏大街（土道丁字路口）						
10	030408003010	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:挖沟0.4m宽*0.8m深敷设	m	100			
		分部小计						
		11、梧桐花						
11	030408003011	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、丁字路口含吊笼						
1	040204006002	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深，240砖砌体m10水泥砂浆砌筑，下设垫层C15宽出基础100mm。	座	2			
2	040204002002	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 100mm厚C20素混凝土 300mm厚碎石垫层 素土夯实, (夯实系数0.93)	m2	179.02			
3	040501008002	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	700			
		分部小计						
		2、红山路与北外环						
4	040204006003	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深，240砖砌体m10水泥砂浆砌筑，下设垫层C15宽出基础100mm。	座	10			
5	040204002003	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 100mm厚C20素混凝土 300mm厚碎石垫层 素土夯实, (夯实系数0.93)	m2	87.33			
6	040501008003	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	240			
		分部小计						
		3、阿什罕大街与红山路						
7	040204006004	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深，240砖砌体m10水泥砂浆砌筑，下设垫层C15宽出基础100mm。	座	11			
8	040204002004	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	94.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目
(土建基础)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆 100mm厚C20素混凝土 300mm厚碎石垫层 素土夯实, (夯实系数0.93)					
9	040501008004	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	100			
		分部小计						
		4、红山路与格日曾						
10	040204006005	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深, 240砖砌体m10水泥砂浆砌筑, 下设垫层C15宽出基础100mm。	座	13			
11	040204002005	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 浆 100mm厚C20素混凝土 300mm厚碎石垫层 素土夯实, (夯实系数0.93)	m2	96.8			
12	040501008005	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	100			
		分部小计						
		5、响水路与新华街						
13	040204006006	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深, 240砖砌体m10水泥砂浆砌筑, 下设垫层C15宽出基础100mm。	座	10			
14	040204002006	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 浆 100mm厚C20素混凝土 300mm厚碎石垫层 素土夯实, (夯实系数0.93)	m2	81.03			
15	040501008006	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	100			
		分部小计						
		6、向阳街与响						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水路						
16	040204006007	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深，240砖砌体m10水泥砂浆砌筑，下设垫层C15宽出基础100mm。	座	10			
17	040204002007	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面50mm厚1:3干硬性水泥砂浆100mm厚C20素混凝土300mm厚碎石垫层素土夯实, (夯实系数0.93)	m2	81.03			
18	040501008007	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	100			
		分部小计						
		7、全宁路与兴安街						
19	040204006008	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深，240砖砌体m10水泥砂浆砌筑，下设垫层C15宽出基础100mm。	座	10			
20	040204002008	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面50mm厚1:3干硬性水泥砂浆100mm厚C20素混凝土300mm厚碎石垫层素土夯实, (夯实系数0.93)	m2	78.47			
21	040501008008	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	100			
		分部小计						
		8、乌丹路与兴安街						
22	040204006009	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深，240砖砌体m10水泥砂浆砌筑，下设垫层C15宽出基础100mm。	座	10			
23	040204002009	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面50mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	81.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			100mm厚C20素混凝土 300mm厚碎石垫层 素土夯实, (夯实系数0.93)					
24	040501008009	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	100			
		分部小计						
		9、红山路与白音塔拉大街						
25	040204006010	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深, 240砖砌体m10水泥砂浆砌筑, 下设垫层C15宽出基础100mm。	座	10			
26	040204002010	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 100mm厚C20素混凝土 300mm厚碎石垫层 素土夯实, (夯实系数0.93)	m2	83.33			
27	040501008010	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	100			
		分部小计						
		10、乌丹路与海拉苏大街（土道丁字路口）						
28	040204006011	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深, 240砖砌体m10水泥砂浆砌筑, 下设垫层C15宽出基础100mm。	座	13			
29	040204002011	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 100mm厚C20素混凝土 300mm厚碎石垫层 素土夯实, (夯实系数0.93)	m2	96.8			
30	040501008011	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	100			
		分部小计						
		11、梧桐花						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040204006012	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深，240砖砌体m10水泥砂浆砌筑，下设垫层C15宽出基础100mm。	座	10			
32	040204002012	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面50mm厚1:3干硬性水泥砂浆100mm厚C20素混凝土300mm厚碎石垫层素土夯实, (夯实系数0.93)	m2	89.03			
33	040501008012	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	80			
		分部小计						
		12、广德公						
34	040204006013	分线井	1. 直径Φ1000mm*1000mm深，240砖砌体m10水泥砂浆砌筑，下设垫层C15宽出基础100mm。	座	13			
35	040204002013	人行道块料铺设	M15预拌砌筑砂浆粘贴200*200mm广场砖地面50mm厚1:3干硬性水泥砂浆100mm厚C20素混凝土300mm厚碎石垫层素土夯实, (夯实系数0.93)	m2	95.28			
36	040501008013	水平导向钻进	水平导向钻进 扩孔DN100mm以内回拖布管	m	100			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

标段：翁旗智能信号灯控制系统建设项目（土建基础）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					