

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库房一建筑装饰

标段：2022年扶持发展壮大村集体经济
 汴子镇天兴宫村新建粮食仓储房及烘干
 塔项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.86			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.32			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.63			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 500mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	57.75			
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	43.56			
6	01B002	钢框铁板门	1. 钢框铁板门规格:5.4*4.5m 2. 含上下侧滑道	m2	23.5			
7	01B004	塑钢推拉窗	1. 塑钢推拉窗	m2	54			
8	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.75			
9	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.32			
10	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.5mm厚单层彩钢板 2. 岩棉板50mm 3. 网径40*40丝径5mm钢丝网	m2	549			
11	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:0.5mm厚单层彩钢板	m2	121.2			
12	011101003001	混凝土楼地面	1. 100mm厚砂砾垫层 2. 60厚C30混凝土面层	m2	460.38			
13	010507001001	散水	1. 300厚中粗砂 2. 60厚C15混凝土	m2	52.48			
14	010507001002	坡道	1. 200厚C15混凝土	m2	7.8			
15	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ6 级别: HPB300	t	0.458			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直	t	2.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库房--建筑装饰

标段：2022年扶持发展壮大村集体经济
 洺子镇天兴宫村新建粮食仓储房及烘干
 塔项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径：8箍筋 级别：HRB400					
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 14、16、18 级别: HRB400	t	2.902			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 20 级别: HRB400	t	3.151			
19	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤Φ18	个	212			
20	010606002001	屋架	1. 部位: 屋架 2. 规格: 镀锌管上弦40*3 .5mm下弦50*3.5mm支撑25 *2.5mm	t	1.614			
21	010606002002	钢檩条	1. 部位: 檩条 2. 规格: 镀锌方管50*100 3. 厚度: 3mm	t	3.987			
22	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:50*10 0*2.5mm+40*60*2.0mm镀 锌管墙支撑	t	1.452			
23	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:直径1 6圆钢	t	0.152			
24	01B001	紧线器	1. 紧线器	个	12			
25	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 焊接 钢管DN125 2. 壁厚: 4.0mm 3. 部位: 山墙立柱	t	0.165			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701001001	综合脚手架		m2	504			
27	011703001001	垂直运输		m2	504			
28	011702001002	基础		m2	10.8			
29	011702001003	基础		m2	28.8			
30	011702002001	矩形柱		m2	239.2			
31	011702006001	矩形梁		m2	140.25			
32	011702008001	圈梁		m2	69.3			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网电气

标段：2022年扶持发展壮大村集体经济
洺子镇天兴宫村新建粮食仓储房及烘干
塔项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030401002001	干式变压器	1. 名称:变压器 2. 容量 (kV·A):200	台	1			
2	030410004001	杆上设备	1. 名称:变压器计量配电箱 (含高压计量设施及金具)	台	1			
3	030410004002	杆上设备	1. 名称: 综合无功补偿装置、计量开关	台	1			
4	030402010001	避雷器	1. 名称:避雷器 2. 规格:≤1kV	组	1			
5	030410001003	电杆组立	1. 名称:电线杆 2. 材质:钢筋混凝土 3. 规格:Φ190/12m	基	2			
6	030404017001	配电箱	配电箱AL-AL1	台	2			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-4*120 3. 材质:铝芯	m	36			
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm ² 以下 3. 安装部位:户外	个	2			
		分部小计						
		电气土方						
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:见图纸	m ³	28.8			
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合要求 2. 填方材料品种:天然砂砾	m ³	5.04			
11	040103001002	回填方	1. 密实度要求:符合要求 2. 填方材料品种:素土	m ³	23.76			
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m ³	5.04			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化

标段：2022年扶持发展壮大村集体经济
洺子镇天兴宫村新建粮食仓储房及烘干
塔项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”