

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 蓄水池—建筑装饰

标段：八肯中村老旧棚区改造升级项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN100					
14	030817008002	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	4			
15	01B001	止水带	1. 钢板止水带	m	84.2			
16	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C300*80*20*3.0	t	4.898			
17	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:D32*2.5钢管	t	0.208			
18	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Φ12钢筋	t	0.101			
19	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100厚玻璃丝绵复合板	m ²	246.26			
20	01B005	泵送费	1. 泵送费	m ³	227.82			
		分部小计						
		措施项目						
21	011702001001	基础	1. 基础垫层 复合模板	m ²	6.36			
22	070302001001	池底	1. 贮水(油)池 池底 木模板 木支撑	m ²	25.44			
23	070302001002	池壁	1. 贮水(油)池 矩形壁 木模板 木支撑	m ²	589.6			
24	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m ²	224.72			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房--建筑装饰(清单1座，共4座) 标段：八肯中村老旧棚区改造升级项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 人工场地平整	m2	12.25			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	13			
3	01B002	塑钢门	1. 塑钢门	m2	1.4			
4	01B003	双玻塑钢窗	1. 双玻塑钢窗	m2	0.54			
5	010505003001	平板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.68			
6	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 150厚3: 7灰土 2. 60厚C15混凝土 3. 20厚1: 2水泥砂浆	m2	7.62			
7	011201001007	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 2水泥砂浆	m2	31.18			
8	011201001008	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 2.5水泥砂浆 3. 5厚聚合物水泥砂浆压入网格布	m2	40.06			
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料	m2	41.25			
10	010507001001	散水	1. 300厚中砂防冻层 2. 60厚C20混凝土	m2	9.84			
11	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8级别: HRB400	t	0.137			
12	010902002001	屋面	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料 3. 最薄处30厚1%找坡水泥加气混凝土碎块 4. 20厚1: 2.5水泥砂浆 5. 0.4厚聚乙烯膜 6. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	16.81			
		分部小计						
		措施项目						
13	011702016001	平板	1. 平板 复合模板 钢支撑	m2	16.81			
14	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	12.25			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

