

工程概算总表 单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分投资(%)
I	工程部分投资					
	第一部分 建筑工程					
	第四部分 施工临时工程					
	第五部分 独立费用					
	总投资					

建筑工程概算表

工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
第一部分 建筑工程				
黑里河镇兴家营子村				
防洪堤(0.1km)				
砌体拆除外运(1km)	m ³	138.6		
护坡基础开挖	m ³	99		
护坡基础回填	m ³	9		
护坡 M15 砂浆垫层	m ³	18		
无纺布铺设 400g/m ²	m ²	180		
伸缩缝(3cm 厚闭孔发泡板)	m ²	20.00		
浆砌石墙	m ³	330		
黑里河镇山神庙村				
防洪堤(0.09km)				
护坡基础开挖	m ³	121.5		
护坡基础回填	m ³	75.1		
护坡 M15 砂浆垫层	m ³	16.2		
伸缩缝(3cm 厚闭孔发泡板)	m ²	35.00		
无纺布铺设 400g/m ²	m ³	162		
浆砌石墙	m ³	298.20		
黑里河镇大营子村				
河堤修筑(0.2km)				
土方开挖	m ³	1320		
土方回填压实	m ³	2860		
筑坝土石方碾压	m ³	2860		
黑里河镇打虎石村				
浆砌石挡土墙(长度 0.1km, 高 2.4m)				
护坡基础开挖	m ³	252		
护坡基础回填	m ³	51.25		
护坡 M15 砂浆垫层	m ³	15		
伸缩缝(3cm 厚闭孔发泡板)	m ²	25.00		
无纺布铺设 400g/m ²	m ²	150		
浆砌石墙	m ³	240.00		

三座店镇马市营子村				
浆砌石挡墙 0.75km				
护坡基础开挖	m ³	412.5		
护坡基础回填	m ³	37.5		
护坡 M15 砂浆垫层	m ³	75.00		
无纺布铺设 400g/m ²	m ²	375.00		
浆砌石墙	m ³	562.50		
存金沟乡老局子村				
2 队混凝土防渗渠 0.95km				
土方开挖	m ³	435.00		
土方回填压实	m ³	267.00		
C25F200W6 混凝土（现场拌制）	m ³	361.00		
C15 砼垫层（10cm 厚）	m ³	85.50		
伸缩缝（3cm 厚闭孔发泡板）	m ²	18.05		
1 队混凝土防渗渠 0.55km				
土方开挖	m ³	342.00		
土方回填压实	m ³	275.00		
C25F200W6 混凝土（现场拌制）	m ³	165.00		
C15 砼垫层（10cm 厚）	m ³	49.50		
伸缩缝（3cm 厚闭孔发泡板）	m ²	10.45		
大城子镇				
河道整治				
土方开挖	m ³	3523.00		
土方回填压实	m ³	3523.00		
小城子镇过水路面防护				
杜代沟村四组营子头过水路面防护				
土方开挖	m ³	78.30		
土方回填压实	m ³	33.30		
浆砌石墙	m ³	45.00		
C25 水泥路面恢复（20cm）	m ²	30		
杜代沟村二组井北过水路面防护				
土方开挖	m ³	69.00		
土方回填压实	m ³	30.00		
浆砌石墙	m ³	39.00		
杜代沟村李山门前过水路面防护				
土方开挖	m ³	139.20		
土方回填压实	m ³	23.20		
浆砌石护面（40cm 厚）	m ³	116		
杜代沟柳国金房东过水路面防护				
土方开挖	m ³	83.20		
土方回填压实	m ³	39.70		
浆砌石护面（50cm 厚）	m ³	43.5		
杜代沟朱凤英房西过水路面防护				

土方开挖	m ³	42.34		
土方回填压实	m ³	36.75		
路基土方填筑	m ³	20.20		
浆砌石墙	m ³	27.00		
杜代沟吴占成房西过水路面防护				
土方开挖	m ³	65.34		
土方回填压实	m ³	35.34		
浆砌石墙	m ³	30.00		
八代沟过水路面防护				
土方开挖	m ³	98.40		
土方回填压实	m ³	45.30		
浆砌石墙	m ³	40.5		
小城子镇柳树营子村				
河道整治（100m）				
土方开挖	m ³	1680		
土方回填压实	m ³	1680		
土方整形	m ³	1680		
防渗渠维修 0.5km（渠道深度 0.5m）				
土方开挖	m ³	86		
土方回填压实	m ³	15		
土方整形	m ³	86		
C25F200W6 混凝土（现场拌制）	m ³	190		
C15 砼垫层（10cm 厚）	m ³	45		
大明镇哈尔脑村				
河道清淤				
土方开挖	m ³	84140.1		
推土机推土	m ³	84140.1		
必斯营子镇西大营子村				
塘坝排水管				
土方开挖	m ³	119.22		
土方回填压实	m ³	119.22		
C15 砼垫层（10cm 厚）	m ³	6.6		
钢筋砼管（直径 500mm，壁厚 5.0cm）	m ³	110		
排水口浆砌石挡墙	m ³	14.78		
凿除混凝土路面（破碎锤）	m ³	4.00		
C25 水泥路面恢复（20cm）	m ²	20		

临时工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(万)	合计(万元)
	第四部分 施工临时工程				
一	其他施工临时工程	元	2.00%	189.50	

独立费用概算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	第五部分 独立费用				
一	工程勘测设计费				