

宁城县蒙古族中学南临时道路  
工程

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：宁城县蒙古族中学南临时道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压 2. 范围:机动车	m2	2952.35			
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:未筛分碎石 2. 厚度:400mm	m2	2952.35			
3	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	2952.35			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 运输:10km 5. 路基洒水	m2	2952.35			
5	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4.5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 运输:10km 5. 路基洒水	m2	2952.35			
6	040203004001	封层	1. 材料品种:0.9L/m <sup>2</sup> 乳化沥青封层	m2	2686			
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-25C 2. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 运输:10km	m2	2686			
8	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:0.5L/m <sup>2</sup> 乳化沥青	m2	2686			
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13F(SBS) 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 运输:10km	m2	2686			
10	040303001001	混凝土垫层	1. C15混凝土护脚	m3	20.62			
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*18*30cm花岗岩路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cmM7.5水泥砂浆	m	761			
		分部小计						
		树木移除						
12	050102001001	栽植乔木	1. 原有园林路及迎宾路树木移除	株	15			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：宁城县蒙古族中学南临时道路工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路灯挪移						
13	041001010001	拆除电杆	1. 拆除路灯杆	根	2			
14	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:人工凿除路灯基础	m3	0.58			
15	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	0.58			
16	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:路灯基础土方 2. 运距:3km	m3	0.58			
17	010501003001	路灯基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.58			
18	010515004001	路灯基础扁钢、地脚螺栓、法兰、垫片等	1. 路灯基础扁钢、地脚螺栓、法兰、垫片等	套	2			
19	030412007001	一般路灯	1. 名称:安装原有太阳能路灯	套	2			
20	011613001001	拆除1KV电力分线箱	1. 1KV电力分线箱移走	套	1			
21	030404016001	分线箱安装	1. 名称:分线箱安装	台	1			
		分部小计						
		绿化带铺装						
22	050101007001	清除地被植物	1. 植物种类:拆除绿化带	m2	55			
23	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压 2. 范围:机动车	m2	55			
24	040202011003	碎石	1. 石料规格:30cm厚级配碎石	m2	55			
25	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:20cm 3. 运输:10km	m2	55			
26	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm 3. 运输:10km	m2	55			
27	040203004002	封层	1. 材料品种:0.9L/m <sup>2</sup> 乳化沥青封层	m2	55			
28	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-25C 2. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 3. 厚度:9cm 4. 运输:10km	m2	55			
29	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:0.5L/m <sup>2</sup> 乳化沥青粘层	m2	55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”







