

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县政务服务中心南道路、停车场临时硬化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除混凝土路面						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	1212			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定碎石 2. 厚度：20cm	m2	1212			
3	040103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运5km	m3	484.8			
		分部小计						
		拆除绿化带						
4	050101007001	清除地被植物	拆除长青路绿化带	m2	35			
		分部小计						
		树木移除						
5	050102001001	栽植乔木	原有长青路及友谊路树木移除	株	46			
		分部小计						
		拆移路灯						
6	041001009001	原有井下卧	与友谊路交叉口范围内两座检查井下卧	座	2			
7	041001010001	拆除路灯杆	1. 长青路、友谊路原路灯平移	根	2			
8	011602001001	混凝土构件拆除	人工凿除路灯基础	m3	0.58			
9	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.8m 3. 弃土运距：3km	m3	0.58			
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：路灯基础土方 2. 运距：5km	m3	0.58			
11	010501003001	路灯基础	路灯基础，0.6m宽*0.6m长*0.8m深，C25现浇碎石混凝土	m3	0.58			
12	010515004001	路灯基础扁钢、地脚螺栓、法兰、垫片等	路灯基础扁钢、地脚螺栓、法兰、垫片等，详见附图	套	2			
13	030412007001	一般路灯	1. 名称：安装原有太阳能路灯	套	2			
14	041001010002	拆除水泥线杆	1. 拆除水泥线杆	根	1			
15	030412007002	一般路灯	1. 名称：安装水泥线杆	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县政务服务中心南道路、停车场临时硬化工程

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：宁城县政务服务中心南道路、停车场临时硬化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
		机动车道						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床碾压 2. 范围:机动车	m2	2774.09			
2	040202011001	碎石	40cm未筛分碎石	m2	2774.09			
3	040202011002	碎石	20cm厚级配碎石	m2	2774.09			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4.5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 运输: 10km 5. 路基洒水	m2	2774.09			
5	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 运输: 10km 5. 路基洒水	m2	2533			
6	040203004001	封层	0.9L/m ² 乳化沥青封层	m2	2533			
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-25C 2. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 运输: 10km	m2	2533			
8	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:0.5L/m ² 乳化沥青粘层	m2	2533			
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13F 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 运输: 10km	m2	2533			
10	040303001001	混凝土垫层	1. C15混凝土护脚	m3	20.03			
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*18*30cm花岗岩路缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cmM7.5水泥砂浆	m	714			
		分部小计						
		人行道						
12	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:人行道基层	m2	1398			
13	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm	m2	1398			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：宁城县政务服务中心南道路、停车场临时硬化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 运输：10km 5. 路基洒水					
14	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水环保方砖20*20*6cm（鸿凌砖） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10水泥砂浆	m ²	978.71			
15	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：盲道砖20*20*6cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10水泥砂浆	m ²	419.29			
16	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：45*8*15cm混凝土丁石 2. 垫层：3cmM7.5水泥砂浆	m	692			
		分部小计						
		临时停车场						
17	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道基层	m ²	7078			
18	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：碎石 3. 厚度：20cm 4. 运输：10km 5. 路基洒水	m ²	7078			
19	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水环保方砖20*20*6cm（鸿凌砖） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10水泥砂浆	m ²	7078			
20	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：45*8*15cm混凝土丁石 2. 垫层：3cmM7.5水泥砂浆	m	75			
21	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：100*18*30cm花岗岩路缘石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM7.5水泥砂浆 3. 部位：停车场内绿化带缘石	m	46			
22	040303001002	混凝土垫层	1. C15混凝土护脚 2. 部位：绿化带缘石护角	m ³	1.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：宁城县政务服务中心南道路、停车场临时硬化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		道路标线						
23	040205006001	标线	1. 材料品种:反光热熔标线涂料 2. 部位: 斑马线	m2	56			
24	040205008001	横道线	1. 材料品种:反光热熔标线涂料 2. 部位: 停止线	m2	2.55			
25	040205007001	标记	1. 材料品种:反光热熔标线涂料 2. 部位: 左转加右转箭头	m2	7.5			
26	040205007002	标记	1. 材料品种:反光热熔标线涂料 2. 部位: 直行箭头	m2	1.08			
27	040205006007	标线	1. 材料品种:反光热熔标线涂料 2. 部位: 黄虚线	m2	13.2			
		分部小计						
		其它						
28	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	44			
29	050102005001	栽植绿篱	1. 种类:水蜡 2. 篱高:50CM 4. 单位面积株数:25株 5. 养护期:一年 6. 起挖方式:人工挖土	m2	44			
		分部小计						
		新旧路搭接						
30	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4.5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 运输: 10km 5. 路基洒水	m2	44			
31	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 运输: 10km 5. 路基洒水	m2	88			
32	040203004002	封层	0.9L/m ² 乳化沥青封层	m2	44			
33	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-25C 2. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土	m2	44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：宁城县政务服务中心南道路、停车场临时硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.2米，宽0.8米 3. 部位：电缆沟土方	m3	695.04			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土	m3	695.04			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-1KV-4*25 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：排管敷设	m	724			
4	030411001001	配管	1. 名称：UPVC电缆保护管 2. 规格：DN75 3. 配置形式：暗配	m	724			
5	030411001002	配管	1. 名称：穿越道路镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 配置形式：暗配	m	18			
6	010501003001	路灯基础	路灯基础，0.6m宽*0.6m长*0.8m深，C25现浇碎石混凝土	m3	6.91			
7	030412007001	一般路灯	1. 名称：路灯 2. 光源为LED灯，灯杆采用热镀锌钢灯杆。路灯设于路边，距机动车道路缘石0.5米。照明灯具为半截光型，灯具功率因数不小于0.9。 3. 功率60W	套	24			
8	010515004001	路灯基础扁钢、地脚螺栓、法兰、垫片等	路灯基础扁钢、地脚螺栓、法兰、垫片等，详见附图	套	24			
9	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.8m 3. 弃土运距：3km	m3	6.91			
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：路灯基础土方 2. 运距：3km	m3	6.91			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”