

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大城子镇智慧农业示范园区三期-园区道路硬化工程 标段：宁城县大城子镇智慧农业示范园区三期-园区道路硬化工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		透水砖硬化						
1	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:园区棚室周边	m2	7530.23			
2	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:50~70 3. 厚度:20cm	m2	7530.23			
3	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*60透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚M10水泥砂浆铺透水砖	m2	7530.23			
		分部小计						
		路缘石						
4	040204001004	人行道整形碾压	1. 部位:路缘石	m2	184.82			
5	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:5~80 2. 厚度:10cm	m2	184.82			
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土500*120*80 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚砂砾垫层,3厚M7.5水泥砂浆	m	2310.37			
		分部小计						
		红砖立铺道路						
7	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称:路床整形碾压	m2	8658.09			
8	040202009001	砂砾石	1. 名称:天然砂砾石路面 2. 厚度:20cm	m2	8658.09			
9	040203008002	块料面层(红砖立铺)	1. 块料品种、规格:红砖240*115*53 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30厚M7.5水泥砂浆 3. 红砖立铺	m2	8658.09			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大城子镇智慧农业示范园区三期-园区道路硬化工程 标段：宁城县大城子镇智慧农业示范园区三期-园区道路硬化工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 大城子镇智慧农业示范园区三期-园区道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：大城子镇智慧农业示范园区三期-
园区道路硬化工程

标段：宁城县大城子镇智慧农业示范园区三期-园区道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：