

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑里河镇八沟道村美丽乡村项目

标段：黑里河镇八沟道村美丽乡村项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		主路及支路太阳能路灯7m共230盏						
		太阳能路灯基础						
1	010101002002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m 3. 弃土运距:根据施工现场自行考虑	m3	276			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	140.76			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	135.24			
4	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	135.24			
5	011702001002	路灯基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 模板:复合模版 3. 支撑材质:木支撑	m2	772.8			
		分部小计						
		太阳能路灯安装						
6	030412007002	7米太阳能路灯安装	1、灯杆：总共高度7米壁厚3mm，整杆镀锌做防锈处理后，加静电喷涂，经200℃高温烤漆做防腐处理，上口径60mm，下口径160mm，壁厚3.0mm；法兰280mm×280mm，厚度14mm，热镀锌防锈处理后，表面静电喷涂，防紫外线户外专用塑粉，不生锈，不脱落，不变色。 2. 蓄电池：120AH，24V系统三元锂电池，散热性好，循环充电寿命长，耐寒。 3. 控制器：10A，全智能全防水，具有过充过放，光感，计时、延时、调功、红外、加密等功能。10A大功率升压型。 4. 光源：80W，高亮度LED，光学透镜，寿命达到50000小时以上。	套	230			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑里河镇八沟道村美丽乡村项目 标段：黑里河镇八沟道村美丽乡村项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 灯头：压铸铝灯头，防腐处理后表面静电喷塑，玻璃为钢化玻璃、新型专利一体化。 6. 太阳能板：160W，多晶硅太阳能板组件，高效率发电，国家A级认证许可。 7. 电缆线：特制，YJV-3*2.5mm ² 太阳能专用电缆线，加厚外套，耐冲击、耐寒、耐高温、耐腐蚀。 8. 地埋件：Ø M18mm，对角 280 mm，高度 800 mm。 9. 紧固件：不锈钢件或镀锌钢件。 10. 保温材料：电池采用保温材料，大于北纬40°及高山高寒地带选配。					
		分部小计						
		敬老院仿古庭院灯4m共5盏						
		太阳能路灯基础						
7	010101002003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.2m 3. 弃土运距：根据施工现场自行考虑	m ³	6			
8	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m ³	3.06			
9	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ³	2.94			
10	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	2.94			
11	011702001003	路灯基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 模板：复合模版 3. 支撑材质：木支撑	m ²	16.8			
		分部小计						
		太阳能路灯安装						
12	030412007003	4米高仿古庭院灯	1. 4.0米太阳能灯杆，材质：Q235 国际钢材，上	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黑里河镇八沟道村美丽乡村项目 标段：黑里河镇八沟道村美丽乡村项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 黑里河镇八沟道村美丽乡村项目 标段: 黑里河镇八沟道村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13