

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	八里罕镇王家营子村					维修工程
(1)	更换检修井井盖购安	套	11			铁井盖 50T
二	八里罕镇宏庙村 1.2 组					维修工程
(1)	智能磁卡水表（立式）购安	套	105			
(2)	智能水表终端（软件和刷卡器）购安	套	1			含 105 张水卡卡片
(3)	PPR 立管 DN25（高 1.3m）购安	套	105			含球阀、水龙头、弯头、铅封封水表和球阀
(4)	钢卡（固定立杆）购安	个	210			
三	八里罕镇东北梁村					维修工程
(1)	LC404-4G 无线控制模块液位仪系统购安	套	1			22KW
四	八里罕镇宋营子村 5-7 组					维修工程
(1)	掏洗大口井（清淤）	眼	1			深 5 米
(2)	更换大口井检修口井盖购安	个	2			铁板井盖上锁
五	忙农镇王官村 3 组					维修工程
(1)	智能磁卡水表（立式）购安	套	87			
(2)	智能水表终端（软件和刷卡器）购安	套	1			含 87 张水卡卡片
(3)	PPR 立管 DN25（高 1.3m）购安	套	87			含球阀、水龙头、弯头、铅封封水表和球阀
(4)	钢卡（固定立杆）购安	个	174			
(5)	管道维修（水泥路面下）	处	1			含管件和修复路面

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
(6)	更换 2 寸逆止阀购安	个	1			
(7)	检修井井盖购安	套	1			砣
六	忙农镇王官村 6 组					维修工程
(1)	管道维修(水泥路面下)	处	2			
七	忙农镇刘家营子村 6 组贾家窑					维修工程
(1)	管道维修(水泥路面下)	处	1			
八	忙农镇东沟丘村 1.2.3.4.9 组					维修工程
(1)	管道维修(水泥路面下)	处	1			
九	存金沟乡政府所在地供水工程					维修工程
(1)	高清摄像头购安	个	6			
(2)	电源盒购安	个	6			
(3)	电源线及连接摄像头线购安	m	200			
(4)	交换机购安	个	1			
(5)	防水盒购安	个	1			
(6)	录像机购安	套	1			
(7)	显示器 22 寸购安	套	1			
(8)	新建检修井	座	6			含 2 寸闸阀
A	一般土方开挖	m ³	123.528			
B	沟槽回填	m ³	104.904			
C	底板	m ³	1.032			
D	普通模板	m ²	67.824			
E	砌砖-墙体	m ³	10.128			
F	脚手架	m ²	4.71			
G	2 寸闸阀购安	个	6			
H	检修井井盖购安	套	6			砣
(9)	新建检修井	座	6			含 1.5 寸闸阀

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
A	一般土方开挖	m ³	123.528			
B	沟槽回填	m ³	104.904			
C	底板	m ³	1.032			
D	普通模板	m ²	67.824			
E	砌砖-墙体	m ³	10.128			
F	脚手架	m ²	4.71			
G	含 1.5 寸闸阀	个	6			
H	检修井井盖购安	套	6			砼
(10)	PEΦ63PE 管（1.0MPa）	m	50			
(11)	PEΦ50PE 管（1.25MPa）	m	50			
(12)	土方开挖	m ³	360			
(13)	土方回填	m ³	360			
(14)	管道对接	处	12			
(15)	清洗清水池（100m ³ ）	座	2			
十	五化镇喇叭气村					维修工程
(1)	机电井	m	180			通管，外径 273mm 钢管，壁厚 4mm
(2)	检修井	座	1			铁板盖上锁
A	一般土方开挖	m ³	20.588			
B	沟槽回填	m ³	17.484			
C	底板	m ³	0.172			
D	普通模板	m ²	11.304			
E	砌砖-墙体	m ³	1.688			
F	脚手架	m ²	0.785			
H	铁盖板井盖上锁购安	个	1			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(3)	水源井围栏高 2 米	m	8			白钢护栏含立柱
(4)	水源地标志牌	个	1			
(5)	潜水泵 175QJ15-195 购安	台	1			
(6)	潜水电缆（3*10）购安	m	167			
(7)	泵管（2 吋）购安	m	162			
(8)	首部配件购安	套	1			
(9)	PEΦ90PE 管（1.0MPa）管购安	m	290			
(10)	土方开挖	m ³	1044			
(11)	土方回填	m ³	1044			
(12)	变频购安（30KW）	台	1			
(13)	地埋 K 缆铝芯 50m ² 购安	m	290			管道同沟
(14)	对接施工费	项	1			
(15)	水质检测费	项	1			
十一	三座店镇区联村供水工程					维修工程
(1)	维修 YX 液位仪设备	套	2			
(2)	维修变频供水设备	套	1			
(3)	管道维修（水泥路面下）	处	5			含管件和修复路面
(4)	管道维修（普通路下）	处	2			含管件
(5)	清洗清水池 200m ³	座	2			
十二	汐子镇韩杞柳村 7 组小东营子					维修工程
(1)	井房顶防水	m ²	16			
(2)	维修井房扣板吊棚	m ²	6.7			
(3)	更换井房安全防盗门购安	樘	1			
十三	汐子镇和硕金村 1-4 组					维修工程
(1)	更换潜水泵 Y125QJ8-160 购安	台	1			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
(2)	拔泵费	台	1			井深 90 米
十四	汐子镇洼子庙村 1-4 组					维修工程
(1)	管道维修（水泥路面下）	处	2			含管件和修复路面
(2)	更换闸阀（4 寸）购安	个	1			
(3)	管道对接附件 4 寸购安	个	1			
(4)	更换闸阀（2 寸）购安	个	1			
(5)	管道对接附件 2 寸购安	个	1			
(6)	更换检修井井盖购安	套	1			砣
十五	汐子镇邢家窝铺村 1.2 组					维修工程
(1)	管道维修（水泥路面下）	处	1			含管件和修复路面
十六	汐子镇邢家窝铺村 4.5 组					维修工程
(1)	管道维修（水泥路面下）	处	1			含管件和修复路面
十七	汐子镇四平庄村 3 组那拉布流					维修工程
(1)	管道维修（水泥路面下）	处	1			含管件和修复路面
十八	汐子镇丛家窝铺村 1.3.4 组					维修工程
(1)	管道维修（水泥路面下）	处	1			含管件和修复路面
十九	汐子镇丛家窝铺村 2.5 组					维修工程
(1)	管道维修（水泥路面下）	处	1			含管件和修复路面
二十	汐子镇胡墩梁村 7 组					维修工程
(1)	更换潜水泵 Y125QJ3-190 购安	台	1			
(2)	拔泵费	台	1			井深 160 米

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
(3)	维修管道	处	3			按实际发生计算
二十一	大城子松树台村 4.11 组					维修工程
(1)	PEΦ50PE 管 (1.25MPa) 管购安	m	110			
(2)	顶管工作坑	个	3			
(3)	DN50PE 管非开挖水平钻拉管	m	102			
(4)	管道对接	处	1			
(5)	管道对接 (破水泥路面)	处	1			含管件和修复路面
二十二	大城子镇松树台村 2 组					维修工程
(1)	井房 (19.8m ²)	座	1			
A	一般土方开挖	m ³	63.58			
B	土方填筑	m ³	39.37			
C	土方外运	m ³	24.21			
D	砌砖-基础	m ³	2.18			
E	砌砖-墙体	m ³	15.65			
F	混凝土板-顶板	m ³	0.944			
G	普通混凝土-中间板	m ³	1.542			
H	普通模板	m ²	17.98			
I	普通混凝土-地面	m ³	0.59			
J	砌体砂浆抹面	m ²	77.7			
K	钢筋加工与安装	t	0.54			
L	防水层	m ²	14.38			
M	砌体砂浆抹面	m ²	75.79			
N	普通混凝土-散水	m ³	7.36			
O	防盗门	樘	1			
P	上人孔	项	1			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
Q	爬梯	项	1			
R	内墙刮白	m ²	24.75			
S	外墙弹涂	m ²	31.36			
T	室内吊顶	m ²	6.6			
U	标识牌	个	1			
V	室内照明	m ²	6.6			
(2)	机电井	m	240			通管，外径 219mm 钢管， 壁厚 4mm
(3)	潜水泵 150QJ6-240 购安	台	1			
(4)	潜水电缆 (3*10) 购安	m	200			
(5)	泵管 (1.5 吋) 购安	m	180			
(6)	首部配件购安	套	1			
(7)	LC404-4G 无线控制模块液位仪系统购安	套	1			11KW
(8)	紫外线消毒器 (10m ³) 购安	套	1			
(9)	PEΦ63PE 管 (1.0MPa) 管购安	m	72			
(10)	DN63PE 管非开挖水平钻拉管	m	68			
(11)	顶管工作坑	个	2			
(12)	地埋 K 缆铝芯 25m ² 购安	m	72			
(13)	地埋 K 缆铝芯 25m ² 水平钻拉管	m	68			
(14)	对接施工费	项	1			
(15)	水质检测费	项	1			
二十三	小城子镇宁南村 10 组					维修工程
(1)	单户净水设备安装费	个	24			含安装调试
二十四	小城子镇三家村木匠营子村					维修工程

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
(1)	井房 (19.8m ²)	座	1			
A	一般土方开挖	m ³	63.58			
B	土方填筑	m ³	39.37			
C	土方外运	m ³	24.21			
D	砌砖-基础	m ³	2.18			
E	砌砖-墙体	m ³	15.65			
F	混凝土板-顶板	m ³	0.944			
G	普通混凝土-中间板	m ³	1.542			
H	普通模板	m ²	17.98			
I	普通混凝土-地面	m ³	0.59			
J	砌体砂浆抹面	m ²	77.7			
K	钢筋加工与安装	t	0.54			
L	防水层	m ²	14.38			
M	砌体砂浆抹面	m ²	75.79			
N	普通混凝土-散水	m ³	7.36			
O	防盗门	樘	1			
P	上人孔	项	1			
Q	爬梯	项	1			
R	内墙刮白	m ²	24.75			
S	外墙弹涂	m ²	31.36			
T	室内吊顶	m ²	6.6			
U	标识牌	个	1			
V	室内照明	m ²	6.6			
(2)	机电井	m	35			内径 400mm, 水泥管
(3)	潜水泵 200QJ20-105 购安	台	1			
(4)	潜水电缆 (3*10) 购安	m	35			

工程量清单

组号： I

分组名称： 建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
(5)	泵管 (2 吋) 购安	m	30			
(6)	首部配件购安	套	1			
(7)	LC404-4G 无线控制模块液位仪系统购安	套	1			18.5KW
(8)	紫外线消毒器 (20m ³) 购安	套	1			
(9)	PE Φ90PE 管 (1.0MPa) 管购安	m	610			
(10)	土方开挖	m ³	2322			含 K 缆开挖 35 米
(11)	土方回填	m ³	2322			含 K 缆回填 35 米
(12)	地埋 K 缆铝芯 50m ² 购安	m	650			管道同沟
(13)	对接施工费	项	1			
(14)	水质检测费	项	1			
二十五	大双庙镇龙潭村 8.9 组					维修工程
(1)	压力表购安	个	1			
(2)	新建检修井	座	1			含 1.5 寸闸 阀
A	检修井井盖购安	套	1			砣
B	2 寸闸阀购安	个	1			
C	砌砖-墙体	m ³	1.688			
D	普通模板	m ²	11.304			
E	脚手架	m ²	0.785			
F	一般土方开挖	m ³	20.588			
G	沟槽回填	m ³	17.484			
H	底板	m ³	0.172			
I	含 1.5 寸闸阀	个	1			
(3)	维修检修井	座	1			检修井加高 0.3m、含清淤

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
(4)	维修管道(普通路下)	处	7			按实际发生计算
二十六	大明镇哈尔脑村					维修工程
(1)	管道维修(水泥路面下)	处	2			含管件和修复路面
(2)	维修清水池检修口	处	1			内外砂浆抹面
二十七	大明镇平房店村1组					维修工程
(1)	更换2寸逆止阀	个	1			
(2)	更换井房房顶(高密度彩钢带保温)购安	m ²	9			含拆除原彩钢顶
(3)	井房保温(苯板)购安	m ²	22.88			苯板厚8cm
(4)	外墙砂浆抹面	m ²	14.84			
(5)	外墙面滩涂	m ²	14.87			
二十八	大明镇平房店村6.7.8组					维修工程
(1)	管道维修(水泥路面下)	处	1			含管件和修复路面
(2)	更换井房房顶(高密度彩钢带保温)购安	m ²	9			含拆除原彩钢顶
(3)	井房保温(苯板)购安	m ²	22.88			苯板厚8cm
(4)	外墙砂浆抹面	m ²	14.84			
(5)	外墙面滩涂	m ²	14.87			
二十九	大明镇平房店村11组					维修工程
(1)	管道维修(水泥路面下)	处	2			含管件和修复路面
三十	大明镇一棵树村2.3组					维修工程
(1)	更换变频器(11KW)购安	台	1			
三十一	大明镇一棵树村4-6组					维修工程
(1)	更换变频器(11KW)购安	台	1			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
三十二	黑里河镇大营子村老鹳子沟门					维修工程
(1)	PEΦ63PE管(1.0MPa)管购安	m	430			
(2)	土方开挖	m ³	1978			砂石层
(3)	土方回填	m ³	1978			砂石层
三十三	黑里河镇大营子村5组					维修工程
(1)	管道维修(水泥路面下)	处	1			含管件和修复路面
(2)	管道维修(砂石路下)	处	4			按实际发生计算
三十四	黑里河镇下拐棒沟村陈杖子					维修工程
(1)	管道维修(硬化路面下)	处	2			含管件和修复路面
三十五	黑里河镇北毛扎子村2、3组					维修工程
(1)	管道维修(水泥路面下)	处	1			含管件和修复路面
三十六	黑里河镇长青村13组					维修工程
(1)	管道维修(水泥路面下)	处	1			含管件和修复路面
(2)	管道维修(砂石路下)	处	1			
三十七	黑里河镇朝阳沟村6组北梁					维修工程
(1)	管道维修(砂石路下)	处	2			
三十八	黑里河镇打虎石村4组杜家营子					维修工程
(1)	更换变频器(7.5KW)购安	台	1			
(2)	更换潜水泵Y125QJ5-160购安	台	1			
(3)	拔泵费	台	1			井深120米
三十九	黑里河镇南毛扎子村西沟					维修工程
(1)	大口井	眼	1			内径3米、深6米

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(2)	PEΦ63PE管（1.0MPa）管购安	m	15			
(3)	土方开挖	m ³	69			砂石层
(4)	土方回填	m ³	69			砂石层
(5)	对接施工费	项	1			
(6)	水质检测费	项	1			
四十	黑里河镇范杖子村1组					维修工程
(1)	新建检修井	座	1			
A	一般土方开挖	m ³	20.588			
B	沟槽回填	m ³	17.484			
C	底板	m ³	0.172			
D	普通模板	m ²	11.304			
E	砌砖-墙体	m ³	1.688			
F	脚手架	m ²	0.785			
G	2寸闸阀购安	个	1			
H	检修井井盖购安	套	1			砣
I	3寸闸阀购安	个	1			
(2)	新建检修井	座	1			
A	一般土方开挖	m ³	20.588			
B	沟槽回填	m ³	17.484			
C	底板	m ³	0.172			
D	砌砖-墙体	m ³	1.688			
E	普通模板	m ²	11.304			
F	脚手架	m ²	0.785			
G	2寸闸阀购安	个	1			
H	检修井井盖购安	套	1			砣
I	2寸闸阀购安	个	1			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
(3)	管道维修(砂石路下)	处	1			
四十一	黑里河镇盆底沟村 2 组					维修工程
(1)	PEΦ63PE 管(1.0MPa)管购安	m	40			
(2)	土方开挖	m ³	184			砂石层
(3)	土方回填	m ³	184			砂石层
(4)	对接施工费	项	2			
四十二	黑里河镇上拐棒沟村 5 组					维修工程
(1)	新建检修井	座	1			
A	一般土方开挖	m ³	20.588			
B	沟槽回填	m ³	17.484			
C	底板	m ³	0.172			
D	砌砖-墙体	m ³	1.688			
E	普通模板	m ²	11.304			
F	脚手架	m ²	0.785			
G	2 寸闸阀购安	个	1			
H	检修井井盖购安	套	1			砣
I	2 寸闸阀购安	个	1			
(2)	PEΦ63PE 管(1.0MPa)管购安	m	150			
(3)	土方开挖	m ³	690			砂石层
(4)	土方回填	m ³	690			砂石层
(5)	对接施工费	项	1			
四十三	黑里河镇兴家营子村 1 组					维修工程
(1)	PEΦ63PE 管(1.0MPa)管购安	m	100			
(2)	土方开挖	m ³	460			砂石层
(3)	土方回填	m ³	460			砂石层
(4)	对接施工费	项	1			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
四十四	黑里河镇下拐棒沟村羊草沟					维修工程
(1)	PEΦ32PE管(1.25MPa)管购安	m	180			
(2)	土方开挖	m ³	828			砂石层
(3)	土方回填	m ³	828			砂石层
(4)	对接施工费	项	1			
四十五	天义镇唐家窝铺村1组					维修工程
(1)	更换变频器(11KW)购安	台	1			
(2)	更换潜水泵130QJ12-15C/20购安	台	1			
(3)	拔泵费	台	1			井深70米
四十六	天义镇唐家窝铺村5组					维修工程
(1)	更换变频器(11KW)购安	台	1			
四十七	杨树湾子村3组					维修工程
(1)	BLJ4-7/4离心泵1.5KW	套	1			离心泵1.5KW
(2)	更换潜水泵100QJ2-130购安	台	1			
(3)	拔泵费	台	1			井深120米 (泵管为PE32管)
(4)	清洗清水池10m ³	座	1			
(5)	维修井房扣板吊棚	m ²	6.7			
四十八	杨树湾子村麻台子					维修工程
(1)	更换潜水泵150QJ5-120购安	台	1			
(2)	更换电缆线3×4mm ² 购安	m	80			
(3)	拔泵施工费	台	1			
(4)	井房顶防水	m ²	16			
四十九	杨树湾子村安置区					维修工程
(1)	更换潜水泵150QJ3-130购安	台	1			
(2)	拔泵施工费	台	1			

