

敖汉旗金厂沟梁镇上长
皋村养牛小区 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1910187.54

(大写): 壹佰玖拾壹万零壹佰捌拾柒元伍角肆分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛小区工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土方工程	44275.31		762.07	3849.44
2	建筑与装饰工程	1783104.34		31513.4	85272.3
3	安装工程	82807.89		375.76	2425.64
合计		1910187.54		32651.23	91547.38

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

土方工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 44275 _____

(大写) : _____ 肆万肆仟贰佰柒拾伍元整 _____

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : 年 月 日

复 核 时 间 : 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管理房、草料库 6、8、10#						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距、取土运距: 30cm以内挖填找平 3. 基础钎探	m2	210	5.39	1131.9	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.6m	m3	324.39	6.8	2205.85	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	269.79	11.39	3072.91	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行 决定	m3	54.6	5.98	326.51	
		分部小计					6737.17	
		管理房、草料库 7、9、11#						
5	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距、取土运距: 30cm以内挖填找平 3. 基础钎探	m2	210	4.02	844.2	
6	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.2m	m3	20.4	6.8	138.72	
7	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	9.93	11.39	113.1	
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行 决定	m3	10.47	5.98	62.61	
		分部小计					1158.63	
		1#牛舍						
9	010101001008	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距、取土运距: 30cm以内挖填找平 3. 基础钎探	m2	344.5	2.65	912.93	
10	010101003013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.6m	m3	307.89	6.8	2093.65	
11	010103001013	回填方	1. 密实度要求:满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	247.17	11.39	2815.27	
12	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行 决定	m3	60.72	5.98	363.11	
本页小计							14080.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			决定					
13	010101003014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 活动场围墙	m3	5.18	6.8	35.22	
14	010103001014	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 活动场围墙	m3	4.32	11.39	49.2	
15	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行决定	m3	0.86	5.98	5.14	
		分部小计					6274.52	
		2#牛舍						
16	010101001009	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距、取土运距: 30cm以内挖填找平 3. 基础钎探	m2	344.5	2.1	723.45	
17	010101003015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.2m	m3	18.83	6.8	128.04	
18	010103001015	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	8.44	11.39	96.13	
19	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行决定	m3	10.39	5.98	62.13	
20	010101003016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 活动场围墙	m3	5.18	6.8	35.22	
21	010103001016	回填方	1. 1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 活动场围墙	m3	4.32	11.39	49.2	
22	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行决定	m3	0.86	5.98	5.14	
		分部小计					1099.31	
		3#牛舍						
23	010101001010	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距、取土运距: 30cm以内挖填找平 3. 基础钎探	m2	364	2.65	964.6	
24	01010100301	挖沟槽土	1. 土壤类别:一、二类土	m3	325.56	6.8	2213.8	
本页小计							4367.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	方	2. 挖土深度:1.6m					1
25	010103001017	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	257.01	11.39	2927.34	
26	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行决定	m3	68.55	5.98	409.93	
27	010101003018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 活动场围墙	m3	5.18	6.8	35.22	
28	010103001018	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 活动场围墙	m3	4.32	11.39	49.2	
29	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行决定	m3	0.86	5.98	5.14	
		分部小计					6605.24	
		4#牛舍						
30	010101001011	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距、取土运距:30cm以内挖填找平 3. 基础钎探	m2	364	2.1	764.4	
31	010101003019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.2m	m3	19.91	6.8	135.39	
32	010103001019	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	8.92	11.39	101.6	
33	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行决定	m3	10.99	5.98	65.72	
34	010101003020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 活动场围墙	m3	5.18	6.8	35.22	
35	010103001020	回填方	1. 1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 活动场围墙	m3	4.32	11.39	49.2	
36	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行决定	m3	0.86	5.98	5.14	
		分部小计					1156.67	
本页小计							4583.5	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		5#牛舍						
37	010101001012	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距、取土运距: 30cm以内挖填找平 3. 基础钎探	m2	377	2.65	999.05	
38	010101003021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.6m	m3	337.34	6.8	2293.91	
39	010103001021	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	266.31	11.39	3033.27	
40	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行决定	m3	71.03	5.98	424.76	
41	010101003022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 活动场围墙	m3	13.82	6.8	93.98	
42	010103001022	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 活动场围墙	m3	11.52	11.39	131.21	
43	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行决定	m3	2.3	5.98	13.75	
		分部小计					6989.93	
		6#牛舍						
44	010101001013	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距、取土运距: 30cm以内挖填找平 3. 基础钎探	m2	377	2.1	791.7	
45	010101003023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.2m	m3	20.63	6.8	140.28	
46	010103001023	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	9.24	11.39	105.24	
47	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:由施工单位自行决定	m3	11.39	5.98	68.11	
48	010101003024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 活动场围墙	m3	13.82	6.8	93.98	
49	010103001024	回填方	1. 1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	11.52	11.39	131.21	
本页小计							8320.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土方工程

专业: 建筑装饰工程

第1页 共8页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	010101001001	平整场地	m2	210	5.39	1131.9	2.6	0.37	1.7	0.26	0.21
	1-122	机械场地平整	m2	210	1.35	283.63	0.07		1.26	0.01	0.01
	1-123	基底钎探	m2	151.75	5.59	848.33	3.50	0.51	0.60	0.35	0.28
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	324.39	6.8	2205.85	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	324.39	6.80	2204.55	3.53		2.28	0.35	0.28
3	010103001001	回填方	m3	269.79	11.39	3072.91	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽坑	m3	269.79	11.39	3072.37	7.10		2.30	0.71	0.57
4	010103002001	余方弃置	m3	54.6	5.98	326.51	0.75		5.01	0.08	0.06
	1-61	装载机装车 土方	m3	54.6	2.31	126.29	0.50		1.67	0.05	0.04
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	54.6	3.67	200.27	0.26		3.34	0.03	0.02
5	010101001002	平整场地	m2	210	4.02	844.2	1.74	0.24	1.55	0.17	0.14
	1-122	机械场地平整	m2	210	1.35	283.63	0.07		1.26	0.01	0.01
	1-123	基底钎探	m2	100.14	5.59	559.81	3.50	0.51	0.60	0.35	0.28
6	010101003002	挖沟槽土方	m3	20.4	6.8	138.72	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	20.4	6.80	138.64	3.53		2.28	0.35	0.28
7	010103001002	回填方	m3	9.93	11.39	113.1	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽坑	m3	9.93	11.39	113.08	7.10		2.30	0.71	0.57
8	010103002002	余方弃置	m3	10.47	5.98	62.61	0.76		5.01	0.08	0.06
	1-61	装载机装车 土方	m3	10.47	2.31	24.22	0.50		1.67	0.05	0.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土方工程

专业: 建筑装饰工程

第2页 共8页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	10.47	3.67	38.40	0.26		3.34	0.03	0.02
9	010101001008	平整场地	m2	344.5	2.65	912.93	0.89	0.12	1.4	0.09	0.07
	1-122	机械场地平整	m2	344.5	1.35	465.28	0.07		1.26	0.01	0.01
	1-123	基底钎探	m2	80.18	5.59	448.23	3.50	0.51	0.60	0.35	0.28
10	010101003013	挖沟槽土方	m3	307.89	6.8	2093.65	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	307.89	6.80	2092.42	3.53		2.28	0.35	0.28
11	010103001013	回填方	m3	247.17	11.39	2815.27	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	247.17	11.39	2814.77	7.10		2.30	0.71	0.57
12	010103002013	余方弃置	m3	60.72	5.98	363.11	0.75		5.01	0.08	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	60.72	2.31	140.45	0.50		1.67	0.05	0.04
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	60.72	3.67	222.72	0.26		3.34	0.03	0.02
13	010101003014	挖沟槽土方	m3	5.18	6.8	35.22	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	5.18	6.80	35.20	3.53		2.28	0.35	0.28
14	010103001014	回填方	m3	4.32	11.39	49.2	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	4.32	11.39	49.20	7.10		2.30	0.71	0.57
15	010103002014	余方弃置	m3	0.86	5.98	5.14	0.76		5.01	0.07	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	0.86	2.31	1.99	0.50		1.67	0.05	0.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土方工程

专业: 建筑装饰工程

第3页 共8页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	0.86	3.67	3.15	0.26		3.34	0.03	0.02
16	010101001009	平整场地	m2	344.5	2.1	723.45	0.54	0.07	1.34	0.05	0.04
	1-122	机械场地平整	m2	344.5	1.35	465.28	0.07		1.26	0.01	0.01
	1-123	基底钎探	m2	45.89	5.59	256.54	3.50	0.51	0.60	0.35	0.28
17	010101003015	挖沟槽土方	m3	18.83	6.8	128.04	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	18.83	6.80	127.97	3.53		2.28	0.35	0.28
18	010103001015	回填方	m3	8.44	11.39	96.13	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	8.44	11.39	96.11	7.10		2.30	0.71	0.57
19	010103002015	余方弃置	m3	10.39	5.98	62.13	0.76		5.01	0.08	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	10.39	2.31	24.03	0.50		1.67	0.05	0.04
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	10.39	3.67	38.11	0.26		3.34	0.03	0.02
20	010101003016	挖沟槽土方	m3	5.18	6.8	35.22	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	5.18	6.80	35.20	3.53		2.28	0.35	0.28
21	010103001016	回填方	m3	4.32	11.39	49.2	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	4.32	11.39	49.20	7.10		2.30	0.71	0.57
22	010103002016	余方弃置	m3	0.86	5.98	5.14	0.76		5.01	0.07	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	0.86	2.31	1.99	0.50		1.67	0.05	0.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土方工程

专业: 建筑装饰工程

第4页 共8页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	0.86	3.67	3.15	0.26		3.34	0.03	0.02
23	010101001010	平整场地	m2	364	2.65	964.6	0.89	0.12	1.4	0.09	0.07
	1-122	机械场地平整	m2	364	1.35	491.62	0.07		1.26	0.01	0.01
	1-123	基底钎探	m2	84.78	5.59	473.95	3.50	0.51	0.60	0.35	0.28
24	010101003017	挖沟槽土方	m3	325.56	6.8	2213.81	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	325.56	6.80	2212.51	3.53		2.28	0.35	0.28
25	010103001017	回填方	m3	257.01	11.39	2927.34	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	257.01	11.39	2926.83	7.10		2.30	0.71	0.57
26	010103002017	余方弃置	m3	68.55	5.98	409.93	0.76		5.01	0.08	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	68.55	2.31	158.56	0.50		1.67	0.05	0.04
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	68.55	3.67	251.44	0.26		3.34	0.03	0.02
27	010101003018	挖沟槽土方	m3	5.18	6.8	35.22	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	5.18	6.80	35.20	3.53		2.28	0.35	0.28
28	010103001018	回填方	m3	4.32	11.39	49.2	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	4.32	11.39	49.20	7.10		2.30	0.71	0.57
29	010103002018	余方弃置	m3	0.86	5.98	5.14	0.76		5.01	0.07	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	0.86	2.31	1.99	0.50		1.67	0.05	0.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土方工程

专业: 建筑装饰工程

第5页 共8页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	0.86	3.67	3.15	0.26		3.34	0.03	0.02
30	010101001011	平整场地	m2	364	2.1	764.4	0.54	0.07	1.34	0.05	0.04
	1-122	机械场地平整	m2	364	1.35	491.62	0.07		1.26	0.01	0.01
	1-123	基底钎探	m2	48.52	5.59	271.24	3.50	0.51	0.60	0.35	0.28
31	010101003019	挖沟槽土方	m3	19.91	6.8	135.39	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	19.91	6.80	135.31	3.53		2.28	0.35	0.28
32	010103001019	回填方	m3	8.92	11.39	101.6	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	8.92	11.39	101.58	7.10		2.30	0.71	0.57
33	010103002019	余方弃置	m3	10.99	5.98	65.72	0.76		5.01	0.08	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	10.99	2.31	25.42	0.50		1.67	0.05	0.04
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	10.99	3.67	40.31	0.26		3.34	0.03	0.02
34	010101003020	挖沟槽土方	m3	5.18	6.8	35.22	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	5.18	6.80	35.20	3.53		2.28	0.35	0.28
35	010103001020	回填方	m3	4.32	11.39	49.2	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	4.32	11.39	49.20	7.10		2.30	0.71	0.57
36	010103002020	余方弃置	m3	0.86	5.98	5.14	0.76		5.01	0.07	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	0.86	2.31	1.99	0.50		1.67	0.05	0.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土方工程

专业: 建筑装饰工程

第6页 共8页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	0.86	3.67	3.15	0.26		3.34	0.03	0.02
37	010101001012	平整场地	m2	377	2.65	999.05	0.89	0.12	1.4	0.09	0.07
	1-122	机械场地平整	m2	377	1.35	509.18	0.07		1.26	0.01	0.01
	1-123	基底钎探	m2	87.85	5.59	491.11	3.50	0.51	0.60	0.35	0.28
38	010101003021	挖沟槽土方	m3	337.34	6.8	2293.91	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	337.34	6.80	2292.56	3.53		2.28	0.35	0.28
39	010103001021	回填方	m3	266.31	11.39	3033.27	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	266.31	11.39	3032.74	7.10		2.30	0.71	0.57
40	010103002021	余方弃置	m3	71.03	5.98	424.76	0.76		5.01	0.08	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	71.03	2.31	164.29	0.50		1.67	0.05	0.04
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	71.03	3.67	260.54	0.26		3.34	0.03	0.02
41	010101003022	挖沟槽土方	m3	13.82	6.8	93.98	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	13.82	6.80	93.92	3.53		2.28	0.35	0.28
42	010103001022	回填方	m3	11.52	11.39	131.21	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	11.52	11.39	131.19	7.10		2.30	0.71	0.57
43	010103002022	余方弃置	m3	2.3	5.98	13.75	0.76		5.01	0.08	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	2.3	2.31	5.32	0.50		1.67	0.05	0.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土方工程

专业: 建筑装饰工程

第7页 共8页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	2.3	3.67	8.44	0.26		3.34	0.03	0.02
44	010101001013	平整场地	m2	377	2.1	791.7	0.54	0.07	1.34	0.05	0.04
	1-122	机械场地平整	m2	377	1.35	509.18	0.07		1.26	0.01	0.01
	1-123	基底钎探	m2	50.28	5.59	281.08	3.50	0.51	0.60	0.35	0.28
45	010101003023	挖沟槽土方	m3	20.63	6.8	140.28	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	20.63	6.80	140.20	3.53		2.28	0.35	0.28
46	010103001023	回填方	m3	9.24	11.39	105.24	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	9.24	11.39	105.23	7.10		2.30	0.71	0.57
47	010103002023	余方弃置	m3	11.39	5.98	68.11	0.76		5.01	0.08	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	11.39	2.31	26.35	0.50		1.67	0.05	0.04
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	11.39	3.67	41.78	0.26		3.34	0.03	0.02
48	010101003024	挖沟槽土方	m3	13.82	6.8	93.98	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	13.82	6.80	93.92	3.53		2.28	0.35	0.28
49	010103001024	回填方	m3	11.52	11.39	131.21	7.1		2.3	0.71	0.57
	1-131	夯填土 机械 槽 坑	m3	11.52	11.39	131.19	7.10		2.30	0.71	0.57
50	010103002024	余方弃置	m3	2.3	5.98	13.75	0.76		5.01	0.08	0.06
	1-61	装载机装车 土 方	m3	2.3	2.31	5.32	0.50		1.67	0.05	0.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土方工程

专业: 建筑装饰工程

第8页 共8页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-139	场内外土方运输 自卸汽车运土 1km以内	m3	2.3	3.67	8.44	0.26		3.34	0.03	0.02
51	010101007001	管沟土方	m3	280.8	6.8	1909.44	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土 方 一、二类土	m3	280.8	6.80	1908.32	3.53		2.28	0.35	0.28
52	010103001025	回填方	m3	280	9.42	2637.6	5.72	0.08	2.01	0.57	0.46
	1-133	机械碾压 填土	m3	280	9.42	2636.76	5.72	0.08	2.01	0.57	0.46
	合计				378.26	35912.78	177.32	2.52	150.02	17.69	14.16

建筑与装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 1783104 _____

(大写) : _____ 壹佰柒拾捌万叁仟壹佰零肆元整 _____

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : 年 月 日

复 核 时 间 : 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管理房、拌料间 6、8、10#						
1	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅 砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	8.46	394.13	3334.34	
2	011702001023	基础	1. 垫层模板	m2	21.3	30.91	658.38	
3	010501002007	带形基础	1. 混凝土种类:现浇自搅 砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.35	457.71	8856.69	
4	011702001024	基础	1. 基础模板	m2	62.34	43.39	2704.93	
5	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等 级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥 砂浆	m3	28.92	367.6	10630.99	
6	010401003011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚 度: 240 mm 双面混 水 3. 砂浆强度等级、配合比 :Mb5.0水泥砂浆	m3	63.6	386.83	24602.39	
7	011201001024	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比 :9厚1: 1: 6水泥石灰砂 浆 2. 面层厚度、砂浆配合比 :6厚1: 0.5: 3水泥石灰 砂浆	m2	396.72	28.3	11227.18	
8	011201001025	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比 :8厚1: 3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比 :12厚1: 0.2: 2水泥石灰 膏砂浆	m2	220.35	32.25	7106.29	
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇自搅 砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.47	548.74	2452.87	
10	011702003008	构造柱	1. 构造柱模板	m2	36.87	40.98	1510.93	
11	010503004008	圈梁	1. 混凝土种类:现浇自搅 砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	10.23	478.44	4894.44	
12	011702008008	圈梁	1. 圈梁模板	m2	81.6	52.03	4245.65	
13	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6、8 级别: HPB300	t	0.495	6770.16	3351.23	
本页小计							85576.31	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 箍筋					
14	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.83	5579.69	10210.83	
15	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.171	5676.78	970.73	
16	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:平开三玻断桥窗2000*1800	m2	21.6	450	9720	
17	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:断桥门900*2100	m2	11.34	400	4536	
18	010802002015	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*3000	m2	27	120	3240	
19	010606002009	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40*1.2镀锌方钢檩条 2. 制作、安装	t	0.6	7895.15	4737.09	
20	010602001009	钢屋架	1. 屋架做法参照06SG517-1图集, FGWJ12-4	t	2.25	8422.22	18950	
21	010901002009	型材屋面	1. 型材品种、规格:夹心保温压型板100厚苯板	m2	228	49	11172	
22	01B034	彩钢引水槽	1. 彩钢引水槽	m	24	5	120	
23	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:两遍 3. 管理房内墙面	m2	155.76	13.78	2146.37	
24	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:PVC扣板	m2	73.86	86.2	6366.73	
25	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土	m3	27.51	118.73	3266.26	
26	010501001016	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11	394.13	4335.43	
27	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 素水泥浆一道	m2	183.39	11.65	2136.49	
28	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	73.86	24.8	1831.73	
29	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥	m2	73.86	85.22	6294.35	
本页小计							90034.01	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖					
30	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土, 表面撒1: 1水泥砂子随打随抹光	m2	109.53	19.55	2141.31	
31	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:10cm 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷砖	m2	9.39	80.05	751.67	
32	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3: 7灰土垫层 2. 坡道	m3	4.1	118.73	486.79	
33	010507001015	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚C20混凝土, 随抹随抹成麻面	m2	13.65	46.48	634.45	
34	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3: 7灰土垫层 2. 散水	m3	9	118.73	1068.57	
35	010501001017	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.6	416.58	1499.69	
36	010507001009	散水、坡道	1. 面层厚度:20厚1: 2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道	m2	60	12.85	771	
37	011701001008	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	210	23.85	5008.5	
		分部小计					187972.3	
		管理房、拌料间7、9、11#						
38	010501001018	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.57	394.13	1407.04	
39	011702001040	基础	1. 垫层模板	m2	22.74	30.91	702.89	
40	010501002009	带形基础	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.46	457.71	2499.1	
41	011702001041	基础	1. 基础模板	m2	45.54	43.39	1975.98	
42	010401003017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水	m3	63.6	386.83	24602.39	
本页小计							43549.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆						
43	011201001041	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1：1：6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆	m2	396.72	28.3	11227.18		
44	011201001042	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：8厚1：3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：12厚1：0.2：2水泥石灰膏砂浆	m2	220.35	32.25	7106.29		
45	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.68	548.74	921.88		
46	011702003014	构造柱	1. 构造柱模板	m2	29.7	40.98	1217.11		
47	010503004014	圈梁	1. 混凝土种类：现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	10.56	478.44	5052.33		
48	011702008014	圈梁	1. 圈梁模板	m2	52.11	52.03	2711.28		
49	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：6、8 级别：HPB300 2. 箍筋	t	0.495	6770.16	3351.23		
50	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别：HRB400	t	1.83	5579.69	10210.83		
51	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别：HRB400	t	0.171	5676.78	970.73		
52	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：平开三玻断桥窗2000*1800	m2	21.6	450	9720		
53	010802001003	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：断桥门900*2100	m2	11.34	400	4536		
54	010802002026	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸：推拉门3000*3000	m2	27	120	3240		
55	010606002015	钢檩条	1. 钢材品种、规格：60*40*1.2镀锌方钢檩条 2. 制作、安装	t	0.6	7895.15	4737.09		
56	010602001015	钢屋架	1. 屋架做法参照06SG517-1图集，FGWJ12-4	t	2.25	8422.22	18950		
本页小计								83951.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
57	010901002015	型材屋面	1. 型材品种、规格:夹心保温压型板100厚苯板	m2	228	49	11172		
58	01B036	彩钢引水槽	1. 彩钢引水槽	m	24	5	120		
59	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:两遍 3. 管理房内墙面	m2	155.76	13.78	2146.37		
60	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:方木天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格:PVC扣板	m2	73.86	86.2	6366.73		
61	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土	m3	27.51	118.73	3266.26		
62	010501001019	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11	416.57	4582.27		
63	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 素水泥浆一道	m2	183.39	11.65	2136.49		
64	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2.0厚聚合物水泥防水涂膜	m2	73.86	24.8	1831.73		
65	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m2	73.86	85.22	6294.35		
66	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	109.53	19.55	2141.31		
67	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:10cm 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷砖	m2	9.39	80.05	751.67		
68	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土垫层 2. 坡道	m3	4.1	118.73	486.79		
69	010507001016	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚C20混凝土,随抹随抹成麻面	m2	13.65	46.48	634.45		
70	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层 2. 散水	m3	9	118.73	1068.57		
本页小计							42998.99		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.6	416.58	1499.69	
72	010507001017	散水、坡道	1. 面层厚度:20厚1: 2.5 水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道	m2	60	12.85	771	
73	011701001014	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	210	23.85	5008.5	
		分部小计					165417.53	
		供水及排粪场						
74	040504001001	砌筑井	1. 砖砌检查井（700）， 深1.8m	座	6	1069.07	6414.42	
75	010606002008	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40 *2镀锌方钢檩条 2. 制作、安装	t	0.252	7895.12	1989.57	
76	010602001008	钢屋架	1. 钢材品种、规格:60*80 *2、40*60*2镀锌方钢屋 架 2. 制作、安装	t	0.464	8422.22	3907.91	
77	010901002008	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.5厚 彩钢板	m2	154.5	40	6180	
78	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:焊接 钢管DN100*3.8 2. 制作、安装	t	0.568	7646.13	4343	
79	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm 3. 塑料膜养生、锯缝机切 缝	m2	150	84.9	12735	
		分部小计					35569.9	
		1#牛舍						
80	010501001030	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅 砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	7.73	394.13	3046.62	
81	011702001054	基础	1. 垫层模板	m2	15.45	30.91	477.56	
82	010501002014	带形基础	1. 混凝土种类:现浇自搅 砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.54	457.71	8485.94	
83	011702001055	基础	1. 基础模板	m2	46.36	37.24	1726.45	
84	010401001011	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等 级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥	m3	32.27	373.78	12061.88	
本页小计							68647.54	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			砂浆						
85	010401003022	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0水泥砂浆	m3	68.99	383.15	26433.52		
86	011201001056	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆	m2	207.6	28.3	5875.08		
87	011201001057	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚1: 3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:12厚1: 0.2: 2水泥石灰膏砂浆	m2	224.07	32.25	7226.26		
88	010502002008	构造柱	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82	548.74	998.71		
89	011702003019	构造柱	1. 构造柱模板	m2	35.05	40.97	1436		
90	010503004020	圈梁	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	11.13	478.44	5325.04		
91	011702008020	圈梁	1. 圈梁模板	m2	60.15	52.03	3129.6		
92	010515001052	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6、8 级别: HPB300 2. 箍筋	t	0.422	6770.17	2857.01		
93	010515001053	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.307	5579.69	7292.65		
94	010515001054	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.157	5676.75	891.25		
95	010401013016	砖散水、地坪	1. 散水、地坪厚度:烧结黏土砖立铺	m2	228.88	39.16	8962.94		
96	011101001022	水泥砂浆楼地面	1. TMR通道 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15垫层 5. 素水泥浆一道 6. 120厚C25混凝土	m2	71.36	99.51	7101.03		
本页小计							77529.09		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011503001018	金属扶手、栏杆、栏板	1. DN40围栏钢管，高1.6m，间距3m设一道立柱，横撑三道	m	46.9	20	938	
98	010404001017	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3: 7灰土垫层 2. 散水	m3	8.31	118.73	986.65	
99	010501001031	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.33	416.57	1387.18	
100	010507001028	散水、坡道	1. 面层厚度:20厚1: 2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道	m2	55.43	12.85	712.28	
101	010404001018	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3: 7灰土垫层 2. 坡道	m3	1.23	118.73	146.04	
102	010507001029	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚C20混凝土，随抹随抹成麻面	m2	4.09	46.49	190.14	
103	010802002037	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*3000	m2	9	120	1080	
104	010802002038	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*2400	m2	7.2	120	864	
105	01B049	阳光瓦窗	1. 方管40*60骨架，2m*1.5m阳光瓦窗	扇	36	100	3600	
106	010606002020	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40方钢檩条 2. 制作、安装	t	0.786	7895.15	6205.59	
107	010602001020	钢屋架	1. 屋架做法参照06SG517-1图集，FGWJ12-4	t	4.176	8422.22	35171.19	
108	010901002021	型材屋面	1. 型材品种、规格:夹心保温压型板100厚苯板	m2	327.8	49	16062.2	
109	010901003016	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:阳光瓦采光屋面	m2	21.6	90	1944	
110	030703012016	止回风帽	1. 成品止回式风帽	个	5	70	350	
111	010401012016	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0水泥砂浆 4. 牛槽	m3	2.81	386.83	1086.99	
本页小计							70724.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011201001058	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1：1：6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3. 牛槽墙面抹灰	m ²	105.06	28.3	2973.2	
113	010507007016	其他构件	1. 构件的类型：牛槽 2. 混凝土种类：现浇自搅砼 3. 混凝土强度等级：C25	m ³	9.38	490.81	4603.8	
114	011701001019	综合脚手架	1. 综合脚手架	m ²	344.5	23.85	8216.33	
115	010501006016	设备基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25 3. 活动场	m ³	0.58	430.26	249.55	
116	011702001056	基础	1. 基础类型：模板	m ²	4.32	52.66	227.49	
117	01B050	钢管围栏	1. 钢管围栏DN40 2. 活动场	m	28	40	1120	
118	01B051	活动场铁门	1. 活动场简易推拉门3m*1.5m，含轨道	樘	1	260	260	
		分部小计					191702.17	
		2#牛舍						
119	010501001032	垫层	1. 混凝土种类：现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	4.5	394.13	1773.59	
120	011702001057	基础	1. 垫层模板	m ²	15.45	30.91	477.56	
121	010501002015	带形基础	1. 混凝土种类：现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	5.76	457.71	2636.41	
122	011702001058	基础	1. 基础模板	m ²	31.11	37.24	1158.54	
123	010401003023	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 厚度：370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：Mb5.0水泥砂浆	m ³	68.99	383.15	26433.52	
124	011201001059	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1：1：6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆	m ²	218.33	28.3	6178.74	
本页小计							56308.73	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011201001060	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚1: 3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:12厚1: 0.2: 2水泥石灰膏砂浆	m2	228.1	32.25	7356.23	
126	010502002009	构造柱	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82	548.74	998.71	
127	011702003020	构造柱	1. 构造柱模板	m2	10.32	40.97	422.81	
128	010503004021	圈梁	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.37	478.44	2569.22	
129	011702008021	圈梁	1. 圈梁模板	m2	29.04	52.03	1510.95	
130	010515001055	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6、8 级别: HPB300 2. 箍筋	t	0.422	6770.17	2857.01	
131	010515001056	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.307	5579.69	7292.65	
132	010401013017	砖散水、地坪	1. 散水、地坪厚度:烧结黏土砖立铺	m2	241.5	39.16	9457.14	
133	011101001023	水泥砂浆楼地面	1. TMR通道 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15垫层 5. 素水泥浆一道 6. 120厚C25混凝土	m2	79.36	99.51	7897.11	
134	011503001019	金属扶手、栏杆、栏板	1. DN40围栏钢管, 高1.6m, 间距3m设一道立柱, 横撑三道	m	46.9	20	938	
135	010404001019	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3: 7灰土垫层 2. 散水	m3	8.31	118.73	986.65	
136	010501001033	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.33	416.57	1387.18	
137	010507001030	散水、坡道	1. 面层厚度:20厚1: 2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道	m2	55.43	12.85	712.28	
138	010404001020	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3: 7灰土垫层	m3	1.23	118.73	146.04	
本页小计							44531.98	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			2. 坡道						
139	010507001031	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚C20混凝土, 随抹随抹成麻面	m2	4.09	46.49	190.14		
140	010802002039	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*3000	m2	9	120	1080		
141	010802002040	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*2400	m2	7.2	120	864		
142	01B052	阳光瓦窗	1. 方管40*60骨架, 2m*1.5m阳光瓦窗	扇	36	100	3600		
143	010606002021	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40方钢檩条 2. 制作、安装	t	0.769	7895.15	6071.37		
144	010602001021	钢屋架	1. 屋架做法参照06SG517-1图集, FGWJ12-4	t	4.176	8422.22	35171.19		
145	010901002022	型材屋面	1. 型材品种、规格:夹心保温压型板100厚苯板	m2	327.8	49	16062.2		
146	010901003017	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:阳光瓦采光屋面	m2	21.6	90	1944		
147	030703012017	止回风帽	1. 成品止回式风帽	个	5	70	350		
148	010401012017	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0水泥砂浆 4. 牛槽	m3	2.81	386.83	1086.99		
149	011201001061	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 3. 牛槽墙面抹灰	m2	105.06	28.3	2973.2		
150	010507007017	其他构件	1. 构件的类型:牛槽 2. 混凝土种类:现浇自搅砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	9.38	490.81	4603.8		
151	011701001020	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	344.5	23.85	8216.33		
152	010501006017	设备基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 活动场	m3	0.58	430.26	249.55		
本页小计							82462.77		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011702001059	基础	1. 基础类型:模板	m2	4.32	52.66	227.49	
154	01B053	钢管围栏	1. 钢管围栏DN40 2. 活动场	m	28	40	1120	
155	01B054	活动场铁门	1. 活动场简易推拉门3m*1.5m, 含轨道	樘	1	260	260	
		分部小计					167260.6	
		3#牛舍						
156	010501001034	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	8.03	394.13	3164.86	
157	011702001060	基础	1. 垫层模板	m2	16.05	30.91	496.11	
158	010501002016	带形基础	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.26	457.71	8815.49	
159	011702001061	基础	1. 基础模板	m2	48.16	37.24	1793.48	
160	010401001012	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	33.53	373.78	12532.84	
161	010401003024	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0水泥砂浆	m3	72.38	383.15	27732.4	
162	011201001062	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆	m2	217.5	28.3	6155.25	
163	011201001063	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚1: 3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:12厚1: 0.2: 2水泥石灰膏砂浆	m2	233.97	32.25	7545.53	
164	010502002010	构造柱	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82	548.74	998.71	
165	011702003021	构造柱	1. 构造柱模板	m2	35.05	40.97	1436	
166	010503004022	圈梁	1. 混凝土种类:现浇自搅	m3	11.57	478.44	5535.55	
本页小计							77813.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砼 2. 混凝土强度等级:C20					
167	011702008022	圈梁	1. 圈梁模板	m2	62.55	52.03	3254.48	
168	010515001057	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6、8 级别: HPB300 2. 箍筋	t	0.428	6770.16	2897.63	
169	010515001058	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.399	5579.69	7805.99	
170	010515001059	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.163	5676.81	925.32	
171	010401013018	砖散水、地坪	1. 散水、地坪厚度:烧结黏土砖立铺	m2	247.63	39.16	9697.19	
172	011101001024	水泥砂浆楼地面	1. TMR通道 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15垫层 5. 素水泥浆一道 6. 120厚C25混凝土	m2	76.61	99.51	7623.46	
173	011503001020	金属扶手、栏杆、栏板	1. DN40围栏钢管, 高1.6m, 间距3m设一道立柱, 横撑三道	m	49.9	20	998	
174	010404001021	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层 2. 散水	m3	8.67	118.73	1029.39	
175	010501001035	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.47	416.57	1445.5	
176	010507001032	散水、坡道	1. 面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道	m2	57.83	12.85	743.12	
177	010404001022	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土垫层 2. 坡道	m3	1.23	118.73	146.04	
178	010507001033	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚C20混凝土, 随抹随抹成麻面	m2	4.09	46.49	190.14	
179	010802002041	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*3000	m2	9	120	1080	
180	010802002042	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*2400	m2	7.2	120	864	
本页小计							38700.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	01B055	阳光瓦窗	1. 方管40*60骨架, 2m*1.5m阳光瓦窗	扇	36	100	3600	
182	010606002022	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40方钢檩条 2. 制作、安装	t	0.831	7895.15	6560.87	
183	010602001022	钢屋架	1. 屋架做法参照06SG517-1图集, FGWJ12-4	t	4.176	8422.22	35171.19	
184	010901002023	型材屋面	1. 型材品种、规格:夹心保温压型板100厚苯板	m2	348.8	49	17091.2	
185	010901003018	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:阳光瓦采光屋面	m2	21.6	90	1944	
186	030703012018	止回风帽	1. 成品止回式风帽	个	5	70	350	
187	010401012018	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0水泥砂浆 4. 牛槽	m3	2.99	386.83	1156.62	
188	011201001064	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 3. 牛槽墙面抹灰	m2	111.78	28.3	3163.37	
189	010507007018	其他构件	1. 构件的类型:牛槽 2. 混凝土种类:现浇自搅砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	9.98	490.81	4898.28	
190	011701001021	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	364	23.85	8681.4	
191	010501006018	设备基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 活动场	m3	0.58	430.26	249.55	
192	011702001062	基础	1. 基础类型:模板	m2	4.32	52.66	227.49	
193	01B056	钢管围栏	1. 钢管围栏DN40 2. 活动场	m	28	40	1120	
194	01B057	活动场铁门	1. 活动场简易推拉门3m*1.5m, 含轨道	樘	1	260	260	
		分部小计					199380.45	
		4#牛舍						
本页小计							84473.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
195	010501001036	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.67	394.13	1840.59		
196	011702001063	基础	1. 垫层模板	m2	16.05	30.91	496.11		
197	010501002017	带形基础	1. 混凝土种类:现浇自搅 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.98	457.71	2737.11		
198	011702001064	基础	1. 基础模板	m2	32.31	37.24	1203.22		
199	010401003025	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0水泥砂浆	m3	72.38	383.15	27732.4		
200	011201001065	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆	m2	228.23	28.3	6458.91		
201	011201001066	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:8厚1: 3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:12厚1: 0.2: 2水泥石灰膏砂浆	m2	238	32.25	7675.5		
202	010502002011	构造柱	1. 混凝土种类:现浇自搅 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82	548.74	998.71		
203	011702003022	构造柱	1. 构造柱模板	m2	10.32	40.97	422.81		
204	010503004023	圈梁	1. 混凝土种类:现浇自搅 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.59	478.44	2674.48		
205	011702008023	圈梁	1. 圈梁模板	m2	30.24	52.03	1573.39		
206	010515001060	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6、8 级别: HPB300 2. 箍筋	t	0.428	6770.16	2897.63		
207	010515001061	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.339	5579.69	7471.2		
208	010401013019	砖散水、地坪	1. 散水、地坪厚度:烧结黏土砖立铺	m2	260.25	39.16	10191.39		
209	011101001025	水泥砂浆楼地面	1. TMR通道	m2	84.61	99.51	8419.54		
本页小计								82792.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15垫层 5. 素水泥浆一道 6. 120厚C25混凝土					
210	011503001021	金属扶手、栏杆、栏板	1. DN40围栏钢管，高1.6m，间距3m设一道立柱，横撑三道	m	49.9	20	998	
211	010404001023	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层 2. 散水	m3	8.67	118.73	1029.39	
212	010501001037	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.47	394.13	1367.63	
213	010507001034	散水、坡道	1. 面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道	m2	57.83	12.85	743.12	
214	010404001024	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土垫层 2. 坡道	m3	1.23	118.73	146.04	
215	010507001035	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚C20混凝土，随抹随抹成麻面	m2	4.09	46.49	190.14	
216	010802002043	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*3000	m2	9	120	1080	
217	010802002044	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*2400	m2	7.2	120	864	
218	01B058	阳光瓦窗	1. 方管40*60骨架，2m*1.5m阳光瓦窗	扇	36	100	3600	
219	010606002023	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40方钢檩条 2. 制作、安装	t	0.813	7895.15	6418.76	
220	010602001023	钢屋架	1. 屋架做法参照06SG517-1图集，FGWJ12-4	t	4.176	8422.22	35171.19	
221	010901002024	型材屋面	1. 型材品种、规格:夹心保温压型板100厚苯板	m2	348.8	49	17091.2	
222	010901003019	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:阳光瓦采光屋面	m2	21.6	90	1944	
223	030703012019	止回风帽	1. 成品止回式风帽	个	5	70	350	
224	010401012019	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	2.99	386.83	1156.62	
本页小计							72150.09	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0水泥砂浆 4. 牛槽						
225	011201001067	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 3. 牛槽墙面抹灰	m2	111.78	28.3	3163.37		
226	010507007019	其他构件	1. 构件的类型: 牛槽 2. 混凝土种类: 现浇自搅砼 3. 混凝土强度等级: C25	m3	9.98	490.81	4898.28		
227	011701001022	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	364	23.85	8681.4		
228	010501006019	设备基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 3. 活动场	m3	0.58	430.26	249.55		
229	011702001065	基础	1. 基础类型: 模板	m2	4.32	52.66	227.49		
230	01B059	钢管围栏	1. 钢管围栏DN40 2. 活动场	m	28	40	1120		
231	01B060	活动场铁门	1. 活动场简易推拉门3m*1.5m, 含轨道	樘	1	260	260		
		分部小计					173543.17		
		5#牛舍							
232	010501001038	垫层	1. 混凝土种类: 现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	8.23	394.13	3243.69		
233	011702001066	基础	1. 垫层模板	m2	16.45	30.91	508.47		
234	010501002018	带形基础	1. 混凝土种类: 现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	19.74	457.71	9035.2		
235	011702001067	基础	1. 基础模板	m2	49.36	37.24	1838.17		
236	010401001013	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	34.36	373.78	12843.08		
237	010401003026	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等	m3	74.64	383.15	28598.32		
本页小计								74667.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:标准砖 2.墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3.砂浆强度等级、配合比: Mb5.0水泥砂浆					
238	011201001068	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆	m2	224.1	28.3	6342.03	
239	011201001069	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:8厚1: 3水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:12厚1: 0.2: 2水泥石灰膏砂浆	m2	240.57	32.25	7758.38	
240	010502002012	构造柱	1.混凝土种类:现浇自搅砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.82	548.74	998.71	
241	011702003023	构造柱	1.构造柱模板	m2	35.05	40.97	1436	
242	010503004024	圈梁	1.混凝土种类:现浇自搅砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	11.87	478.44	5679.08	
243	011702008024	圈梁	1.圈梁模板	m2	64.15	52.03	3337.72	
244	010515001062	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 6、8 级别: HPB300 2.箍筋	t	0.433	6770.16	2931.48	
245	010515001063	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.361	5579.69	7593.96	
246	010515001064	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.167	5676.77	948.02	
247	010401013020	砖散水、地坪	1.散水、地坪厚度:烧结黏土砖立铺	m2	260.13	39.16	10186.69	
248	011101001026	水泥砂浆楼地面	1. TMR通道 2.素土夯实 3.150厚3:7灰土 4.60厚C15垫层 5.素水泥浆一道 6.120厚C25混凝土	m2	80.11	95.67	7664.12	
249	011503001022	金属扶手、栏杆、栏板	1. DN40围栏钢管, 高1.6m, 间距3m设一道立柱, 横	m	51.9	20	1038	
本页小计							55914.19	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			撑三道					
250	010404001025	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3: 7灰土垫层 2. 散水	m3	8.91	118.73	1057.88	
251	010501001039	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.57	416.57	1487.15	
252	010507001036	散水、坡道	1. 面层厚度:20厚1: 2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道	m2	59.43	12.85	763.68	
253	010404001026	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3: 7灰土垫层 2. 坡道	m3	1.23	118.73	146.04	
254	010507001037	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚C20混凝土, 随抹随抹成麻面	m2	4.09	46.49	190.14	
255	010802002045	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*3000	m2	9	120	1080	
256	010802002046	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*2400	m2	7.2	120	864	
257	01B061	阳光瓦窗	1. 方管40*60骨架, 2m*1.5m阳光瓦窗	扇	36	100	3600	
258	010606002024	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40方钢檩条 2. 制作、安装	t	0.861	7895.15	6797.72	
259	010602001024	钢屋架	1. 屋架做法参照06SG517-1图集, FGWJ12-4	t	4.64	8422.22	39079.1	
260	010901002025	型材屋面	1. 型材品种、规格:夹心保温压型板100厚苯板	m2	362.8	49	17777.2	
261	010901003020	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:阳光瓦采光屋面	m2	21.6	90	1944	
262	030703012020	止回风帽	1. 成品止回式风帽	个	5	70	350	
263	010401012020	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0水泥砂浆 4. 牛槽	m3	3.11	386.83	1203.04	
264	011201001070	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合	m2	116.26	28.3	3290.16	
本页小计							79630.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 3. 牛槽墙面抹灰					
265	010507007020	其他构件	1. 构件的类型:牛槽 2. 混凝土种类:现浇自搅砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	10.38	490.81	5094.61	
266	011701001023	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	377	23.85	8991.45	
267	010501006020	设备基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 活动场	m3	1.54	430.26	662.6	
268	011702001068	基础	1. 基础类型:模板	m2	11.52	52.66	606.64	
269	01B062	钢管围栏	1. 钢管围栏DN40 2. 活动场	m	43	40	1720	
270	01B063	活动场铁门	1. 活动场简易推拉门3m*1.5m, 含轨道	樘	1	260	260	
		分部小计					208946.53	
		6#牛舍						
271	010501001040	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.79	394.13	1887.88	
272	011702001069	基础	1. 垫层模板	m2	16.45	30.91	508.47	
273	010501002019	带形基础	1. 混凝土种类:现浇自搅砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.13	457.71	2805.76	
274	011702001070	基础	1. 基础模板	m2	33.11	37.24	1233.02	
275	010401003027	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0水泥砂浆	m3	74.64	383.15	28598.32	
276	011201001071	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆	m2	234.83	28.3	6645.69	
277	01120100107	墙面一般抹	1. 底层厚度、砂浆配合	m2	244.6	32.25	7888.3	
本页小计							66902.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
	2	灰	比:8厚1: 3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 12厚1: 0.2: 2水泥石灰膏砂浆					5	
278	010502002013	构造柱	1. 混凝土种类:现浇自搅 砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82	548.74	998.71		
279	011702003024	构造柱	1. 构造柱模板	m2	10.32	40.97	422.81		
280	010503004025	圈梁	1. 混凝土种类:现浇自搅 砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.74	478.44	2746.25		
281	011702008025	圈梁	1. 圈梁模板	m2	31.04	52.03	1615.01		
282	010515001065	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6、8 级别: HPB300 2. 箍筋	t	0.433	6770.16	2931.48		
283	010515001066	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HRB400	t	1.361	5579.69	7593.96		
284	010401013021	砖散水、地坪	1. 散水、地坪厚度:烧结 黏土砖立铺	m2	269.25	39.16	10543.83		
285	011101001027	水泥砂浆楼地面	1. TMR通道 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15垫层 5. 素水泥浆一道 6. 120厚C25混凝土	m2	88.11	99.51	8767.83		
286	011503001023	金属扶手、栏杆、栏板	1. DN40围栏钢管, 高1.6m , 间距3m设一道立柱, 横 撑三道	m	51.9	20	1038		
287	010404001027	垫层	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度:150厚3: 7灰土垫 层 2. 散水	m3	8.91	118.73	1057.88		
288	010501001041	垫层	1. 混凝土种类:现浇自搅 砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.57	416.57	1487.15		
289	010507001038	散水、坡道	1. 面层厚度:20厚1: 2.5 水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道	m2	59.43	12.85	763.68		
290	010404001028	垫层	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度:300厚3: 7灰土垫 层 2. 坡道	m3	1.23	118.73	146.04		
本页小计							40112.63		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
291	010507001039	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚C20混凝土, 随抹随抹成麻面	m2	4.09	46.49	190.14		
292	010802002047	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*3000	m2	9	120	1080		
293	010802002048	铁皮推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门3000*2400	m2	7.2	120	864		
294	01B064	阳光瓦窗	1. 方管40*60骨架, 2m*1.5m阳光瓦窗	扇	36	100	3600		
295	010606002025	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40方钢檩条 2. 制作、安装	t	0.861	7895.15	6797.72		
296	010602001025	钢屋架	1. 屋架做法参照06SG517-1图集, FGWJ12-4	t	4.64	8422.22	39079.1		
297	010901002026	型材屋面	1. 型材品种、规格:夹心保温压型板100厚苯板	m2	362.8	49	17777.2		
298	010901003021	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:阳光瓦采光屋面	m2	21.6	90	1944		
299	030703012021	止回风帽	1. 成品止回式风帽	个	5	70	350		
300	010401012021	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: Mb5.0水泥砂浆 4. 牛槽	m3	3.11	386.83	1203.04		
301	011201001073	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 3. 牛槽墙面抹灰	m2	116.26	28.3	3290.16		
302	010507007021	其他构件	1. 构件的类型:牛槽 2. 混凝土种类:现浇自搅砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	10.38	490.81	5094.61		
303	011701001024	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	377	23.85	8991.45		
304	010501006021	设备基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 活动场	m3	1.54	430.26	662.6		
305	011702001071	基础	1. 基础类型:模板	m2	11.52	52.66	606.64		
306	01B06	钢管围	1. 钢管围栏DN40	m	43	40	172		
本页小计								93250.66	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第1页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	010501001010	垫层	m3	8.46	394.13	3334.34	118.35	248.10	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	8.46	296.57	2508.94	41.59	247.90		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	8.5446	96.60	825.42	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
2	011702001023	基础	m2	21.3	30.91	658.38	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
	17-84	基础垫层 复合模板	m2	21.3	30.91	658.45	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
3	010501002007	带形基础	m3	19.35	457.71	8856.69	111.29	319.94	7.56	5.57	2.23
	5-4 换	现浇混凝土 带形基础 混凝土 【现拌混凝土】	m3	19.35	360.14	6968.75	34.54	319.73		1.73	0.69
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	19.5435	96.60	1887.92	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
4	011702001024	基础	m2	62.34	43.39	2704.93	22.17	17.42	0.03	1.11	0.44
	17-98	板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	m2	62.34	43.39	2704.66	22.17	17.42	0.03	1.11	0.44
5	010401001007	砖基础	m3	28.92	367.6	10630.99	120.78	218.58	7.7	6.04	2.42
	4-1 换	砖基础 【现拌砂浆】	m3	28.92	367.60	10630.96	120.78	218.58	7.70	6.04	2.42
6	010401003011	实心砖墙	m3	63.6	386.83	24602.39	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73
	4-11 换	混水砖墙 1砖 【现拌砂浆】	m3	63.6	386.83	24602.32	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73
7	011201001024	墙面一般抹灰	m2	396.72	28.3	11227.18	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	396.72	28.30	11228.37	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第2页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8	011201001025	墙面一般抹灰	m2	220.35	32.25	7106.29	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
	12-2 换	一般抹灰 外墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	220.35	32.25	7106.18	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
9	010502002001	构造柱	m3	4.47	548.74	2452.87	210.08	295.61	7.34	10.5	4.2
	5-17 换	现浇混凝土 构造柱 【现拌混凝土】	m3	4.47	454.10	2029.83	135.63	295.41		6.78	2.71
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	4.3793	96.60	423.04	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
10	011702003008	构造柱	m2	36.87	40.98	1510.93	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
	17-135	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	36.87	40.98	1510.75	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
11	010503004008	圈梁	m3	10.23	478.44	4894.44	170.94	270.88	7.56	8.55	3.42
	5-25 换	现浇混凝土 圈梁 【现拌混凝土】	m3	10.23	380.88	3896.36	94.18	270.68		4.71	1.88
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	10.3323	96.60	998.11	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
12	011702008008	圈梁	m2	81.6	52.03	4245.65	25.28	22.45		1.26	0.51
	17-148	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	81.6	52.03	4246.02	25.28	22.45	0.00	1.26	0.51
13	010515001026	现浇构件钢筋	t	0.495	6770.16	3351.23	1801.07	4615.01	47.9	90.04	36.02
	5-131	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.495	6770.16	3351.23	1801.08	4615.01	47.89	90.05	36.02
14	010515001027	现浇构件钢筋	t	1.83	5579.69	10210.83	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.83	5579.69	10210.83	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第3页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15	010515001028	现浇构件钢筋	t	0.171	5676.78	970.73	854.44	4655.91	21.23	42.75	17.08
	5-108	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.171	5676.78	970.73	854.42	4655.88	21.23	42.72	17.09
16	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	m2	21.6	450	9720		450.00			
	补充材料001	断桥铝窗	m2	21.6	450.00	9720.00		450.00			
17	010802001002	金属(塑钢)门	m2	11.34	400	4536		400.00			
	补充材料002	断桥门	m2	11.34	400.00	4536.00		400.00			
18	010802002015	铁皮推拉门	m2	27	120	3240		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	27	120.00	3240.00		120.00			
19	010606002009	钢檩条	t	0.6	7895.15	4737.09	733.65	6568.05	468.73	36.68	14.68
	6-21	金属结构制作 钢檩条 圆(方) 钢管	t	0.6	7284.30	4370.58	538.16	6399.43	255.22	26.91	10.76
	6-75	金属结构安装 钢檩条	t	0.6	610.85	366.51	195.49	168.61	213.52	9.77	3.91
20	010602001009	钢屋架	t	2.25	8422.22	18950	1119.35	6189.30	923.28	55.97	22.39
	6-6	金属结构制作 圆(方)钢管 屋架	t	2.25	7608.47	17119.06	794.32	6095.12	583.99	39.72	15.89
	6-49	金属结构安装 钢屋架 15t以内	t	2.25	813.75	1830.94	325.03	94.18	339.29	16.25	6.50
21	010901002009	型材屋面	m2	228	49	11172		49.00			
	补子目1	夹心保温压型板 100厚苯板	m2	228	49.00	11172.00		49.00			
22	01B034	彩钢引水槽	m	24	5	120		5.00			
	补子目2	彩钢引水槽	m	24	5.00	120.00		5.00			
23	011407001002	墙面喷刷涂料	m2	155.76	13.78	2146.37	9.37	2.82		0.47	0.19

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第4页 共47页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	14-214	喷刷涂料 内墙108涂料 墙面 二遍	m2	155.76	13.78	2146.89	9.37	2.82		0.47	0.19
24	011302001002	吊顶天棚	m2	73.86	86.2	6366.73	21.53	60.96	0.05	1.08	0.43
	13-19	平面、跌级天棚方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单层楞	m2	73.86	32.81	2423.63	10.46	20.53	0.05	0.52	0.21
	13-113	平面、跌级天棚空腹PVC扣板天棚面层	m2	73.86	53.38	3942.75	11.07	40.43		0.55	0.22
25	010404001001	垫层	m3	27.51	118.73	3266.26	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	27.51	118.73	3266.29	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
26	010501001016	垫层	m3	11	394.13	4335.43	118.35	248.10	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	11	296.57	3262.22	41.59	247.90		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	11.11	96.60	1073.24	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
27	011101006001	平面砂浆找平层	m2	183.39	11.65	2136.49	5.36	4.95	0.44	0.27	0.11
	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 【现拌砂浆】	m2	123.1	13.94	1716.01	6.24	5.98	0.65	0.31	0.12
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	183.39	2.30	421.21	1.17	0.93		0.06	0.02

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第5页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
28	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2	73.86	24.8	1831.73	4.67	19.33		0.23	0.09
	9-223 换	涂料(涂膜)防水 聚合物水泥防水 涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2	m2	73.86	24.80	1831.52	4.67	19.33		0.23	0.09
29	011102003001	块料楼地面	m2	73.86	85.22	6294.35	17.61	63.97	0.65	0.88	0.35
	11-39 换	陶瓷地面砖 0.6 4m2以内 【现 拌砂浆】	m2	73.86	85.22	6294.65	17.61	63.97	0.65	0.88	0.35
30	011101003001	细石混凝土楼地面	m2	109.53	19.55	2141.31	5.22	13.15	0.3	0.26	0.1
	11-12 换	混凝土地面 厚 度40mm 【现拌 混凝土】	m2	109.53	15.65	1714.23	2.15	13.14		0.11	0.04
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	4.425	96.60	427.46	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
31	011105003002	块料踢脚线	m2	9.39	80.05	751.67	34.15	40.09		1.71	0.68
	11-73	踢脚线 陶瓷地 面砖	m2	9.39	80.05	751.64	34.15	40.10		1.71	0.68
32	010404001002	垫层	m3	4.1	118.73	486.79	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	4.1	118.73	486.80	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
33	010507001015	散水、坡道	m2	13.65	46.48	634.45	19.37	23.17	0.66	0.97	0.39
	5-61 换	现浇混凝土 散 水 【现拌混凝 土】	m2水平投 影面积	13.65	40.63	554.60	14.76	23.16	0.20	0.74	0.30
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	0.8272	96.60	79.91	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
34	010404001003	垫层	m3	9	118.73	1068.57	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第6页 共47页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	4-90	垫层 灰土	m3	9	118.73	1068.58	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
35	010501001017	垫层	m3	3.6	416.58	1499.69	118.34	270.55	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	3.6	319.01	1148.43	41.59	270.34		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	3.636	96.60	351.24	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
36	010507001009	散水、坡道	m2	60	12.85	771	7.14	4.29	0.21	0.36	0.14
	11-9	水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	60	10.55	633.19	5.97	3.36	0.21	0.30	0.12
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	60	2.30	137.81	1.17	0.93		0.06	0.02
37	011701001008	综合脚手架	m2	210	23.85	5008.5	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
	17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	210	23.85	5008.40	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
38	010501001018	垫层	m3	3.57	394.13	1407.04	118.34	248.10	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	3.57	296.57	1058.74	41.59	247.90		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	3.6057	96.60	348.31	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
39	011702001040	基础	m2	22.74	30.91	702.89	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
	17-84	基础垫层 复合模板	m2	22.74	30.91	702.96	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
40	010501002009	带形基础	m3	5.46	457.71	2499.1	111.29	319.94	7.56	5.57	2.23

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第7页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-4 换	现浇混凝土 带形基础 混凝土【现拌混凝土】	m3	5.46	360.14	1966.38	34.54	319.73		1.73	0.69
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	5.5146	96.60	532.72	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
41	011702001041	基础	m2	45.54	43.39	1975.98	22.17	17.42	0.03	1.11	0.44
	17-98	板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	m2	45.54	43.39	1975.78	22.17	17.42	0.03	1.11	0.44
42	010401003017	实心砖墙	m3	63.6	386.83	24602.39	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73
	4-11 换	混水砖墙 1砖【现拌砂浆】	m3	63.6	386.83	24602.32	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73
43	011201001041	墙面一般抹灰	m2	396.72	28.3	11227.18	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙(14+6mm)【现拌砂浆】	m2	396.72	28.30	11228.37	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
44	011201001042	墙面一般抹灰	m2	220.35	32.25	7106.29	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
	12-2 换	一般抹灰 外墙(14+6mm)【现拌砂浆】	m2	220.35	32.25	7106.18	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
45	010502002002	构造柱	m3	1.68	548.74	921.88	210.08	295.61	7.33	10.5	4.2
	5-17 换	现浇混凝土 构造柱【现拌混凝土】	m3	1.68	454.10	762.89	135.63	295.41		6.78	2.71
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	1.6459	96.60	159.00	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
46	011702003014	构造柱	m2	29.7	40.98	1217.11	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
	17-135	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	29.7	40.98	1216.96	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第8页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
47	010503004014	圈梁	m3	10.56	478.44	5052.33	170.94	270.88	7.56	8.55	3.42
	5-25 换	现浇混凝土 圈梁 【现拌混凝土】	m3	10.56	380.88	4022.05	94.18	270.68		4.71	1.88
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	10.6656	96.60	1030.31	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
48	011702008014	圈梁	m2	52.11	52.03	2711.28	25.28	22.45		1.26	0.51
	17-148	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	52.11	52.03	2711.52	25.28	22.45	0.00	1.26	0.51
49	010515001040	现浇构件钢筋	t	0.495	6770.16	3351.23	1801.07	4615.01	47.9	90.04	36.02
	5-131	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.495	6770.16	3351.23	1801.08	4615.01	47.89	90.05	36.02
50	010515001041	现浇构件钢筋	t	1.83	5579.69	10210.83	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.83	5579.69	10210.83	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
51	010515001042	现浇构件钢筋	t	0.171	5676.78	970.73	854.44	4655.91	21.23	42.75	17.08
	5-108	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.171	5676.78	970.73	854.42	4655.88	21.23	42.72	17.09
52	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	m2	21.6	450	9720		450.00			
	补充材料001	断桥铝窗	m2	21.6	450.00	9720.00		450.00			
53	010802001003	金属(塑钢)门	m2	11.34	400	4536		400.00			
	补充材料002	断桥门	m2	11.34	400.00	4536.00		400.00			
54	010802002026	铁皮推拉门	m2	27	120	3240		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	27	120.00	3240.00		120.00			
55	010606002015	钢檩条	t	0.6	7895.15	4737.09	733.65	6568.05	468.73	36.68	14.68

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第9页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	6-21	金属结构制作 钢檩条 圆(方) 钢管	t	0.6	7284.30	4370.58	538.16	6399.43	255.22	26.91	10.76
	6-75	金属结构安装 钢檩条	t	0.6	610.85	366.51	195.49	168.61	213.52	9.77	3.91
56	010602001015	钢屋架	t	2.25	8422.22	18950	1119.35	6189.30	923.28	55.97	22.39
	6-6	金属结构制作 圆(方)钢管 屋 架	t	2.25	7608.47	17119.06	794.32	6095.12	583.99	39.72	15.89
	6-49	金属结构安装 钢屋架 15t以内	t	2.25	813.75	1830.94	325.03	94.18	339.29	16.25	6.50
57	010901002015	型材屋面	m2	228	49	11172		49.00			
	补子目1	夹心保温压型板 100厚苯板	m2	228	49.00	11172.00		49.00			
58	01B036	彩钢引水槽	m	24	5	120		5.00			
	补子目2	彩钢引水槽	m	24	5.00	120.00		5.00			
59	011407001003	墙面喷刷涂料	m2	155.76	13.78	2146.37	9.37	2.82		0.47	0.19
	14-214	喷刷涂料 内墙1 08涂料 墙面 二 遍	m2	155.76	13.78	2146.89	9.37	2.82		0.47	0.19
60	011302001003	吊顶天棚	m2	73.86	86.2	6366.73	21.53	60.96	0.05	1.08	0.43
	13-19	平面、跌级天棚 方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单 层楞	m2	73.86	32.81	2423.63	10.46	20.53	0.05	0.52	0.21
	13-113	平面、跌级天棚 空腹PVC扣板 天棚面层	m2	73.86	53.38	3942.75	11.07	40.43		0.55	0.22
61	010404001004	垫层	m3	27.51	118.73	3266.26	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	27.51	118.73	3266.29	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第10页 共47页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
62	010501001019	垫层	m3	11	416.57	4582.27	118.35	270.55	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	11	319.01	3509.08	41.59	270.34		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	11.11	96.60	1073.24	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
63	011101006002	平面砂浆找平层	m2	183.39	11.65	2136.49	5.36	4.95	0.44	0.27	0.11
	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 【现拌砂浆】	m2	123.1	13.94	1716.01	6.24	5.98	0.65	0.31	0.12
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	183.39	2.30	421.21	1.17	0.93		0.06	0.02
64	010904002002	楼(地)面涂膜防水	m2	73.86	24.8	1831.73	4.67	19.33		0.23	0.09
	9-223 换	涂料(涂膜)防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2	m2	73.86	24.80	1831.52	4.67	19.33		0.23	0.09
65	011102003002	块料楼地面	m2	73.86	85.22	6294.35	17.61	63.97	0.65	0.88	0.35
	11-39 换	陶瓷地面砖 0.64m2以内 【现拌砂浆】	m2	73.86	85.22	6294.65	17.61	63.97	0.65	0.88	0.35
66	011101003002	细石混凝土楼地面	m2	109.53	19.55	2141.31	5.22	13.15	0.3	0.26	0.1

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第11页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	11-12 换	混凝土地面 厚度40mm 【现拌混凝土】	m2	109.53	15.65	1714.23	2.15	13.14		0.11	0.04
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	4.425	96.60	427.46	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
67	011105003003	块料踢脚线	m2	9.39	80.05	751.67	34.15	40.09		1.71	0.68
	11-73	踢脚线 陶瓷地面砖	m2	9.39	80.05	751.64	34.15	40.10		1.71	0.68
68	010404001005	垫层	m3	4.1	118.73	486.79	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	4.1	118.73	486.80	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
69	010507001016	散水、坡道	m2	13.65	46.48	634.45	19.37	23.17	0.66	0.97	0.39
	5-61 换	现浇混凝土 散水 【现拌混凝土】	m2水平投影面积	13.65	40.63	554.60	14.76	23.16	0.20	0.74	0.30
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.8272	96.60	79.91	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
70	010404001006	垫层	m3	9	118.73	1068.57	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	9	118.73	1068.58	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
71	010501001020	垫层	m3	3.6	416.58	1499.69	118.34	270.55	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	3.6	319.01	1148.43	41.59	270.34		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	3.636	96.60	351.24	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
72	010507001017	散水、坡道	m2	60	12.85	771	7.14	4.29	0.21	0.36	0.14
	11-9	水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	60	10.55	633.19	5.97	3.36	0.21	0.30	0.12

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第12页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	60	2.30	137.81	1.17	0.93		0.06	0.02
73	011701001014	综合脚手架	m2	210	23.85	5008.5	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
	17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	210	23.85	5008.40	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
74	040504001001	砌筑井	座	6	1069.07	6414.42	347.62	585.03	11.28	69.52	55.62
	借5-2034 换	定型井 圆形雨水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m 【现拌砂浆】 【现拌混凝土】	座	6	1069.07	6414.42	347.62	585.03	11.28	69.52	55.62
75	010606002008	钢檩条	t	0.252	7895.12	1989.57	733.65	6568.06	468.77	36.67	14.68
	6-21	金属结构制作 钢檩条 圆(方)钢管	t	0.252	7284.30	1835.64	538.16	6399.43	255.22	26.91	10.76
	6-75	金属结构安装 钢檩条	t	0.252	610.85	153.93	195.49	168.61	213.52	9.77	3.91
76	010602001008	钢屋架	t	0.464	8422.22	3907.91	1119.33	6189.31	923.28	55.97	22.39
	6-6	金属结构制作 圆(方)钢管 屋架	t	0.464	7608.47	3530.33	794.32	6095.12	583.99	39.72	15.89
	6-49	金属结构安装 钢屋架 15t以内	t	0.464	813.75	377.58	325.03	94.18	339.29	16.25	6.50
77	010901002008	型材屋面	m2	154.5	40	6180		40.00			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第13页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	补子目8	0.5厚彩钢板	m2	154.5	40.00	6180.00		40.00			
78	010603002001	空腹钢柱	t	0.568	7646.13	4343	1321.23	5436.41	663.89	66.06	26.41
	6-12	金属结构制作 钢管柱	t	0.568	6855.67	3894.02	933.63	5288.21	475.12	46.68	18.67
	6-57	钢柱安装 3t以 内	t	0.568	790.46	448.98	387.61	148.20	188.76	19.38	7.75
79	040203007001	水泥混凝土	m2	150	84.9	12735	24.27	36.93	1.85	10.92	10.92
	借2-193 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚 度15cm以内 【 现拌混凝土】	m2	150	93.08	13961.99	23.73	46.18	1.80	10.68	10.68
	借2-199 *-3	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚 度每增减1cm以 内 单价*-3	m2	150	-12.73	-1908.96	-0.92	-10.98		-0.41	-0.41
	借2-201	水泥混凝土路面 水泥混凝土养 生 塑料膜养护	m2	150	3.02	452.52	1.03	1.07		0.46	0.46
	借2-206	水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切 缝 缝宽6mm缝深 5cm	m	40	5.72	228.91	1.62	2.48	0.16	0.73	0.73
80	010501001030	垫层	m3	7.73	394.13	3046.62	118.35	248.10	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫 层 【现拌混凝 土】	m3	7.73	296.57	2292.45	41.59	247.90		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	7.8073	96.60	754.19	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
81	011702001054	基础	m2	15.45	30.91	477.56	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第14页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	17-84	基础垫层 复合模板	m2	15.45	30.91	477.61	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
82	010501002014	带形基础	m3	18.54	457.71	8485.94	111.29	319.94	7.56	5.57	2.23
	5-4 换	现浇混凝土 带形基础 混凝土【现拌混凝土】	m3	18.54	360.14	6677.03	34.54	319.73		1.73	0.69
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	18.7254	96.60	1808.89	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
83	011702001055	基础	m2	46.36	37.24	1726.45	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
	17-108	满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	m2	46.36	37.24	1726.24	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
84	010401001011	砖基础	m3	32.27	373.78	12061.88	120.78	224.76	7.7	6.04	2.42
	4-1 换	砖基础【现拌砂浆】	m3	32.27	373.78	12061.78	120.78	224.76	7.70	6.04	2.42
85	010401003022	实心砖墙	m3	68.99	383.15	26433.52	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
	4-12 换	混水砖墙 1砖半【现拌砂浆】	m3	68.99	383.15	26433.45	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
86	011201001056	墙面一般抹灰	m2	207.6	28.3	5875.08	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙(14+6mm)【现拌砂浆】	m2	207.6	28.30	5875.70	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
87	011201001057	墙面一般抹灰	m2	224.07	32.25	7226.26	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
	12-2 换	一般抹灰 外墙(14+6mm)【现拌砂浆】	m2	224.07	32.25	7226.15	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
88	010502002008	构造柱	m3	1.82	548.74	998.71	210.08	295.61	7.34	10.51	4.2

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第15页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-17 换	现浇混凝土 构造柱 【现拌混凝土】	m3	1.82	454.10	826.46	135.63	295.41		6.78	2.71
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	1.7831	96.60	172.25	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
89	011702003019	构造柱	m2	35.05	40.97	1436	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
	17-135	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	35.05	40.98	1436.17	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
90	010503004020	圈梁	m3	11.13	478.44	5325.04	170.94	270.88	7.56	8.55	3.42
	5-25 换	现浇混凝土 圈梁 【现拌混凝土】	m3	11.13	380.88	4239.15	94.18	270.68		4.71	1.88
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	11.2413	96.60	1085.92	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
91	011702008020	圈梁	m2	60.15	52.03	3129.6	25.28	22.45		1.26	0.51
	17-148	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	60.15	52.03	3129.88	25.28	22.45	0.00	1.26	0.51
92	010515001052	现浇构件钢筋	t	0.422	6770.17	2857.01	1801.09	4615.00	47.89	90.05	36.02
	5-131	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.422	6770.16	2857.01	1801.08	4615.01	47.89	90.05	36.02
93	010515001053	现浇构件钢筋	t	1.307	5579.69	7292.65	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.307	5579.69	7292.65	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
94	010515001054	现浇构件钢筋	t	0.157	5676.75	891.25	854.39	4655.86	21.21	42.74	17.07
	5-108	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.157	5676.78	891.25	854.42	4655.88	21.23	42.72	17.09
95	010401013016	砖散水、地坪	m2	228.88	39.16	8962.94	8.77	28.91		0.44	0.18

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第16页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	4-47	地坪 侧铺 砂结合层	m2	228.88	39.16	8964.06	8.77	28.91		0.44	0.18
96	011101001022	水泥砂浆楼地面	m2	71.36	99.51	7101.03	32.38	60.10	1.52	1.62	0.65
	4-90	垫层 灰土	m3	10.704	118.73	1270.90	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	4.2816	296.57	1269.77	41.59	247.90		2.08	0.83
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	71.36	2.30	163.90	1.17	0.93		0.06	0.02
	11-12 换	混凝土地面 厚度40mm 实际厚度(mm):120 【现拌混凝土】	m2	71.36	44.05	3143.34	6.01	37.02		0.30	0.12
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	12.9732	96.60	1253.22	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
97	011503001018	金属扶手、栏杆、栏板	m	46.9	20	938		20.00			
	补充主材001@1	牛栏镀锌钢管	m	46.9	20.00	938.00		20.00			
98	010404001017	垫层	m3	8.31	118.73	986.65	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	8.31	118.73	986.65	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
99	010501001031	垫层	m3	3.33	416.57	1387.18	118.35	270.55	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	3.33	319.01	1062.29	41.59	270.34		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	3.3633	96.60	324.90	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
100	010507001028	散水、坡道	m2	55.43	12.85	712.28	7.14	4.29	0.21	0.36	0.14

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第17页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	11-9	水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	55.43	10.55	584.96	5.97	3.36	0.21	0.30	0.12
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	55.43	2.30	127.31	1.17	0.93		0.06	0.02
101	010404001018	垫层	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.07	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
102	010507001029	散水、坡道	m2	4.09	46.49	190.14	19.37	23.17	0.66	0.97	0.39
	5-61 换	现浇混凝土 散水 【现拌混凝土】	m2水平投影面积	4.09	40.63	166.18	14.76	23.16	0.20	0.74	0.30
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.2479	96.60	23.95	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
103	010802002037	铁皮推拉门	m2	9	120	1080		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	9	120.00	1080.00		120.00			
104	010802002038	铁皮推拉门	m2	7.2	120	864		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	7.2	120.00	864.00		120.00			
105	01B049	阳光瓦窗	扇	36	100	3600		100.00			
	补子目3	阳光瓦窗	扇	36	100.00	3600.00		100.00			
106	010606002020	钢檩条	t	0.786	7895.15	6205.59	733.65	6568.04	468.74	36.68	14.67
	6-21	金属结构制作 钢檩条 圆(方) 钢管	t	0.786	7284.30	5725.46	538.16	6399.43	255.22	26.91	10.76
	6-75	金属结构安装 钢檩条	t	0.786	610.85	480.13	195.49	168.61	213.52	9.77	3.91
107	010602001020	钢屋架	t	4.176	8422.22	35171.19	1119.35	6189.30	923.28	55.97	22.39

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第18页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	6-6	金属结构制作圆(方)钢管屋架	t	4.176	7608.47	31772.97	794.32	6095.12	583.99	39.72	15.89
	6-49	金属结构安装钢屋架 15t以内	t	4.176	813.75	3398.22	325.03	94.18	339.29	16.25	6.50
108	010901002021	型材屋面	m2	327.8	49	16062.2		49.00			
	补子目1	夹心保温压型板100厚苯板	m2	327.8	49.00	16062.20		49.00			
109	010901003016	阳光板屋面	m2	21.6	90	1944		90.00			
	补充材料004	阳光瓦采光板	m2	21.6	90.00	1944.00		90.00			
110	030703012016	止回风帽	个	5	70	350		70.00			
	补子目5	止回风帽	个	5	70.00	350.00		70.00			
111	010401012016	零星砌砖	m3	2.81	386.83	1086.99	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73
	4-11 换	混水砖墙 1砖【现拌砂浆】	m3	2.81	386.83	1086.99	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73
112	011201001058	墙面一般抹灰	m2	105.06	28.3	2973.2	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙(14+6mm)【现拌砂浆】	m2	105.06	28.30	2973.51	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
113	010507007016	其他构件	m3	9.38	490.81	4603.8	148.3	309.74	7.56	7.41	2.97
	5-67 换	现浇混凝土 池槽【现拌混凝土】	m3	9.38	393.25	3688.65	71.55	309.54		3.58	1.43
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	9.4738	96.60	915.18	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
114	011701001019	综合脚手架	m2	344.5	23.85	8216.33	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
	17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	344.5	23.85	8216.15	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第19页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
115	010501006016	设备基础	m3	0.58	430.26	249.55	106.09	298.59	7.57	5.31	2.12
	5-11 换	现浇混凝土 设备基础 【现拌混凝土】	m3	0.58	332.70	192.96	29.34	298.37		1.47	0.59
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.5858	96.60	56.59	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
116	011702001056	基础	m2	4.32	52.66	227.49	31.82	15.42	0.02	1.59	0.64
	17-114	设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	m2	4.32	52.66	227.50	31.82	15.42	0.02	1.59	0.64
117	01B050	钢管围栏	m	28	40	1120		40.00			
	补子目7	钢管围栏	m	28	40.00	1120.00		40.00			
118	01B051	活动场铁门	樘	1	260	260		260.00			
	补子目4	活动场铁门	樘	1	260.00	260.00		260.00			
119	010501001032	垫层	m3	4.5	394.13	1773.59	118.34	248.10	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	4.5	296.57	1334.54	41.59	247.90		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	4.545	96.60	439.05	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
120	011702001057	基础	m2	15.45	30.91	477.56	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
	17-84	基础垫层 复合模板	m2	15.45	30.91	477.61	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
121	010501002015	带形基础	m3	5.76	457.71	2636.41	111.29	319.94	7.56	5.57	2.23
	5-4 换	现浇混凝土 带形基础 混凝土 【现拌混凝土】	m3	5.76	360.14	2074.42	34.54	319.73		1.73	0.69

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第20页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	5.8176	96.60	561.99	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
122	011702001058	基础	m2	31.11	37.24	1158.54	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
	17-108	满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	m2	31.11	37.24	1158.40	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
123	010401003023	实心砖墙	m3	68.99	383.15	26433.52	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
	4-12 换	混水砖墙 1砖半 【现拌砂浆】	m3	68.99	383.15	26433.45	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
124	011201001059	墙面一般抹灰	m2	218.33	28.3	6178.74	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	218.33	28.30	6179.39	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
125	011201001060	墙面一般抹灰	m2	228.1	32.25	7356.23	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
	12-2 换	一般抹灰 外墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	228.1	32.25	7356.11	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
126	010502002009	构造柱	m3	1.82	548.74	998.71	210.08	295.61	7.34	10.51	4.2
	5-17 换	现浇混凝土 构造柱 【现拌混凝土】	m3	1.82	454.10	826.46	135.63	295.41		6.78	2.71
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	1.7831	96.60	172.25	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
127	011702003020	构造柱	m2	10.32	40.97	422.81	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
	17-135	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	10.32	40.98	422.86	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
128	010503004021	圈梁	m3	5.37	478.44	2569.22	170.94	270.88	7.56	8.55	3.42
	5-25 换	现浇混凝土 圈梁 【现拌混凝土】	m3	5.37	380.88	2045.30	94.18	270.68		4.71	1.88

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第21页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	5.4237	96.60	523.93	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
129	011702008021	圈梁	m2	29.04	52.03	1510.95	25.28	22.45		1.26	0.51
	17-148	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	29.04	52.03	1511.08	25.28	22.45	0.00	1.26	0.51
130	010515001055	现浇构件钢筋	t	0.422	6770.17	2857.01	1801.09	4615.00	47.89	90.05	36.02
	5-131	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.422	6770.16	2857.01	1801.08	4615.01	47.89	90.05	36.02
131	010515001056	现浇构件钢筋	t	1.307	5579.69	7292.65	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.307	5579.69	7292.65	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
132	010401013017	砖散水、地坪	m2	241.5	39.16	9457.14	8.77	28.91		0.44	0.18
	4-47	地坪 侧铺 砂结合层	m2	241.5	39.16	9458.32	8.77	28.91		0.44	0.18
133	011101001023	水泥砂浆楼地面	m2	79.36	99.51	7897.11	32.38	60.10	1.52	1.62	0.65
	4-90	垫层 灰土	m3	11.904	118.73	1413.37	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	4.7616	296.57	1412.12	41.59	247.90		2.08	0.83
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	79.36	2.30	182.27	1.17	0.93		0.06	0.02
	11-12 换	混凝土地面 厚度40mm 实际厚度(mm):120 【现拌混凝土】	m2	79.36	44.05	3495.73	6.01	37.02		0.30	0.12

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第22页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	14.4276	96.60	1393.72	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
134	011503001019	金属扶手、栏杆、栏板	m	46.9	20	938		20.00			
	补充主材001@1	牛栏镀锌钢管	m	46.9	20.00	938.00		20.00			
135	010404001019	垫层	m3	8.31	118.73	986.65	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	8.31	118.73	986.65	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
136	010501001033	垫层	m3	3.33	416.57	1387.18	118.35	270.55	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	3.33	319.01	1062.29	41.59	270.34		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	3.3633	96.60	324.90	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
137	010507001030	散水、坡道	m2	55.43	12.85	712.28	7.14	4.29	0.21	0.36	0.14
	11-9	水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	55.43	10.55	584.96	5.97	3.36	0.21	0.30	0.12
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	55.43	2.30	127.31	1.17	0.93		0.06	0.02
138	010404001020	垫层	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.07	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
139	010507001031	散水、坡道	m2	4.09	46.49	190.14	19.37	23.17	0.66	0.97	0.39
	5-61 换	现浇混凝土 散水 【现拌混凝土】	m2水平投影面积	4.09	40.63	166.18	14.76	23.16	0.20	0.74	0.30
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.2479	96.60	23.95	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第23页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
140	010802002039	铁皮推拉门	m2	9	120	1080		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	9	120.00	1080.00		120.00			
141	010802002040	铁皮推拉门	m2	7.2	120	864		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	7.2	120.00	864.00		120.00			
142	01B052	阳光瓦窗	扇	36	100	3600		100.00			
	补子目3	阳光瓦窗	扇	36	100.00	3600.00		100.00			
143	010606002021	钢檩条	t	0.769	7895.15	6071.37	733.65	6568.04	468.74	36.67	14.67
	6-21	金属结构制作 钢檩条 圆(方) 钢管	t	0.769	7284.30	5601.63	538.16	6399.43	255.22	26.91	10.76
	6-75	金属结构安装 钢檩条	t	0.769	610.85	469.74	195.49	168.61	213.52	9.77	3.91
144	010602001021	钢屋架	t	4.176	8422.22	35171.19	1119.35	6189.30	923.28	55.97	22.39
	6-6	金属结构制作 圆(方)钢管 屋 架	t	4.176	7608.47	31772.97	794.32	6095.12	583.99	39.72	15.89
	6-49	金属结构安装 钢屋架 15t以内	t	4.176	813.75	3398.22	325.03	94.18	339.29	16.25	6.50
145	010901002022	型材屋面	m2	327.8	49	16062.2		49.00			
	补子目1	夹心保温压型板 100厚苯板	m2	327.8	49.00	16062.20		49.00			
146	010901003017	阳光板屋面	m2	21.6	90	1944		90.00			
	补充材料004	阳光瓦采光板	m2	21.6	90.00	1944.00		90.00			
147	030703012017	止回风帽	个	5	70	350		70.00			
	补子目5	止回风帽	个	5	70.00	350.00		70.00			
148	010401012017	零星砌砖	m3	2.81	386.83	1086.99	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73
	4-11 换	混水砖墙 1砖 【现拌砂浆】	m3	2.81	386.83	1086.99	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第24页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
149	011201001061	墙面一般抹灰	m2	105.06	28.3	2973.2	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙(14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	105.06	28.30	2973.51	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
150	010507007017	其他构件	m3	9.38	490.81	4603.8	148.3	309.74	7.56	7.41	2.97
	5-67 换	现浇混凝土 池槽 【现拌混凝土】	m3	9.38	393.25	3688.65	71.55	309.54		3.58	1.43
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	9.4738	96.60	915.18	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
151	011701001020	综合脚手架	m2	344.5	23.85	8216.33	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
	17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	344.5	23.85	8216.15	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
152	010501006017	设备基础	m3	0.58	430.26	249.55	106.09	298.59	7.57	5.31	2.12
	5-11 换	现浇混凝土 设备基础 【现拌混凝土】	m3	0.58	332.70	192.96	29.34	298.37		1.47	0.59
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.5858	96.60	56.59	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
153	011702001059	基础	m2	4.32	52.66	227.49	31.82	15.42	0.02	1.59	0.64
	17-114	设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	m2	4.32	52.66	227.50	31.82	15.42	0.02	1.59	0.64
154	01B053	钢管围栏	m	28	40	1120		40.00			
	补子目7	钢管围栏	m	28	40.00	1120.00		40.00			
155	01B054	活动场铁门	樘	1	260	260		260.00			
	补子目4	活动场铁门	樘	1	260.00	260.00		260.00			
156	010501001034	垫层	m3	8.03	394.13	3164.86	118.34	248.10	7.56	5.92	2.37

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第25页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-1 换	现浇混凝土 垫层【现拌混凝土】	m3	8.03	296.57	2381.42	41.59	247.90		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	8.1103	96.60	783.46	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
157	011702001060	基础	m2	16.05	30.91	496.11	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
	17-84	基础垫层 复合模板	m2	16.05	30.91	496.15	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
158	010501002016	带形基础	m3	19.26	457.71	8815.49	111.29	319.94	7.56	5.56	2.23
	5-4 换	现浇混凝土 带形基础 混凝土【现拌混凝土】	m3	19.26	360.14	6936.33	34.54	319.73		1.73	0.69
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	19.4526	96.60	1879.14	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
159	011702001061	基础	m2	48.16	37.24	1793.48	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
	17-108	满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	m2	48.16	37.24	1793.26	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
160	010401001012	砖基础	m3	33.53	373.78	12532.84	120.78	224.76	7.7	6.04	2.42
	4-1 换	砖基础【现拌砂浆】	m3	33.53	373.78	12532.74	120.78	224.76	7.70	6.04	2.42
161	010401003024	实心砖墙	m3	72.38	383.15	27732.4	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
	4-12 换	混水砖墙 1砖半【现拌砂浆】	m3	72.38	383.15	27732.32	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
162	011201001062	墙面一般抹灰	m2	217.5	28.3	6155.25	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙(14+6mm)【现拌砂浆】	m2	217.5	28.30	6155.90	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
163	011201001063	墙面一般抹灰	m2	233.97	32.25	7545.53	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第26页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	12-2 换	一般抹灰 外墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	233.97	32.25	7545.42	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
164	010502002010	构造柱	m3	1.82	548.74	998.71	210.08	295.61	7.34	10.51	4.2
	5-17 换	现浇混凝土 构造柱 【现拌混凝土】	m3	1.82	454.10	826.46	135.63	295.41		6.78	2.71
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	1.7831	96.60	172.25	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
165	011702003021	构造柱	m2	35.05	40.97	1436	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
	17-135	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	35.05	40.98	1436.17	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
166	010503004022	圈梁	m3	11.57	478.44	5535.55	170.94	270.88	7.56	8.55	3.42
	5-25 换	现浇混凝土 圈梁 【现拌混凝土】	m3	11.57	380.88	4406.74	94.18	270.68		4.71	1.88
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	11.6857	96.60	1128.85	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
167	011702008022	圈梁	m2	62.55	52.03	3254.48	25.28	22.45		1.26	0.51
	17-148	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	62.55	52.03	3254.76	25.28	22.45	0.00	1.26	0.51
168	010515001057	现浇构件钢筋	t	0.428	6770.16	2897.63	1801.07	4615.00	47.9	90.05	36.03
	5-131	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.428	6770.16	2897.63	1801.08	4615.01	47.89	90.05	36.02
169	010515001058	现浇构件钢筋	t	1.399	5579.69	7805.99	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.399	5579.69	7805.99	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
170	010515001059	现浇构件钢筋	t	0.163	5676.81	925.32	854.42	4655.89	21.23	42.7	17.12

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第27页 共47页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-108	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.163	5676.78	925.32	854.42	4655.88	21.23	42.72	17.09
171	010401013018	砖散水、地坪	m2	247.63	39.16	9697.19	8.77	28.91		0.44	0.18
	4-47	地坪 侧铺 砂结合层	m2	247.63	39.16	9698.40	8.77	28.91		0.44	0.18
172	011101001024	水泥砂浆楼地面	m2	76.61	99.51	7623.46	32.38	60.10	1.52	1.62	0.65
	4-90	垫层 灰土	m3	11.4915	118.73	1364.40	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	4.5966	296.57	1363.19	41.59	247.90		2.08	0.83
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	76.61	2.30	175.96	1.17	0.93		0.06	0.02
	11-12 换	混凝土地面 厚度40mm 实际厚度(mm):120 【现拌混凝土】	m2	76.61	44.05	3374.59	6.01	37.02		0.30	0.12
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	13.9277	96.60	1345.43	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
173	011503001020	金属扶手、栏杆、栏板	m	49.9	20	998		20.00			
	补充主材001@1	牛栏镀锌钢管	m	49.9	20.00	998.00		20.00			
174	010404001021	垫层	m3	8.67	118.73	1029.39	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	8.67	118.73	1029.40	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
175	010501001035	垫层	m3	3.47	416.57	1445.5	118.35	270.54	7.56	5.92	2.37

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第28页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-1 换	现浇混凝土 垫层【现拌混凝土】	m3	3.47	319.01	1106.95	41.59	270.34		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	3.5047	96.60	338.56	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
176	010507001032	散水、坡道	m2	57.83	12.85	743.12	7.14	4.29	0.21	0.36	0.14
	11-9	水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	57.83	10.55	610.29	5.97	3.36	0.21	0.30	0.12
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道”人工*0.85	m2	57.83	2.30	132.82	1.17	0.93		0.06	0.02
177	010404001022	垫层	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.07	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
178	010507001033	散水、坡道	m2	4.09	46.49	190.14	19.37	23.17	0.66	0.97	0.39
	5-61 换	现浇混凝土 散水【现拌混凝土】	m2水平投影面积	4.09	40.63	166.18	14.76	23.16	0.20	0.74	0.30
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.2479	96.60	23.95	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
179	010802002041	铁皮推拉门	m2	9	120	1080		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	9	120.00	1080.00		120.00			
180	010802002042	铁皮推拉门	m2	7.2	120	864		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	7.2	120.00	864.00		120.00			
181	01B055	阳光瓦窗	扇	36	100	3600		100.00			
	补子目3	阳光瓦窗	扇	36	100.00	3600.00		100.00			
182	010606002022	钢檩条	t	0.831	7895.15	6560.87	733.65	6568.04	468.75	36.68	14.67

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第29页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	6-21	金属结构制作 钢檩条 圆(方) 钢管	t	0.831	7284.30	6053.25	538.16	6399.43	255.22	26.91	10.76
	6-75	金属结构安装 钢檩条	t	0.831	610.85	507.62	195.49	168.61	213.52	9.77	3.91
183	010602001022	钢屋架	t	4.176	8422.22	35171.19	1119.35	6189.30	923.28	55.97	22.39
	6-6	金属结构制作 圆(方)钢管 屋 架	t	4.176	7608.47	31772.97	794.32	6095.12	583.99	39.72	15.89
	6-49	金属结构安装 钢屋架 15t以内	t	4.176	813.75	3398.22	325.03	94.18	339.29	16.25	6.50
184	010901002023	型材屋面	m2	348.8	49	17091.2		49.00			
	补子目1	夹心保温压型板 100厚苯板	m2	348.8	49.00	17091.20		49.00			
185	010901003018	阳光板屋面	m2	21.6	90	1944		90.00			
	补充材料004	阳光瓦采光板	m2	21.6	90.00	1944.00		90.00			
186	030703012018	止回风帽	个	5	70	350		70.00			
	补子目5	止回风帽	个	5	70.00	350.00		70.00			
187	010401012018	零星砌砖	m3	2.99	386.83	1156.62	136.33	219.89	7.42	6.82	2.73
	4-11 换	混水砖墙 1砖 【现拌砂浆】	m3	2.99	386.83	1156.62	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73
188	011201001064	墙面一般抹灰	m2	111.78	28.3	3163.37	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 【现 拌砂浆】	m2	111.78	28.30	3163.71	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
189	010507007018	其他构件	m3	9.98	490.81	4898.28	148.3	309.74	7.56	7.41	2.97
	5-67 换	现浇混凝土 池 槽 【现拌混凝 土】	m3	9.98	393.25	3924.60	71.55	309.54		3.58	1.43

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第30页 共47页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	10.0798	96.60	973.72	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
190	011701001021	综合脚手架	m2	364	23.85	8681.4	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
	17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	364	23.85	8681.22	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
191	010501006018	设备基础	m3	0.58	430.26	249.55	106.09	298.59	7.57	5.31	2.12
	5-11 换	现浇混凝土 设备基础 【现拌混凝土】	m3	0.58	332.70	192.96	29.34	298.37		1.47	0.59
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.5858	96.60	56.59	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
192	011702001062	基础	m2	4.32	52.66	227.49	31.82	15.42	0.02	1.59	0.64
	17-114	设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	m2	4.32	52.66	227.50	31.82	15.42	0.02	1.59	0.64
193	01B056	钢管围栏	m	28	40	1120		40.00			
	补子目7	钢管围栏	m	28	40.00	1120.00		40.00			
194	01B057	活动场铁门	樘	1	260	260		260.00			
	补子目4	活动场铁门	樘	1	260.00	260.00		260.00			
195	010501001036	垫层	m3	4.67	394.13	1840.59	118.34	248.10	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	4.67	296.57	1384.96	41.59	247.90		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	4.7167	96.60	455.64	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
196	011702001063	基础	m2	16.05	30.91	496.11	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
	17-84	基础垫层 复合模板	m2	16.05	30.91	496.15	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第31页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
197	010501002017	带形基础	m3	5.98	457.71	2737.11	111.29	319.94	7.56	5.57	2.23
	5-4 换	现浇混凝土 带形基础 混凝土【现拌混凝土】	m3	5.98	360.14	2153.65	34.54	319.73		1.73	0.69
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	6.0398	96.60	583.45	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
198	011702001064	基础	m2	32.31	37.24	1203.22	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
	17-108	满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	m2	32.31	37.24	1203.08	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
199	010401003025	实心砖墙	m3	72.38	383.15	27732.4	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
	4-12 换	混水砖墙 1砖半【现拌砂浆】	m3	72.38	383.15	27732.32	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
200	011201001065	墙面一般抹灰	m2	228.23	28.3	6458.91	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙(14+6mm)【现拌砂浆】	m2	228.23	28.30	6459.59	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
201	011201001066	墙面一般抹灰	m2	238	32.25	7675.5	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
	12-2 换	一般抹灰 外墙(14+6mm)【现拌砂浆】	m2	238	32.25	7675.38	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
202	010502002011	构造柱	m3	1.82	548.74	998.71	210.08	295.61	7.34	10.51	4.2
	5-17 换	现浇混凝土 构造柱【现拌混凝土】	m3	1.82	454.10	826.46	135.63	295.41		6.78	2.71
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	1.7831	96.60	172.25	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
203	011702003022	构造柱	m2	10.32	40.97	422.81	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第32页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	17-135	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	10.32	40.98	422.86	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
204	010503004023	圈梁	m3	5.59	478.44	2674.48	170.94	270.88	7.56	8.55	3.42
	5-25 换	现浇混凝土 圈梁 【现拌混凝土】	m3	5.59	380.88	2129.10	94.18	270.68		4.71	1.88
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	5.6459	96.60	545.40	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
205	011702008023	圈梁	m2	30.24	52.03	1573.39	25.28	22.45		1.26	0.51
	17-148	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	30.24	52.03	1573.52	25.28	22.45	0.00	1.26	0.51
206	010515001060	现浇构件钢筋	t	0.428	6770.16	2897.63	1801.07	4615.00	47.9	90.05	36.03
	5-131	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.428	6770.16	2897.63	1801.08	4615.01	47.89	90.05	36.02
207	010515001061	现浇构件钢筋	t	1.339	5579.69	7471.2	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.339	5579.69	7471.20	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
208	010401013019	砖散水、地坪	m2	260.25	39.16	10191.39	8.77	28.91		0.44	0.18
	4-47	地坪 侧铺 砂结合层	m2	260.25	39.16	10192.67	8.77	28.91		0.44	0.18
209	011101001025	水泥砂浆楼地面	m2	84.61	99.51	8419.54	32.38	60.10	1.52	1.62	0.65
	4-90	垫层 灰土	m3	12.6915	118.73	1506.87	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	5.0766	296.57	1505.54	41.59	247.90		2.08	0.83

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第33页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	84.61	2.30	194.33	1.17	0.93		0.06	0.02
	11-12 换	混凝土地面 厚度40mm 实际厚度(mm):120 【现拌混凝土】	m2	84.61	44.05	3726.99	6.01	37.02		0.30	0.12
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	15.3821	96.60	1485.93	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
210	011503001021	金属扶手、栏杆、栏板	m	49.9	20	998		20.00			
	补充主材001@1	牛栏镀锌钢管	m	49.9	20.00	998.00		20.00			
211	010404001023	垫层	m3	8.67	118.73	1029.39	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	8.67	118.73	1029.40	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
212	010501001037	垫层	m3	3.47	394.13	1367.63	118.35	248.10	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	3.47	296.57	1029.08	41.59	247.90		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	3.5047	96.60	338.56	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
213	010507001034	散水、坡道	m2	57.83	12.85	743.12	7.14	4.29	0.21	0.36	0.14
	11-9	水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	57.83	10.55	610.29	5.97	3.36	0.21	0.30	0.12
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	57.83	2.30	132.82	1.17	0.93		0.06	0.02

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第34页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
214	010404001024	垫层	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.07	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
215	010507001035	散水、坡道	m2	4.09	46.49	190.14	19.37	23.17	0.66	0.97	0.39
	5-61 换	现浇混凝土 散水 【现拌混凝土】	m2水平投影面积	4.09	40.63	166.18	14.76	23.16	0.20	0.74	0.30
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.2479	96.60	23.95	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
216	010802002043	铁皮推拉门	m2	9	120	1080		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	9	120.00	1080.00		120.00			
217	010802002044	铁皮推拉门	m2	7.2	120	864		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	7.2	120.00	864.00		120.00			
218	01B058	阳光瓦窗	扇	36	100	3600		100.00			
	补子目3	阳光瓦窗	扇	36	100.00	3600.00		100.00			
219	010606002023	钢檩条	t	0.813	7895.15	6418.76	733.64	6568.04	468.73	36.68	14.67
	6-21	金属结构制作钢檩条 圆(方)钢管	t	0.813	7284.30	5922.14	538.16	6399.43	255.22	26.91	10.76
	6-75	金属结构安装钢檩条	t	0.813	610.85	496.62	195.49	168.61	213.52	9.77	3.91
220	010602001023	钢屋架	t	4.176	8422.22	35171.19	1119.35	6189.30	923.28	55.97	22.39
	6-6	金属结构制作圆(方)钢管 屋架	t	4.176	7608.47	31772.97	794.32	6095.12	583.99	39.72	15.89
	6-49	金属结构安装钢屋架 15t以内	t	4.176	813.75	3398.22	325.03	94.18	339.29	16.25	6.50
221	010901002024	型材屋面	m2	348.8	49	17091.2		49.00			
	补子目1	夹心保温压型板 100厚苯板	m2	348.8	49.00	17091.20		49.00			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第35页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
222	010901003019	阳光板屋面	m2	21.6	90	1944		90.00			
	补充材料004	阳光瓦采光板	m2	21.6	90.00	1944.00		90.00			
223	030703012019	止回风帽	个	5	70	350		70.00			
	补子目5	止回风帽	个	5	70.00	350.00		70.00			
224	010401012019	零星砌砖	m3	2.99	386.83	1156.62	136.33	219.89	7.42	6.82	2.73
	4-11 换	混水砖墙 1砖 【现拌砂浆】	m3	2.99	386.83	1156.62	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73
225	011201001067	墙面一般抹灰	m2	111.78	28.3	3163.37	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	111.78	28.30	3163.71	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
226	010507007019	其他构件	m3	9.98	490.81	4898.28	148.3	309.74	7.56	7.41	2.97
	5-67 换	现浇混凝土 池槽 【现拌混凝土】	m3	9.98	393.25	3924.60	71.55	309.54		3.58	1.43
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	10.0798	96.60	973.72	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
227	011701001022	综合脚手架	m2	364	23.85	8681.4	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
	17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	364	23.85	8681.22	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
228	010501006019	设备基础	m3	0.58	430.26	249.55	106.09	298.59	7.57	5.31	2.12
	5-11 换	现浇混凝土 设备基础 【现拌混凝土】	m3	0.58	332.70	192.96	29.34	298.37		1.47	0.59
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	0.5858	96.60	56.59	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
229	011702001065	基础	m2	4.32	52.66	227.49	31.82	15.42	0.02	1.59	0.64

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第36页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	17-114	设备基础(块体≤5m ³) 组合钢模板 木支撑	m ²	4.32	52.66	227.50	31.82	15.42	0.02	1.59	0.64
230	01B059	钢管围栏	m	28	40	1120		40.00			
	补子目7	钢管围栏	m	28	40.00	1120.00		40.00			
231	01B060	活动场铁门	樘	1	260	260		260.00			
	补子目4	活动场铁门	樘	1	260.00	260.00		260.00			
232	010501001038	垫层	m ³	8.23	394.13	3243.69	118.35	248.10	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m ³	8.23	296.57	2440.73	41.59	247.90		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m ³	8.3123	96.60	802.98	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
233	011702001066	基础	m ²	16.45	30.91	508.47	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
	17-84	基础垫层 复合模板	m ²	16.45	30.91	508.52	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
234	010501002018	带形基础	m ³	19.74	457.71	9035.2	111.29	319.94	7.56	5.56	2.23
	5-4 换	现浇混凝土 带形基础 混凝土 【现拌混凝土】	m ³	19.74	360.14	7109.20	34.54	319.73		1.73	0.69
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m ³	19.9374	96.60	1925.97	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
235	011702001067	基础	m ²	49.36	37.24	1838.17	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
	17-108	满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	m ²	49.36	37.24	1837.94	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
236	010401001013	砖基础	m ³	34.36	373.78	12843.08	120.78	224.76	7.7	6.04	2.42

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第37页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	4-1 换	砖基础 【现拌砂浆】	m3	34.36	373.78	12842.98	120.78	224.76	7.70	6.04	2.42
237	010401003026	实心砖墙	m3	74.64	383.15	28598.32	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
	4-12 换	混水砖墙 1砖半 【现拌砂浆】	m3	74.64	383.15	28598.24	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
238	011201001068	墙面一般抹灰	m2	224.1	28.3	6342.03	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	224.1	28.30	6342.70	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
239	011201001069	墙面一般抹灰	m2	240.57	32.25	7758.38	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
	12-2 换	一般抹灰 外墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	240.57	32.25	7758.26	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
240	010502002012	构造柱	m3	1.82	548.74	998.71	210.08	295.61	7.34	10.51	4.2
	5-17 换	现浇混凝土 构造柱 【现拌混凝土】	m3	1.82	454.10	826.46	135.63	295.41		6.78	2.71
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	1.7831	96.60	172.25	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
241	011702003023	构造柱	m2	35.05	40.97	1436	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
	17-135	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	35.05	40.98	1436.17	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
242	010503004024	圈梁	m3	11.87	478.44	5679.08	170.94	270.88	7.56	8.55	3.42
	5-25 换	现浇混凝土 圈梁 【现拌混凝土】	m3	11.87	380.88	4521.00	94.18	270.68		4.71	1.88
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	11.9887	96.60	1158.12	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
243	011702008024	圈梁	m2	64.15	52.03	3337.72	25.28	22.45		1.26	0.51

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第38页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	17-148	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	64.15	52.03	3338.01	25.28	22.45	0.00	1.26	0.51
244	010515001062	现浇构件钢筋	t	0.433	6770.16	2931.48	1801.09	4615.01	47.9	90.05	36.03
	5-131	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.433	6770.16	2931.48	1801.08	4615.01	47.89	90.05	36.02
245	010515001063	现浇构件钢筋	t	1.361	5579.69	7593.96	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.361	5579.69	7593.96	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
246	010515001064	现浇构件钢筋	t	0.167	5676.77	948.02	854.43	4655.87	21.26	42.69	17.07
	5-108	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.167	5676.78	948.02	854.42	4655.88	21.23	42.72	17.09
247	010401013020	砖散水、地坪	m2	260.13	39.16	10186.69	8.77	28.91		0.44	0.18
	4-47	地坪 侧铺 砂结合层	m2	260.13	39.16	10187.97	8.77	28.91		0.44	0.18
248	011101001026	水泥砂浆楼地面	m2	80.11	95.67	7664.12	32.38	56.26	1.52	1.62	0.65
	4-90	垫层 灰土	m3	12.0165	118.73	1426.73	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	4.8066	296.57	1425.47	41.59	247.90		2.08	0.83
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	80.11	2.30	184.00	1.17	0.93		0.06	0.02

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第39页 共47页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	11-12 换	混凝土地面 厚度40mm 实际厚度(mm):120 现拌混凝土	m2	80.11	40.20	3220.69	6.01	33.17		0.30	0.12
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	14.564	96.60	1406.90	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
249	011503001022	金属扶手、栏杆、栏板	m	51.9	20	1038		20.00			
	补充主材001@1	牛栏镀锌钢管	m	51.9	20.00	1038.00		20.00			
250	010404001025	垫层	m3	8.91	118.73	1057.88	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	8.91	118.73	1057.89	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
251	010501001039	垫层	m3	3.57	416.57	1487.15	118.34	270.55	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	3.57	319.01	1138.85	41.59	270.34		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	3.6057	96.60	348.31	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
252	010507001036	散水、坡道	m2	59.43	12.85	763.68	7.14	4.29	0.21	0.36	0.14
	11-9	水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	59.43	10.55	627.18	5.97	3.36	0.21	0.30	0.12
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	59.43	2.30	136.50	1.17	0.93		0.06	0.02
253	010404001026	垫层	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.07	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
254	010507001037	散水、坡道	m2	4.09	46.49	190.14	19.37	23.17	0.66	0.97	0.39

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第40页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-61 换	现浇混凝土 散水【现拌混凝土】	m2水平投影面积	4.09	40.63	166.18	14.76	23.16	0.20	0.74	0.30
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.2479	96.60	23.95	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
255	010802002045	铁皮推拉门	m2	9	120	1080		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	9	120.00	1080.00		120.00			
256	010802002046	铁皮推拉门	m2	7.2	120	864		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	7.2	120.00	864.00		120.00			
257	01B061	阳光瓦窗	扇	36	100	3600		100.00			
	补子目3	阳光瓦窗	扇	36	100.00	3600.00		100.00			
258	010606002024	钢檩条	t	0.861	7895.15	6797.72	733.66	6568.04	468.73	36.68	14.67
	6-21	金属结构制作钢檩条 圆(方)钢管	t	0.861	7284.30	6271.78	538.16	6399.43	255.22	26.91	10.76
	6-75	金属结构安装钢檩条	t	0.861	610.85	525.94	195.49	168.61	213.52	9.77	3.91
259	010602001024	钢屋架	t	4.64	8422.22	39079.1	1119.35	6189.30	923.28	55.97	22.39
	6-6	金属结构制作圆(方)钢管 屋架	t	4.64	7608.47	35303.30	794.32	6095.12	583.99	39.72	15.89
	6-49	金属结构安装钢屋架 15t以内	t	4.64	813.75	3775.80	325.03	94.18	339.29	16.25	6.50
260	010901002025	型材屋面	m2	362.8	49	17777.2		49.00			
	补子目1	夹心保温压型板100厚苯板	m2	362.8	49.00	17777.20		49.00			
261	010901003020	阳光板屋面	m2	21.6	90	1944		90.00			
	补充材料004	阳光瓦采光板	m2	21.6	90.00	1944.00		90.00			
262	030703012020	止回风帽	个	5	70	350		70.00			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第41页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	补子目5	止回风帽	个	5	70.00	350.00		70.00			
263	010401012020	零星砌砖	m3	3.11	386.83	1203.04	136.33	219.89	7.42	6.82	2.73
	4-11 换	混水砖墙 1砖 【现拌砂浆】	m3	3.11	386.83	1203.04	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73
264	011201001070	墙面一般抹灰	m2	116.26	28.3	3290.16	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	116.26	28.30	3290.51	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
265	010507007020	其他构件	m3	10.38	490.81	5094.61	148.3	309.74	7.56	7.42	2.97
	5-67 换	现浇混凝土 池槽 【现拌混凝土】	m3	10.38	393.25	4081.89	71.55	309.54		3.58	1.43
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	10.4838	96.60	1012.75	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
266	011701001023	综合脚手架	m2	377	23.85	8991.45	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
	17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	377	23.85	8991.26	12.11	7.05	2.64	0.61	0.24
267	010501006020	设备基础	m3	1.54	430.26	662.6	106.09	298.58	7.56	5.31	2.12
	5-11 换	现浇混凝土 设备基础 【现拌混凝土】	m3	1.54	332.70	512.35	29.34	298.37		1.47	0.59
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	1.5554	96.60	150.25	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
268	011702001068	基础	m2	11.52	52.66	606.64	31.82	15.42	0.02	1.59	0.64
	17-114	设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑	m2	11.52	52.66	606.66	31.82	15.42	0.02	1.59	0.64
269	01B062	钢管围栏	m	43	40	1720		40.00			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第42页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	补子目7	钢管围栏	m	43	40.00	1720.00		40.00			
270	01B063	活动场铁门	樘	1	260	260		260.00			
	补子目4	活动场铁门	樘	1	260.00	260.00		260.00			
271	010501001040	垫层	m3	4.79	394.13	1887.88	118.35	248.10	7.56	5.92	2.37
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	4.79	296.57	1420.55	41.59	247.90		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	4.8379	96.60	467.35	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
272	011702001069	基础	m2	16.45	30.91	508.47	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
	17-84	基础垫层 复合模板	m2	16.45	30.91	508.52	11.48	17.46	0.02	0.57	0.23
273	010501002019	带形基础	m3	6.13	457.71	2805.76	111.29	319.94	7.56	5.57	2.23
	5-4 换	现浇混凝土 带形基础 混凝土 【现拌混凝土】	m3	6.13	360.14	2207.67	34.54	319.73		1.73	0.69
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	6.1913	96.60	598.09	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
274	011702001070	基础	m2	33.11	37.24	1233.02	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
	17-108	满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	m2	33.11	37.24	1232.87	17.63	16.57	0.04	0.88	0.35
275	010401003027	实心砖墙	m3	74.64	383.15	28598.32	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
	4-12 换	混水砖墙 1砖半 【现拌砂浆】	m3	74.64	383.15	28598.24	132.09	220.77	7.83	6.61	2.64
276	011201001071	墙面一般抹灰	m2	234.83	28.3	6645.69	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第43页 共47页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	12-1 换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	234.83	28.30	6646.39	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
277	011201001072	墙面一般抹灰	m2	244.6	32.25	7888.35	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
	12-2 换	一般抹灰 外墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】	m2	244.6	32.25	7888.23	21.11	6.80	0.74	1.06	0.42
278	010502002013	构造柱	m3	1.82	548.74	998.71	210.08	295.61	7.34	10.51	4.2
	5-17 换	现浇混凝土 构造柱 【现拌混凝土】	m3	1.82	454.10	826.46	135.63	295.41		6.78	2.71
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	1.7831	96.60	172.25	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
279	011702003024	构造柱	m2	10.32	40.97	422.81	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
	17-135	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	10.32	40.98	422.86	17.34	20.66	0.03	0.87	0.35
280	010503004025	圈梁	m3	5.74	478.44	2746.25	170.94	270.88	7.56	8.55	3.42
	5-25 换	现浇混凝土 圈梁 【现拌混凝土】	m3	5.74	380.88	2186.23	94.18	270.68		4.71	1.88
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	5.7974	96.60	560.03	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
281	011702008025	圈梁	m2	31.04	52.03	1615.01	25.28	22.45		1.26	0.51
	17-148	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	31.04	52.03	1615.15	25.28	22.45	0.00	1.26	0.51
282	010515001065	现浇构件钢筋	t	0.433	6770.16	2931.48	1801.09	4615.01	47.9	90.05	36.03
	5-131	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.433	6770.16	2931.48	1801.08	4615.01	47.89	90.05	36.02
283	010515001066	现浇构件钢筋	t	1.361	5579.69	7593.96	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第44页 共47页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.361	5579.69	7593.96	735.89	4663.66	55.04	36.79	14.72
284	010401013021	砖散水、地坪	m2	269.25	39.16	10543.83	8.77	28.91		0.44	0.18
	4-47	地坪 侧铺 砂结合层	m2	269.25	39.16	10545.15	8.77	28.91		0.44	0.18
285	011101001027	水泥砂浆楼地面	m2	88.11	99.51	8767.83	32.38	60.10	1.52	1.62	0.65
	4-90	垫层 灰土	m3	13.2165	118.73	1569.21	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 【现拌混凝土】	m3	5.2866	296.57	1567.82	41.59	247.90		2.08	0.83
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道” 人工*0.85	m2	88.11	2.30	202.37	1.17	0.93		0.06	0.02
	11-12 换	混凝土地面 厚度40mm 实际厚度(mm):120 【现拌混凝土】	m2	88.11	44.05	3881.16	6.01	37.02		0.30	0.12
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	16.0184	96.60	1547.39	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
286	011503001023	金属扶手、栏杆、栏板	m	51.9	20	1038		20.00			
	补充主材001@1	牛栏镀锌钢管	m	51.9	20.00	1038.00		20.00			
287	010404001027	垫层	m3	8.91	118.73	1057.88	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	8.91	118.73	1057.89	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
288	010501001041	垫层	m3	3.57	416.57	1487.15	118.34	270.55	7.56	5.92	2.37

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第45页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-1 换	现浇混凝土 垫层【现拌混凝土】	m3	3.57	319.01	1138.85	41.59	270.34		2.08	0.83
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	3.6057	96.60	348.31	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
289	010507001038	散水、坡道	m2	59.43	12.85	763.68	7.14	4.29	0.21	0.36	0.14
	11-9	水泥砂浆加浆抹光随捣随抹	m2	59.43	10.55	627.18	5.97	3.36	0.21	0.30	0.12
	12-26 R*0.85	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂 地面做法含“素水泥浆一道”人工*0.85	m2	59.43	2.30	136.50	1.17	0.93		0.06	0.02
290	010404001028	垫层	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.07	2.97	1.19
	4-90	垫层 灰土	m3	1.23	118.73	146.04	59.31	48.28	1.06	2.97	1.19
291	010507001039	散水、坡道	m2	4.09	46.49	190.14	19.37	23.17	0.66	0.97	0.39
	5-61 换	现浇混凝土 散水【现拌混凝土】	m2水平投影面积	4.09	40.63	166.18	14.76	23.16	0.20	0.74	0.30
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.2479	96.60	23.95	75.99	0.20	7.49	3.80	1.52
292	010802002047	铁皮推拉门	m2	9	120	1080		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	9	120.00	1080.00		120.00			
293	010802002048	铁皮推拉门	m2	7.2	120	864		120.00			
	补子目6	铁皮推拉门	m2	7.2	120.00	864.00		120.00			
294	01B064	阳光瓦窗	扇	36	100	3600		100.00			
	补子目3	阳光瓦窗	扇	36	100.00	3600.00		100.00			
295	010606002025	钢檩条	t	0.861	7895.15	6797.72	733.66	6568.04	468.73	36.68	14.67

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第46页 共47页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	6-21	金属结构制作 钢檩条 圆(方) 钢管	t	0.861	7284.30	6271.78	538.16	6399.43	255.22	26.91	10.76
	6-75	金属结构安装 钢檩条	t	0.861	610.85	525.94	195.49	168.61	213.52	9.77	3.91
296	010602001025	钢屋架	t	4.64	8422.22	39079.1	1119.35	6189.30	923.28	55.97	22.39
	6-6	金属结构制作 圆(方)钢管 屋 架	t	4.64	7608.47	35303.30	794.32	6095.12	583.99	39.72	15.89
	6-49	金属结构安装 钢屋架 15t以内	t	4.64	813.75	3775.80	325.03	94.18	339.29	16.25	6.50
297	010901002026	型材屋面	m2	362.8	49	17777.2		49.00			
	补子目1	夹心保温压型板 100厚苯板	m2	362.8	49.00	17777.20		49.00			
298	010901003021	阳光板屋面	m2	21.6	90	1944		90.00			
	补充材料004	阳光瓦采光板	m2	21.6	90.00	1944.00		90.00			
299	030703012021	止回风帽	个	5	70	350		70.00			
	补子目5	止回风帽	个	5	70.00	350.00		70.00			
300	010401012021	零星砌砖	m3	3.11	386.83	1203.04	136.33	219.89	7.42	6.82	2.73
	4-11 换	混水砖墙 1砖 【现拌砂浆】	m3	3.11	386.83	1203.04	136.33	219.89	7.43	6.82	2.73
301	011201001073	墙面一般抹灰	m2	116.26	28.3	3290.16	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
	12-1 换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 【现 拌砂浆】	m2	116.26	28.30	3290.51	17.74	6.80	0.74	0.89	0.35
302	010507007021	其他构件	m3	10.38	490.81	5094.61	148.3	309.74	7.56	7.42	2.97
	5-67 换	现浇混凝土 池 槽 【现拌混凝 土】	m3	10.38	393.25	4081.89	71.55	309.54		3.58	1.43

单位工程人材机价差表

工程名称: 建筑与装饰工程

第1页 共1页

序号	名称	规格型号	单位	数量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	HPB300	Φ10以内	kg	3627.12	2.7	4.495	1.795	6510.68
2	钢筋综合		kg	121.07328 ₉	2.7	4.495	1.795	217.33
3	钢筋HRB400以内	Φ10以内	kg	845.58	2.64	4.548	1.908	1613.37
4	钢筋HRB400以内	Φ12	kg	12027.35	2.54	4.477	1.937	23296.98
5	中厚钢板综合		t	0.38847	2531.1	4583	2051.9	797.1
6	中厚钢板综合		t	0.013608	2531.1	4583	2051.9	27.92
7	钢板综合		t	6.584544	2531.1	4583	2051.9	13510.83
8	钢板综合		t	0.100224	2531.1	4583	2051.9	205.65
9	水泥	32.5	t	281.96167 ₂	188.76	515	326.24	91987.18
10	水泥	32.5	t	1.770718	188.76	515	326.24	577.68
11	水泥	32.5	t	0.477288	188.76	515	326.24	155.71
12	水泥42.5		t	2.165334	260	532	272	588.97
13	砂子粗砂		m ³	47.49066	48.5	68	19.5	926.07
14	砂子中粗砂		m ³	483.37820 ₂	48.5	68	19.5	9425.87
15	砂子中粗砂		m ³	1.733333	48.5	68	19.5	33.8
16	砂子中粗砂		m ³	1.86048	48.5	68	19.5	36.28
17	碎石	20mm	m ³	345.22846 ₈	67.9	63	-4.9	-1691.62
18	粘土		m ³	227.48468 ₄	12.87		-12.87	-2927.73
19	标准砖	240×115×53	千块	2.64	360.36	328	-32.36	-85.43
20	烧结煤矸石普通砖	240×115×53	千块	494.75530 ₃	308.88	328	19.12	9459.72
21	板枋材		m ³	6.194706	1501.5	2041	539.5	3342.04
22	地砖	800×800	m ²	153.6288	47.19	55	7.81	1199.84
23	PVC装饰板	δ 1.25	m ²	155.106	16.3	36	19.7	3055.59
24	焊接钢管综合		t	0.555504	2316.6	4725	2408.4	1337.88
25	镀锌方钢		t	26.338176	2316.6	5684	3367.4	88691.17
26	镀锌方钢40*60		t	5.048946	2316.6	5684	3367.4	17001.82
27	镀锌方钢40*60		t	0.258552	2316.6	5684	3367.4	870.65
28	镀锌方钢60*80		t	0.400896	2316.6	5684	3367.4	1349.98
29	焊接镀锌钢管综合		t	1.2312	2316.6	5684	3367.4	4145.94
30	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	6	478.76	300	-178.76	-1072.56
31	柴油		kg	802.13244 ₁	6.39	8.28	1.89	1516.03
合计								276104.74

安装工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 82808 _____

(大写) : _____ 捌万贰仟捌佰零捌元整 _____

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : 年 月 日

复 核 时 间 : 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		草料库--6间						
1	030412001006	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯（防水型） 2. 规格:1*11W 3. 类型:吸顶	套	6	68.7	412.2	
2	030404034006	照明开关	1. 名称:防水型单联单极开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	6	23.77	142.62	
3	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	6	5.93	35.58	
4	030411006007	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	6	5.87	35.22	
5	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	66	8.77	578.82	
6	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	198	3.11	615.78	
		分部小计					1820.22	
		管理房--6间						
7	030404017002	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 包含电能计量表1块	台	6	809.42	4856.52	
8	030412001007	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*35W 3. 类型:吸顶	套	12	55.16	661.92	
9	030404034007	照明开关	1. 名称:防水型单联单极开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	12	23.77	285.24	
10	030404035004	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	18	30.65	551.7	
11	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	12	5.93	71.16	
12	030411006009	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:PVC	个	30	5.87	176.1	
本页小计							8422.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:暗装					
13	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	243	3.11	755.73	
14	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	198	3.65	722.7	
15	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	129	8.77	1131.33	
		分部小计					9212.4	
		牛舍6栋						
16	030412001008	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯（防水型） 2. 规格:1*11W 3. 类型:吸顶	套	36	68.7	2473.2	
17	030404034008	照明开关	1. 名称:防水型单联单极开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	6	23.77	142.62	
18	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	36	5.93	213.48	
19	030411006011	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	6	5.87	35.22	
20	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	297	8.77	2604.69	
21	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	891	3.11	2771.01	
本页小计							10849.98	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					8240.22	
		供电						
22	030410003002	导线架设	1. 名称:低压输电电缆 2. 规格:VV22-4×120mm2 (铜铠)	km	0.88	34584.75	30434.58	
23	030410001002	电杆组立	1. 名称:混凝土杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:12m 4. 类型:单杆 5. 土质:一、二类土 6. 施工定位:单杆 7. 其他:包含附属元器件	根	7	1487.07	10409.49	
		分部小计					40844.07	
		供水						
24	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:Φ100PE塑料管 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	100	69.94	6994	
25	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:Φ50PE塑料管 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	40	24.38	975.2	
26	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2	630.66	1261.32	
27	031003011001	法兰	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:包含螺栓等配件	副	2	123.99	247.98	
28	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):水表井 2. 型号、规格:DN50	组	6	397.41	2384.46	
29	031003005002	塑料阀门	1. 规格:DN50塑料阀门 2. 连接形式:热熔连接	个	12	47.55	570.6	
30	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	443.31	443.31	
		分部小计					12876.87	
		措施项目						
本页小计							53720.94	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：敖汉旗金厂沟梁镇上长皋村养牛
小区工程

第 4 页 共 4 页

合 计	72993.78
-----	----------

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第一册 机械设备安装工程

第1页 共5页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	030412001006	普通灯具	套	6	68.7	412.2	22.06	42.89		1.1	0.44
	4-1979	防尘防水灯安装 吸顶式	套	6	68.70	412.20	22.06	42.89		1.10	0.44
2	030404034006	照明开关	个	6	23.77	142.62	6.55	16.10		0.33	0.13
	4-2143	跷板暗开关 单 控 ≤3联	套	6	23.77	142.62	6.55	16.10		0.33	0.13
3	030411006006	接线盒	个	6	5.93	35.58	3.56	1.76		0.18	0.07
	4-1747	暗装接线盒	个	6	5.93	35.58	3.56	1.76		0.18	0.07
4	030411006007	接线盒	个	6	5.87	35.22	3.79	1.43		0.19	0.08
	4-1746	暗装开关(插座) 盒	个	6	5.87	35.22	3.79	1.43		0.19	0.08
5	030411001006	配管	m	66	8.77	578.82	6.2	1.51		0.31	0.12
	4-1468	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结 构暗配 外径20 mm	m	66	8.77	578.62	6.20	1.51		0.31	0.12
6	030411004008	配线	m	198	3.11	615.78	0.93	2.02		0.05	0.02
	4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线截面2 .5mm ²	m	198	3.11	615.58	0.93	2.02		0.05	0.02
7	030404017002	配电箱	台	6	809.42	4856.52	117.53	671.91		5.88	2.35
	4-111	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m	台	6	809.42	4856.52	117.53	671.91		5.88	2.35
8	030412001007	普通灯具	套	12	55.16	661.92	15.86	36.60		0.79	0.32
	4-1760	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800 mm	套	12	55.16	661.92	15.86	36.60		0.79	0.32
9	030404034007	照明开关	个	12	23.77	285.24	6.55	16.10		0.33	0.13

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第一册 机械设备安装工程

第2页 共5页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	4-2143	跷板暗开关 单控 ≤3联	套	12	23.77	285.24	6.55	16.10		0.33	0.13
10	030404035004	插座	个	18	30.65	551.7	6.55	22.98		0.33	0.13
	4-2163	单相 暗插座 电流≤15A	套	18	30.65	551.70	6.55	22.98		0.33	0.13
11	030411006008	接线盒	个	12	5.93	71.16	3.56	1.76		0.18	0.07
	4-1747	暗装接线盒	个	12	5.93	71.16	3.56	1.76		0.18	0.07
12	030411006009	接线盒	个	30	5.87	176.1	3.79	1.43		0.19	0.08
	4-1746	暗装开关(插座)盒	个	30	5.87	176.10	3.79	1.43		0.19	0.08
13	030411004009	配线	m	243	3.11	755.73	0.93	2.02		0.05	0.02
	4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm ²	m	243	3.11	755.49	0.93	2.02		0.05	0.02
14	030411004010	配线	m	198	3.65	722.7	0.62	2.93		0.03	0.01
	4-1573	管内穿照明线 铜芯 导线截面4mm ²	m	198	3.65	723.29	0.62	2.93		0.03	0.01
15	030411001007	配管	m	129	8.77	1131.33	6.2	1.51		0.31	0.12
	4-1468	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	129	8.77	1130.94	6.20	1.51		0.31	0.12
16	030412001008	普通灯具	套	36	68.7	2473.2	22.06	42.89		1.1	0.44
	4-1979	防尘防水灯安装 吸顶式	套	36	68.70	2473.20	22.06	42.89		1.10	0.44
17	030404034008	照明开关	个	6	23.77	142.62	6.55	16.10		0.33	0.13
	4-2143	跷板暗开关 单控 ≤3联	套	6	23.77	142.62	6.55	16.10		0.33	0.13

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第一册 机械设备安装工程

第3页 共5页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18	030411006010	接线盒	个	36	5.93	213.48	3.56	1.76		0.18	0.07
	4-1747	暗装接线盒	个	36	5.93	213.48	3.56	1.76		0.18	0.07
19	030411006011	接线盒	个	6	5.87	35.22	3.79	1.43		0.19	0.08
	4-1746	暗装开关(插座)盒	个	6	5.87	35.22	3.79	1.43		0.19	0.08
20	030411001008	配管	m	297	8.77	2604.69	6.2	1.51		0.31	0.12
	4-1468	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	297	8.77	2603.80	6.20	1.51		0.31	0.12
21	030411004011	配线	m	891	3.11	2771.01	0.93	2.02		0.05	0.02
	4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm ²	m	891	3.11	2770.12	0.93	2.02		0.05	0.02
22	030410003002	导线架设	km	0.88	34584.75	30434.58	1389.82	32917.56	41.1	69.49	27.8
	4-1277	绝缘铜绞线架设 截面≤150mm ²	km	0.88	34584.75	30434.58	1389.82	32917.56	41.10	69.49	27.80
23	030410001002	电杆组立	根	7	1487.07	10409.49	250.47	1021.56	172.44	12.52	5.02
	4-1057	施工定位 单杆	基	7	88.27	617.89	23.90	59.54	0.76	1.20	0.48
	4-1067	基坑土方施工 普通土 挖深≤2m	m ³	14	49.03	686.42	41.25		0.76	2.06	0.83
	4-1187	混凝土杆组立 混凝土整根式杆 长≤13m	基	7	1300.74	9105.18	144.07	962.02	170.16	7.20	2.88
24	031001006003	塑料管	m	100	69.94	6994	7.23	61.47	0.02	0.36	0.15
	10-287	室外塑料给水管 (粘接) 公称外径110mm以内	m	100	69.94	6994.10	7.23	61.46	0.02	0.36	0.15

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第一册 机械设备安装工程

第4页 共5页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25	031001006004	塑料管	m	40	24.38	975.2	5.69	17.71	0.02	0.28	0.11
	10-283	室外塑料给水管(粘接) 公称外径50mm以内	m	40	24.38	975.16	5.69	17.71	0.02	0.28	0.11
26	031003003001	焊接法兰阀门	个	2	630.66	1261.32	49.63	570.25	2.35	2.48	0.99
	10-886	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	2	630.66	1261.32	49.63	570.25	2.35	2.48	0.99
27	031003011001	法兰	副	2	123.99	247.98	41.36	66.20	9.39	2.07	0.83
	10-986	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	2	123.99	247.98	41.36	66.20	9.39	2.07	0.83
28	031003013001	水表	组	6	397.41	2384.46	33.09	358.07	0.63	1.65	0.66
	10-1136 换	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径50mm以内	个	6	397.41	2384.46	33.09	358.07	0.63	1.65	0.66
29	031003005002	塑料阀门	个	12	47.55	570.6	14.48	30.61		0.72	0.29
	10-941	塑料阀门安装(熔接) 公称直径50mm以内	个	12	47.55	570.60	14.48	30.61		0.72	0.29
30	031301017001	脚手架搭拆	项	1	443.31	443.31	146.45	271.96		7.33	2.93
	BM15	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	363.61	363.61	120.12	223.07		6.01	2.40
	BM71	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	79.70	79.70	26.33	48.89		1.32	0.53

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第一册 机械设备安装工程

第5页 共5页

	合计				38987.69	72993.78	2185.99	72408.1	225.95	109.31	43.73
--	----	--	--	--	----------	----------	---------	---------	--------	--------	-------

