

丰收乡杏核营子村肉牛 养殖小区建设项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2994361.52

(大写): 贰佰玖拾玖万肆仟叁佰陆拾壹元伍角贰分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目-牛舍	331309.02		4570.64	12086.25
2	丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目-管理房、草料库	297313.91		5169.25	14068.83
3	丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目-户外栏杆	114565.67		2223.35	5930.51
合计		743188.6		11963.24	32085.59

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

工程项目综合汇总表

工程名称：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目-牛舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

牛舍-土方工程部分 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 3201
(大写): 叁仟贰佰零壹元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代理人或其授权人: (签字或盖章) 法定代理人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 牛舍-土方工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛
养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	2687.94	0
2	措施项目	45.37	
2.1	其中：安全文明施工费	40.33	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	规费	203.75	
5	税金	264.34	
招标控制价合计=1+2+3+4+5		3,201.40	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-土方工程部分 标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			40.33			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3	30.25			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	10.08			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	5.04			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计					45.37			

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍-土方工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	203.75		203.75
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	159.78		159.78
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	1072.3	10.5	112.59
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	1072.3	3.7	39.68
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	1072.3	0.4	4.29
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	1072.3	0.3	3.22
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	1072.3	3.7	39.68
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	1072.3	0.4	4.29
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	2937.06	9	264.34
合 计					468.09

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:牛舍-土方工程部分

专业: 建筑装饰工程

第1页 共1页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	010101001001	平整场地	m2	607.1	1.35	819.59	0.07		1.26	0.01	0.01
	1-122	机械场地平整	m2	607.1	1.35	819.89	0.07		1.26	0.01	0.01
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	95.92	6.8	652.26	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	95.92	6.80	651.87	3.53		2.28	0.35	0.28
3	010103002001	余方弃置	m3	30.66	8.9	272.87	0.76		7.94	0.08	0.06
	1-61	装载机装车 土方	m3	30.66	2.31	70.92	0.50		1.67	0.05	0.04
	1-140	场内外土方运输 自卸汽车运土 3km以内	m3	30.66	6.59	202.08	0.26		6.26	0.03	0.02
4	010103001001	回填方	m3	65.26	9.34	609.53	5.72	0.08	1.93	0.57	0.46
	1-133	机械碾压 填土	m3	65.26	9.34	609.59	5.72	0.08	1.93	0.57	0.46
5	010101004001	挖基坑土方	m3	20.7	6.8	140.76	3.53		2.28	0.35	0.28
	1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	20.7	6.80	140.68	3.53		2.28	0.35	0.28
6	010103002002	余方弃置	m3	0.94	8.9	8.37	0.76		7.94	0.07	0.06
	1-61	装载机装车 土方	m3	0.94	2.31	2.17	0.50		1.67	0.05	0.04
	1-140	场内外土方运输 自卸汽车运土 3km以内	m3	0.94	6.59	6.20	0.26		6.26	0.03	0.02
7	010103001002	回填方	m3	19.76	9.34	184.56	5.72	0.08	1.93	0.57	0.46
	1-133	机械碾压 填土	m3	19.76	9.34	184.58	5.72	0.08	1.93	0.57	0.46
	合计				51.43	2687.94	20.09	0.32	25.56	2	1.61

牛舍-建筑装饰工程部分 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 326151

(大写): 叁拾贰万陆仟壹佰伍拾壹元整

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 牛舍-建筑装饰工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛
养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-建筑装饰工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区
建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		牛舍						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚: 100mm	m3	7.08	393.07	2782.94	
2	010503001001	基础梁	1. 现浇混凝土基础梁 2. 强度等级C30	m3	23.58	429.98	10138.93	
3	011702005001	基础梁	基础梁 复合模板 钢支撑	m2	117.92	55.01	6486.78	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 直径14螺纹钢	t	0.756	5674.8	4290.15	
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 直径8螺纹钢	t	0.38	7201.58	2736.6	
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土构造柱 2. 强度等级C25	m3	1.81	558.5	1010.89	
7	011702003001	构造柱	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	19.54	47.22	922.68	
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 直径14螺纹钢	t	0.064	5674.84	363.19	
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 直径8螺纹钢	t	0.054	7201.67	388.89	
10	010501003001	独立基础	1. 现浇混凝土独立基础 2. 强度等级C30	m3	0.94	424.04	398.6	
11	010515001007	现浇构件钢筋	1. 直径14螺纹钢	t	0.009	5793.33	52.14	
12	010516002001	预埋铁件	1. 20厚钢板 2. 25螺纹锚筋 3. 15厚三角板	t	0.269	6242.64	1679.27	
13	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.86	556.41	478.51	
14	011702009002	过梁	过梁 复合模板 钢支撑	m2	6.4	75.1	480.64	
15	010515001010	现浇构件钢筋	1. 直径16螺纹钢	t	0.103	5674.76	584.5	
16	010515001011	现浇构件钢筋	1. 直径8螺纹钢	t	0.053	7201.51	381.68	
17	010401003001	实心砖墙	1. M5水泥砂浆红砖砌筑砖墙 2. 墙厚370	m3	86.05	380.47	32739.44	
18	010401003002	实心砖墙	1. M5水泥砂浆红砖砌筑砖墙 2. 墙厚240	m3	26.52	385.54	10224.52	
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙抹灰 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	196.76	37.38	7354.89	
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 内墙抹灰 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	188.69	32.46	6124.88	
21	010807008001	彩板窗	1. 阳光板塑钢推拉窗	m2	38.4	107	4108.8	
22	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:钢制(成活价)钢板厚0.326mm 2. 启动装置品种、规格:电动等配套装置	m2	39.5	220	8690	
23	01060200100	钢屋	1. 钢屋架	t	4.706	7916.87	37256.7	
本页小计							139675.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-建筑装饰工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区
建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	架	2. 80*60*5方钢， 60*40*2.5方钢				9	
24	010606002003	钢檩条	1. 60*40*2.5方钢檩条 2. 40*40*1.5方钢框通风口	t	2.485	7122.94	17700.51	
25	010901002001	型材屋面	1. 100厚彩钢保温瓦屋面	m2	646.63	60	38797.8	
26	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板屋面	m2	24.08	97	2335.76	
27	010603003001	钢管柱	1. 直径80，4厚钢管柱	t	0.798	8027.18	6405.69	
28	010605002001	钢板墙板	1. 100厚苯板彩钢墙板	m2	100.1	60	6006	
29	010603003002	钢管柱	1. 直径125，4厚钢管柱	t	1.186	8027.18	9520.24	
30	010606002001	钢檩条	1. 40*40*2方钢檩条	t	0.323	7122.94	2300.71	
31	010606002002	钢檩条	1. 80*60*3方钢檩条	t	0.476	7122.94	3390.52	
32	010404001001	垫层	1. 天然砂砾垫层	m3	28.71	102.62	2946.22	
33	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 120厚c25混凝土地面	m2	32.53	51.26	1667.49	
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1：2.5水泥砂浆 2. 抹牛槽内面	m2	55.21	18.9	1043.47	
35	010401013001	砖散水、地坪	1. 红砖地面 2. 侧铺	m2	453.57	34.62	15702.59	
36	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土散水 2. 强度等级C20 3. 150厚3：7灰土垫层	m2	123.4	82.8	10217.52	
37	010507001002	散水、坡道	1. 100厚碎石灌浆垫层 2. 150厚细石混凝土坡道 3. 菱形100*100防滑线格	m2	29	99.91	2897.39	
38	011701001001	综合脚手架	单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m2以内 檐高4.5m以内	m2	607.1	7.68	4662.53	
39	01B002	成品牛颈枷	1. 成品牛颈枷	m	87.92	80	7033.6	
40	010804005001	金属格栅门	1. 方钢通道门	m2	6	350	2100	
41	01B003	塑料水槽	1. 塑料水槽	个	10	70	700	
42	01B006	彩钢通风帽	彩钢通风帽	个	5	100	500	
43	01B004	料塔	1. 上料罐	个	1	4500	4500	
44	01B005	塑料桶	1. 1t 塑料桶	个	1	800	800	
		分部小计					280903.75	
		厕所						
45	010401005001	空心砖墙	1. M5水泥砂浆红砖砌筑 2. 墙厚240	m3	1.04	385.54	400.96	
46	010505003001	平板	1. 混凝土种类:现浇	m3	0.14	445.36	62.35	
本页小计							141691.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-建筑装饰工程部分 标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			4513.49			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	3309.89			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	1203.6			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	300.89			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	481.44			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	60.18			
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计					5356			

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍-建筑装饰工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	11772.45		11772.45
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	9232.08		9232.08
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	61960.29	10.5	6505.83
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	61960.29	3.7	2292.53
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	61960.29	0.4	247.84
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	61960.29	0.3	185.88
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	61960.29	3.7	2292.53
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	61960.29	0.4	247.84
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	299220.9	9	26929.88
合 计					38702.33

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:牛舍-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第1页 共8页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	010501001001	垫层	m3	7.08	393.07	2782.94	118.35	212.74	7.55	23.67	18.94
	5-1 换	现浇混凝土 垫层【现拌混凝土】	m3	7.08	273.11	1933.64	41.59	212.39		8.32	6.66
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	7.1508	118.77	849.31	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
2	010503001001	基础梁	m3	23.58	429.98	10138.93	109.46	262.62	7.55	21.89	17.51
	5-22 换	现浇混凝土 基础梁【现拌混凝土】	m3	23.58	310.02	7310.37	32.71	262.27		6.54	5.23
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	23.8158	118.77	2828.65	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
3	011702005001	基础梁	m2	117.92	55.01	6486.78	19.48	26.54	0.02	3.9	3.12
	17-142	基础梁 复合模板 钢支撑	m2	117.92	55.01	6486.21	19.48	26.54	0.02	3.90	3.12
4	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.756	5674.8	4290.15	735.89	4545.82	54.58	147.18	117.74
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	0.756	5674.80	4290.15	735.89	4545.82	54.58	147.18	117.74
5	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.38	7201.58	2736.6	1699.87	4668.97	50.82	339.97	271.97
	5-133	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.38	7201.59	2736.60	1699.86	4668.97	50.82	339.97	271.98
6	010502002001	构造柱	m3	1.81	558.5	1010.89	210.08	244.45	7.33	42.02	33.61
	5-17 换	现浇混凝土 构造柱【现拌混凝土】	m3	1.81	442.13	800.26	135.63	244.11		27.13	21.70
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	1.7733	118.77	210.62	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
7	011702003001	构造柱	m2	19.54	47.22	922.68	17.34	21.87	0.03	3.47	2.77

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:牛舍-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第2页 共8页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	17-135	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	19.54	47.22	922.68	17.34	21.87	0.03	3.47	2.77
8	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.064	5674.84	363.19	735.94	4545.78	54.53	147.19	117.81
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	0.064	5674.80	363.19	735.89	4545.82	54.58	147.18	117.74
9	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.054	7201.67	388.89	1699.81	4668.89	50.74	340	272.04
	5-133	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.054	7201.59	388.89	1699.86	4668.97	50.82	339.97	271.98
10	010501003001	独立基础	m3	0.94	424.04	398.6	108.22	258.49	7.55	21.65	17.31
	5-7 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土【现拌混凝土】	m3	0.94	304.09	285.84	31.47	258.14		6.29	5.04
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	0.9494	118.77	112.76	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
11	010515001007	现浇构件钢筋	t	0.009	5793.33	52.14	735.56	4664.44	54.44	146.67	117.78
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	0.009	5793.08	52.14	735.89	4664.10	54.58	147.18	117.74
12	010516002001	预埋铁件	t	0.269	6242.64	1679.27	1707.84	3379.41	369.78	341.56	273.23
	5-184	铁件制作、安装	t	0.269	6242.64	1679.27	1707.83	3379.42	369.79	341.57	273.25
13	010503005002	过梁	m3	0.86	556.41	478.51	190.97	270.05	7.55	38.19	30.56
	5-27 换	现浇混凝土 过梁【现拌混凝土】	m3	0.86	436.45	375.34	114.22	269.69		22.84	18.27
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	0.8686	118.77	103.17	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
14	011702009002	过梁	m2	6.4	75.1	480.64	35.03	23.86	0.09	7.01	5.61

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:牛舍-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第3页 共8页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	17-151	过梁 复合模板 钢支撑	m2	6.4	75.10	480.66	35.03	23.86	0.09	7.01	5.61
15	010515001010	现浇构件钢筋	t	0.103	5674.76	584.5	735.92	4545.83	54.56	147.18	117.77
	5-109	现浇构件 带肋 钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	0.103	5674.80	584.50	735.89	4545.82	54.58	147.18	117.74
16	010515001011	现浇构件钢筋	t	0.053	7201.51	381.68	1699.81	4669.06	50.75	340	271.89
	5-133	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直 径≤10mm	t	0.053	7201.59	381.68	1699.86	4668.97	50.82	339.97	271.98
17	010401003001	实心砖墙	m3	86.05	380.47	32739.44	132.09	179.78	7.83	26.42	21.14
	4-12 换	混水砖墙 1砖半 【现拌砂浆】	m3	86.05	380.47	32739.19	132.09	179.78	7.83	26.42	21.14
18	010401003002	实心砖墙	m3	26.52	385.54	10224.52	136.33	179.07	7.42	27.27	21.81
	4-11 换	混水砖墙 1砖 【现拌砂浆】	m3	26.52	385.54	10224.41	136.33	179.07	7.42	27.27	21.81
19	011201001001	墙面一般抹灰	m2	196.76	37.38	7354.89	21.11	5.81	0.74	4.22	3.38
	12-2 换	一般抹灰 外墙 (14+6mm) 【现 拌砂浆】	m2	196.76	37.38	7355.64	21.11	5.81	0.74	4.22	3.38
20	011201001002	墙面一般抹灰	m2	188.69	32.46	6124.88	17.74	5.81	0.74	3.55	2.84
	12-1 换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 【现 拌砂浆】	m2	188.69	32.46	6124.71	17.74	5.81	0.74	3.55	2.84
21	010807008001	彩板窗	m2	38.4	107	4108.8		107.00			
	补子目10	阳光板塑钢推拉 窗	m2	38.4	107.00	4108.80		107.00			
22	010803001001	金属卷帘(闸) 门	m2	39.5	220	8690		220.00			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:牛舍-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第4页 共8页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	补子目11	卷帘(闸) 钢质	m2	39.5	220.00	8690.00		220.00			
23	010602001001	钢屋架	t	4.706	7916.87	37256.79	1119.35	5361.11	921.52	223.87	179.09
	6-6	金属结构制作圆(方)钢管 屋架	t	4.706	7009.03	32984.50	794.32	5266.93	582.40	158.86	127.09
	6-49	金属结构安装钢屋架 15t以内	t	4.706	907.84	4272.30	325.03	94.18	339.12	65.01	52.00
24	010606002003	钢檩条	t	2.485	7122.94	17700.51	733.65	5584.48	467.32	146.73	117.39
	6-21	金属结构制作钢檩条 圆(方)钢管	t	2.485	6455.44	16041.77	538.16	5415.87	253.85	107.63	86.11
	6-75	金属结构安装钢檩条	t	2.485	667.50	1658.74	195.49	168.61	213.47	39.10	31.28
25	010901002001	型材屋面	m2	646.63	60	38797.8		60.00			
	补子目1	100厚彩钢保温瓦屋面	m2	646.63	60.00	38797.80		60.00			
26	010901003001	阳光板屋面	m2	24.08	97	2335.76		97.00			
	补子目9	阳光板屋面	m2	24.08	97.00	2335.76		97.00			
27	010603003001	钢管柱	t	0.798	8027.18	6405.69	1321.24	5436.78	661.38	264.25	211.4
	6-12	金属结构制作钢管柱	t	0.798	7124.43	5685.30	933.63	5288.59	472.74	186.73	149.38
	6-57	钢柱安装 3t以内	t	0.798	902.75	720.39	387.61	148.20	188.64	77.52	62.02
28	010605002001	钢板墙板	m2	100.1	60	6006		60.00			
	补子目8	墙面板 彩钢夹芯板	m2	100.1	60.00	6006.00		60.00			
29	010603003002	钢管柱	t	1.186	8027.18	9520.24	1321.25	5436.80	661.38	264.25	211.4
	6-12	金属结构制作钢管柱	t	1.186	7124.43	8449.57	933.63	5288.59	472.74	186.73	149.38

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:牛舍-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第5页 共8页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	6-57	钢柱安装 3t以内	t	1.186	902.75	1070.66	387.61	148.20	188.64	77.52	62.02
30	010606002001	钢檩条	t	0.323	7122.94	2300.71	733.65	5584.49	467.31	146.72	117.37
	6-21	金属结构制作 钢檩条 圆(方)管	t	0.323	6455.44	2085.11	538.16	5415.87	253.85	107.63	86.11
	6-75	金属结构安装 钢檩条	t	0.323	667.50	215.60	195.49	168.61	213.47	39.10	31.28
31	010606002002	钢檩条	t	0.476	7122.94	3390.52	733.63	5584.47	467.31	146.72	117.39
	6-21	金属结构制作 钢檩条 圆(方)管	t	0.476	6455.44	3072.79	538.16	5415.87	253.85	107.63	86.11
	6-75	金属结构安装 钢檩条	t	0.476	667.50	317.73	195.49	168.61	213.47	39.10	31.28
32	010404001001	垫层	m3	28.71	102.62	2946.22	50.43	28.41	0.58	10.09	8.07
	4-94	垫层 砂石 天然级配	m3	28.71	102.62	2946.31	50.43	28.41	0.58	10.09	8.07
33	011101003001	细石混凝土楼地面	m2	32.53	51.26	1667.49	15.22	28.13	0.91	3.04	2.44
	11-12 换	混凝土地面 厚度40mm 【现拌混凝土】	m2	32.53	13.47	438.07	2.15	10.33		0.43	0.34
	11-13 *80	混凝土地面 每增减1mm 单价*80 【现拌混凝土】	m2	32.53	23.39	761.00	3.86	17.75		0.77	0.62
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	3.9426	118.77	468.27	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	m2	55.21	18.9	1043.47	8.2	6.28	0.65	1.64	1.31

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:牛舍-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第6页 共8页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基 层上 20mm 【 现拌砂浆】	m2	55.21	18.90	1043.62	8.20	6.28	0.65	1.64	1.31
35	010401013001	砖散水、地坪	m2	453.57	34.62	15702.59	8.77	21.82		1.75	1.4
	4-47 换	地坪 侧铺	m2	453.57	34.62	15703.68	8.77	21.82		1.75	1.40
36	010507001001	散水、坡道	m2	123.4	82.8	10217.52	28.26	40.72	0.81	5.65	4.52
	5-61 换	现浇混凝土 散 水 【现拌混凝 土】	m2水平投 影面积	123.4	43.55	5374.07	14.76	21.80	0.20	2.95	2.36
	4-90	垫层 灰土	m3	18.51	213.69	3955.40	59.31	126.04	1.06	11.86	9.49
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	7.478	118.77	888.18	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
37	010507001002	散水、坡道	m2	29	99.91	2897.39	36.44	44.59	2.12	7.29	5.83
	4-100 换	垫层 碎石 灌浆 【现拌砂浆】	m3	2.9	224.98	652.44	68.71	114.78	9.89	13.74	10.99
	11-4 换	细石混凝土地面 找平层 30mm 【现拌混凝土】	m2	29	12.52	363.05	4.03	6.64		0.81	0.64
	11-5 *120	细石混凝土地面 找平层 每增减1 mm 单价*120 【现拌混凝土】	m2	29	46.90	1360.02	14.03	26.42		2.81	2.24
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	4.3935	118.77	521.82	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
38	011701001001	综合脚手架	m2	607.1	7.68	4662.53	3.96	1.31	0.59	0.79	0.63

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:牛舍-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第7页 共8页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	17-2 *0.6	单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m2以内 檐高4.5m以内 单价*0.6	m2	607.1	7.69	4665.56	3.96	1.31	0.59	0.79	0.63
39	01B002	成品牛颈枷	m	87.92	80	7033.6		80.00			
	补子目3	成品牛颈枷	m	87.92	80.00	7033.60		80.00			
40	010804005001	金属格栅门	m2	6	350	2100		350.00			
	补子目2	方钢通道门	m2	6	350.00	2100.00		350.00			
41	01B003	塑料水槽	个	10	70	700		70.00			
	补子目4	塑料水槽	个	10	70.00	700.00		70.00			
42	01B006	彩钢通风帽	个	5	100	500		100.00			
	补子目7	彩钢通风帽	个	5	100.00	500.00		100.00			
43	01B004	料塔	个	1	4500	4500		4500.00			
	补子目5	料塔	个	1	4500.00	4500.00		4500.00			
44	01B005	塑料桶	个	1	800	800		800.00			
	补子目6	塑料桶 1t	个	1	800.00	800.00		800.00			
45	010401005001	空心砖墙	m3	1.04	385.54	400.96	136.34	179.07	7.42	27.27	21.82
	4-11 换	混水砖墙 1砖【现拌砂浆】	m3	1.04	385.54	400.96	136.33	179.07	7.42	27.27	21.81
46	010505003001	平板	m3	0.14	445.36	62.35	116.29	267.93	7.86	23.29	18.57
	5-42 换	现浇混凝土 平板【现拌混凝土】	m3	0.14	325.46	45.56	39.47	267.55	0.28	7.89	6.32
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.1414	118.77	16.79	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
47	011702016001	平板	m2	1.92	56.33	108.15	21.82	24.43	0.04	4.36	3.49

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:牛舍-建筑装饰工程部分

专业：建筑装饰工程

第8页 共8页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:牛舍-建筑装饰工程部分

第1页 共1页

[illegible]

牛舍-安装工程部分 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1957

(大写): 壹仟玖佰伍拾柒元整

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 牛舍-安装工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-安装工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费			16.82			
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	11.21			
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	5.61			
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	2.8			
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8	4.48			
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	0.56			
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5	10.48			
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计					35.14			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍-安装工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	110.05		110.05
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	86.3		86.3
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	579.15	10.5	60.81
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	579.15	3.7	21.43
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	579.15	0.4	2.32
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	579.15	0.3	1.74
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	579.15	3.7	21.43
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	579.15	0.4	2.32
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	1795.27	9	161.57
合 计					271.62

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:牛舍-安装工程部分

专业: 第四册 电气设备安装工程

第1页 共1页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	030412001001	普通灯具	套	5	115.31	576.55	15.86	92.15		3.17	2.54
	4-1760	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	5	115.31	576.55	15.86	92.15		3.17	2.54
2	030411004001	配线	m	99.94	3.84	383.77	0.62	2.93		0.12	0.1
	4-1573	管内穿照明线 铜芯 导线截面4mm ²	m	99.94	3.84	383.47	0.62	2.93		0.12	0.10
3	030411001001	配管	m	49.97	11.35	567.16	6.51	1.84		1.3	1.04
	4-1469	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	m	49.97	11.35	567.26	6.51	1.84		1.30	1.04
4	030404034001	照明开关	个	2	22.26	44.52	6.89	12.20		1.38	1.1
	4-2145	跷板暗开关 双控 ≤3联	套	2	22.26	44.52	6.89	12.20		1.38	1.10
5	030411006001	接线盒	个	7	6.96	48.72	3.56	1.76		0.71	0.57
	4-1747	暗装接线盒	个	7	6.96	48.72	3.56	1.76		0.71	0.57
	合计				159.72	1620.72	33.44	220.85		6.68	5.35

单位工程人材机价差表

工程名称:牛舍-安装工程部分

第1页 共1页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目-管理房、草料库

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	管理房、草料库-土方工程部分	5774.02		99.31	501.56
2	管理房、草料库-建筑装饰工程部分	277192.56		4980.67	12990.97
3	管理房、草料库-安装工程部分	14347.33		89.27	576.3
合计		297313.91		5169.25	14068.83

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

管理房、草料库-土方工程部分工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 5774
(大写): 伍仟柒佰柒拾肆元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代理人或其授权人: (签字或盖章) 法定代理人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 管理房、草料库-土方工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛
养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			99.31			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3	74.48			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	24.83			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	12.42			
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计					111.73			

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：管理房、草料库-土方工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	501.56		501.56
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	393.33		393.33
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	2639.83	10.5	277.18
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	2639.83	3.7	97.67
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	2639.83	0.4	10.56
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	2639.83	0.3	7.92
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	2639.83	3.7	97.67
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	2639.83	0.4	10.56
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	5297.27	9	476.75
合 计					978.31

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:管理房、草料库-土方工程部分

专业：建筑装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:管理房、草料库-土方工程
部分

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:管理房、草料库-土方工程部分

第1页 共1页

[illegible]

管理房、草料库-建筑装 饰工程部分

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 277193

(大写): 贰拾柒万柒仟壹佰玖拾叁元整

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房、草料库-建筑装饰工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区
建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管理房、草料库						
1	010403001001	石基础	1. 毛石基础 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	57.84	316.25	18291.9	
2	010503001001	基础梁	1. 现浇混凝土基础梁 2. 强度等级C30	m3	7.83	429.98	3366.74	
3	011702005001	基础梁	基础梁 复合模板 钢支撑	m2	65.28	55.01	3591.05	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 直径12螺纹钢	t	0.386	5793.08	2236.13	
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 直径8螺纹钢	t	0.23	7201.61	1656.37	
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土构造柱 2. 强度等级C25	m3	1.52	558.49	848.9	
7	011702003001	构造柱	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	24.57	47.22	1160.2	
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 直径14螺纹钢	t	0.136	5674.78	771.77	
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 直径8螺纹钢	t	0.073	7201.64	525.72	
10	010503004001	圈梁	1. 现浇混凝土圈梁 2. 强度等级C30	m3	10.37	520.34	5395.93	
11	011702008001	圈梁	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	86.4	59.56	5145.98	
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 直径12螺纹钢	t	0.386	5793.08	2236.13	
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 直径6圆钢	t	0.123	7291.87	896.9	
14	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:钢质 钢板厚0.326mm 2. 启动装置品种、规格:电动等配套装置	m2	18.6	220	4092	
15	010802001001	金属(塑钢)门	1. 断桥铝门 2. 洞口尺寸1.2m*2.4m	m2	2.88	500	1440	
16	010801002001	木质门带套	1. 成品套装木门 2. 洞口尺寸: 1m*2.1m	樘	2	800	1600	
17	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 双玻断桥铝窗 2. 洞口尺寸: 2.2m*2m	m2	26.4	480	12672	
18	01B004	单玻塑钢窗	1. 单玻塑钢窗 1.6m*1m	m2	12.8	150	1920	
19	010401003001	实心砖墙	1. M5水泥砂浆红砖砌筑砖墙 2. 墙厚240	m3	66.77	385.54	25742.51	
20	010401003002	实心砖墙	1. M5水泥砂浆红砖砌筑砖墙 2. 墙厚120	m3	5.28	452.34	2388.36	
21	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.65	556.4	361.66	
22	011702009001	过梁	过梁 复合模板 钢支撑	m2	8.68	75.1	651.87	
23	01051500100	现浇构件钢	1. 直径12螺纹钢	t	0.016	5793.13	92.6	
本页小计							97084.81	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房、草料库-建筑装饰工程部分
 标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区
 建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	筋	筋				9	
24	010515001008	现浇构件钢筋	1. 直径8螺纹钢	t	0.009	7201.11	64.81	
25	010515001009	现浇构件钢筋	1. 直径8螺纹钢	t	0.011	5924.55	65.17	
26	010515001010	现浇构件钢筋	1. 直径6螺纹钢	t	0.006	7201.67	43.21	
27	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架 2. 80*60*5方钢，60*40*2.5方钢	t	2.86	7916.87	22642.25	
28	010606002001	钢檩条	1. 60*40*2.5方钢檩条	t	1.79	7122.94	12750.06	
29	010901002001	型材屋面	1. 100厚彩钢保温瓦屋面	m2	456.84	60	27410.4	
30	010501001001	垫层	1. 现浇混凝土垫层 2. 强度等级C15	m3	7.23	377.44	2728.89	
31	011102003001	块料楼地面	1. 800*800地砖 2. 20厚1：4水泥砂浆结合层	m2	72.27	80.39	5809.79	
32	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：100厚C20砼地面	m2	300.07	43.01	12906.01	
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内墙抹灰 2. 15厚1：2.5水泥砂浆	m2	443.9	27.77	12327.1	
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 外墙抹灰 2. 15厚1：2.5水泥砂浆	m2	297.32	32.39	9630.19	
35	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、2遍 3. 部位：内墙面	m2	180.02	21.77	3919.04	
36	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、2遍 3. 部位：外墙面	m2	63.4	26.26	1664.88	
37	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶 2. 方木龙骨 3. PVC扣板 4. 20厚苯板保温	m2	73.88	81.85	6047.08	
38	011105003001	块料踢脚线	1. 100高陶瓷砖踢脚	m2	5.48	90.03	493.36	
39	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙保温 2. 50厚苯板	m2	63.4	70.92	4496.33	
40	01B001	火炕	1. 红砖砌筑火炕 3. 混凝土板，铺地板革	m2	6	85	510	
41	01B002	灶台	1. 砖砌灶台 2. 按铁锅	元	1	360	360	
42	011204003001	块料墙面	1. 300*300瓷砖 2. 锅台、火炕粘砖 3. 水泥砂浆配合比1：3	m2	5.9	97.17	573.3	
本页小计							124441.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理房、草料库-建筑装饰工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区
建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房、草料库-建筑装饰工程部分 标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			4980.67			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	3652.49			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	1328.18			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	332.05			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	531.27			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	66.42			
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计					5910.41			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：管理房、草料库-建筑装饰工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	12990.97		12990.97
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	10187.66		10187.66
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	68373.61	10.5	7179.23
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	68373.61	3.7	2529.82
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	68373.61	0.4	273.49
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	68373.61	0.3	205.12
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	68373.61	3.7	2529.82
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	68373.61	0.4	273.49
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	254305.1	9	22887.46
合 计					35878.43

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:管理房、草料库-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第1页 共8页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	010403001001	石基础	m3	57.84	316.25	18291.9	114.74	135.93	12.8	22.95	18.36
	4-68 换	石基础 毛料石(条形) 【现拌砂浆】	m3	57.84	316.25	18292.07	114.74	135.93	12.80	22.95	18.36
2	010503001001	基础梁	m3	7.83	429.98	3366.74	109.46	262.62	7.55	21.89	17.51
	5-22 换	现浇混凝土 基础梁 【现拌混凝土】	m3	7.83	310.02	2427.49	32.71	262.27		6.54	5.23
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	7.9083	118.77	939.28	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
3	011702005001	基础梁	m2	65.28	55.01	3591.05	19.48	26.54	0.02	3.9	3.12
	17-142	基础梁 复合模板 钢支撑	m2	65.28	55.01	3590.74	19.48	26.54	0.02	3.90	3.12
4	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.386	5793.08	2236.13	735.88	4664.09	54.59	147.18	117.75
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	0.386	5793.08	2236.13	735.89	4664.10	54.58	147.18	117.74
5	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.23	7201.61	1656.37	1699.87	4668.96	50.83	339.96	272
	5-133	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.23	7201.59	1656.37	1699.86	4668.97	50.82	339.97	271.98
6	010502002001	构造柱	m3	1.52	558.49	848.9	210.08	244.45	7.32	42.01	33.62
	5-17 换	现浇混凝土 构造柱 【现拌混凝土】	m3	1.52	442.13	672.04	135.63	244.11		27.13	21.70
	5-97	现场搅拌混凝土 调整费	m3	1.4891	118.77	176.86	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
7	011702003001	构造柱	m2	24.57	47.22	1160.2	17.34	21.87	0.03	3.47	2.77
	17-135	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	24.57	47.22	1160.20	17.34	21.87	0.03	3.47	2.77

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 管理房、草料库-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第2页 共8页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.136	5674.78	771.77	735.88	4545.81	54.56	147.21	117.72
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	0.136	5674.80	771.77	735.89	4545.82	54.58	147.18	117.74
9	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.073	7201.64	525.72	1699.86	4668.90	50.82	340	271.92
	5-133	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.073	7201.59	525.72	1699.86	4668.97	50.82	339.97	271.98
10	010503004001	圈梁	m3	10.37	520.34	5395.93	170.94	263.22	7.55	34.19	27.35
	5-25 换	现浇混凝土 圈梁 【现拌混凝土】	m3	10.37	400.38	4151.90	94.18	262.87		18.84	15.07
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	10.4737	118.77	1243.98	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
11	011702008001	圈梁	m2	86.4	59.56	5145.98	25.28	22.64		5.06	4.04
	17-148	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	86.4	59.56	5145.71	25.28	22.64	0.00	5.06	4.04
12	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.386	5793.08	2236.13	735.88	4664.09	54.59	147.18	117.75
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	0.386	5793.08	2236.13	735.89	4664.10	54.58	147.18	117.74
13	010515001006	现浇构件钢筋	t	0.123	7291.87	896.9	1801.06	4614.63	47.72	360.24	288.13
	5-131	箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.123	7291.87	896.90	1801.08	4614.60	47.69	360.22	288.17
14	010803001001	金属卷帘(闸)门	m2	18.6	220	4092		220.00			
	补子目4	卷帘(闸)钢质	m2	18.6	220.00	4092.00		220.00			
15	010802001001	金属(塑钢)门	m2	2.88	500	1440		500.00			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 管理房、草料库-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第3页 共8页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	补子目8	断桥铝门	m2	2.88	500.00	1440.00		500.00			
16	010801002001	木质门带套	樘	2	800	1600		800.00			
	补子目9	成品套装木门	樘	2	800.00	1600.00		800.00			
17	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	m2	26.4	480	12672		480.00			
	补子目10	双玻断桥铝窗	m2	26.4	480.00	12672.00		480.00			
18	01B004	单玻塑钢窗	m2	12.8	150	1920		150.00			
	补子目3	单玻塑钢窗	m2	12.8	150.00	1920.00		150.00			
19	010401003001	实心砖墙	m3	66.77	385.54	25742.51	136.33	179.07	7.42	27.27	21.81
	4-11 换	混水砖墙 1砖【现拌砂浆】	m3	66.77	385.54	25742.24	136.33	179.07	7.42	27.27	21.81
20	010401003002	实心砖墙	m3	5.28	452.34	2388.36	181.79	180.58	6.35	36.36	29.09
	4-9 换	混水砖墙 1/2砖【现拌砂浆】	m3	5.28	452.34	2388.37	181.79	180.58	6.35	36.36	29.09
21	010503005001	过梁	m3	0.65	556.4	361.66	190.97	270.05	7.55	38.2	30.55
	5-27 换	现浇混凝土 过梁【现拌混凝土】	m3	0.65	436.45	283.69	114.22	269.69		22.84	18.27
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	0.6565	118.77	77.97	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
22	011702009001	过梁	m2	8.68	75.1	651.87	35.03	23.87	0.09	7.01	5.61
	17-151	过梁 复合模板钢支撑	m2	8.68	75.10	651.89	35.03	23.86	0.09	7.01	5.61
23	010515001007	现浇构件钢筋	t	0.016	5793.13	92.69	735.63	4664.38	54.38	146.88	117.5
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内直径≤18mm	t	0.016	5793.08	92.69	735.89	4664.10	54.58	147.18	117.74
24	010515001008	现浇构件钢筋	t	0.009	7201.11	64.81	1700	4668.89	51.11	340	272.22

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 管理房、草料库-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第4页 共8页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-133	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.009	7201.59	64.81	1699.86	4668.97	50.82	339.97	271.98
25	010515001009	现浇构件钢筋	t	0.011	5924.55	65.17	854.55	4655.45	20.91	170.91	136.36
	5-108	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.011	5924.37	65.17	854.42	4655.78	21.14	170.88	136.71
26	010515001010	现浇构件钢筋	t	0.006	7201.67	43.21	1700	4668.33	50	340	271.67
	5-133	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.006	7201.59	43.21	1699.86	4668.97	50.82	339.97	271.98
27	010602001001	钢屋架	t	2.86	7916.87	22642.25	1119.35	5361.11	921.52	223.87	179.09
	6-6	金属结构制作圆(方)钢管 屋架	t	2.86	7009.03	20045.83	794.32	5266.93	582.40	158.86	127.09
	6-49	金属结构安装钢屋架 15t以内	t	2.86	907.84	2596.42	325.03	94.18	339.12	65.01	52.00
28	010606002001	钢檩条	t	1.79	7122.94	12750.06	733.65	5584.48	467.32	146.73	117.39
	6-21	金属结构制作钢檩条 圆(方)钢管	t	1.79	6455.44	11555.24	538.16	5415.87	253.85	107.63	86.11
	6-75	金属结构安装钢檩条	t	1.79	667.50	1194.83	195.49	168.61	213.47	39.10	31.28
29	010901002001	型材屋面	m2	456.84	60	27410.4		60.00			
	补子目1	100厚彩钢保温瓦屋面	m2	456.84	60.00	27410.40		60.00			
30	010501001001	垫层	m3	7.23	377.44	2728.89	118.35	197.10	7.55	23.67	18.94
	5-1 换	现浇混凝土 垫层【现拌混凝土】	m3	7.23	257.48	1861.57	41.59	196.75		8.32	6.66

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 管理房、草料库-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第5页 共8页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	7.3023	118.77	867.31	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
31	011102003001	块料楼地面	m2	72.27	80.39	5809.79	17.61	54.03	0.65	3.52	2.82
	11-39 换	陶瓷地面砖 0.64m2以内 【现拌砂浆】	m2	72.27	80.39	5809.71	17.61	54.03	0.65	3.52	2.82
32	011101003001	细石混凝土楼地面	m2	300.07	43.01	12906.01	12.72	23.68	0.76	2.54	2.04
	11-12 换	混凝土地面 厚度40mm 实际厚度(mm):100 【现拌混凝土】	m2	300.07	31.01	9305.77	5.04	23.65		1.01	0.81
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	30.3071	118.77	3599.63	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
33	011201001001	墙面一般抹灰	m2	443.9	27.77	12327.1	15.74	4.27	0.52	3.15	2.52
	12-1 换	一般抹灰 内墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】 实际底层厚度(mm):9	m2	443.9	27.77	12328.88	15.74	4.27	0.52	3.15	2.52
34	011201001002	墙面一般抹灰	m2	297.32	32.39	9630.19	18.9	4.27	0.52	3.78	3.02
	12-2 换	一般抹灰 外墙 (14+6mm) 【现拌砂浆】 实际底层厚度(mm):9	m2	297.32	32.39	9631.03	18.90	4.27	0.52	3.78	3.02
35	011406001001	抹灰面油漆	m2	180.02	21.77	3919.04	11.99	4.27		2.4	1.92
	14-199	乳胶漆 室内 墙面二遍	m2	180.02	21.77	3919.88	11.99	4.27		2.40	1.92
36	011406001002	抹灰面油漆	m2	63.4	26.26	1664.88	14.17	5.57		2.83	2.27

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:管理房、草料库-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第6页 共8页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	14-198	乳胶漆 室外 墙面二遍	m2	63.4	26.26	1664.90	14.17	5.57		2.83	2.27
37	011302001001	吊顶天棚	m2	73.88	81.85	6047.08	24.61	45.87	0.05	4.92	3.94
	13-19	平面、跌级天棚方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单层楞	m2	73.88	35.85	2648.41	10.46	20.53	0.05	2.09	1.67
	13-113	平面、跌级天棚空腹PVC扣板天棚面层	m2	73.88	35.91	2652.74	11.07	19.75		2.21	1.77
	10-56 换	天棚板面上铺放聚苯乙烯板 厚度2mm	m2	73.88	10.09	745.76	3.08	5.60		0.62	0.49
38	011105003001	块料踢脚线	m2	5.48	90.03	493.36	34.15	40.18		6.83	5.46
	11-73	踢脚线 陶瓷地面砖	m2	5.48	90.03	493.38	34.15	40.18		6.83	5.46
39	011001003001	保温隔热墙面	m2	63.4	70.92	4496.33	28.51	29.29		5.7	4.56
	10-87	墙、柱面 抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm	m2	63.4	20.63	1308.02	10.36	5.51		2.07	1.66
	10-82	墙、柱面 聚苯乙烯板 厚度50mm	m2	63.4	50.29	3188.12	18.15	23.78		3.63	2.90
40	01B001	火炕	m2	6	85	510		85.00			
	补子目11	火炕	m2	6	85.00	510.00		85.00			
41	01B002	灶台	元	1	360	360		360.00			
	补子目12	灶台（含铁锅）	元	1	360.00	360.00		360.00			
42	011204003001	块料墙面	m2	5.9	97.17	573.3	37.44	41.82	0.69	7.49	5.99

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:管理房、草料库-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第7页 共8页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	12-67 换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积≤0.20m2 【现拌砂浆】	m2	5.9	97.17	573.32	37.44	41.82	0.69	7.49	5.99
43	01B003	锅炉	元	1	800	800		800.00			
	补子目13	锅炉	元	1	800.00	800.00		800.00			
44	010507001001	散水、坡道	m2	12	97.17	1166.04	36.44	41.85	2.12	7.29	5.83
	4-100 换	垫层 碎石 灌浆 【现拌砂浆】	m3	1.2	224.98	269.98	68.71	114.78	9.89	13.74	10.99
	11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm 【现拌混凝土】	m2	12	11.97	143.64	4.03	6.09		0.81	0.64
	11-5 *120	细石混凝土地面找平层 每增减1mm 单价*120 【现拌混凝土】	m2	12	44.70	536.43	14.03	24.22		2.81	2.24
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	1.818	118.77	215.93	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
45	010507001002	散水、坡道	m2	104	50.75	5278	19.37	21.82	0.65	3.87	3.1
	5-61 换	现浇混凝土 散水 【现拌混凝土】	m2水平投影面积	104	43.55	4529.20	14.76	21.80	0.20	2.95	2.36
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	6.3024	118.77	748.55	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
46	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	根	1	65	65		65.00			
	补子目2	成品烟道	根	1	65.00	65.00		65.00			
47	011701001001	综合脚手架	m2	400	16.42	6568	7.26	4.23	1.58	1.45	1.16

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:管理房、草料库-建筑装饰工程部分

专业：建筑装饰工程

第8页 共8页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:管理房、草料库-建筑装饰工程部分

第1页 共1页

[illegible]

管理房、草料库-安装工程 程部分

招标控制价

招标控制价 (小写): 14347

(大写): 壹万肆仟叁佰肆拾柒元整

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房、草料库-安装工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005001001	铸铁散热器	1. 760型烤漆散热器 2. 每组25片	组	4	1043.21	4172.84	
2	031003001001	螺纹阀门	1. 手动放风阀	个	4	4.59	18.36	
3	031003001002	螺纹阀门	1. DN32温控阀	个	4	61.29	245.16	
4	031003001003	螺纹阀门	1. DN32闸阀	个	8	68.53	548.24	
5	031001002001	钢管	1. DN40钢管 2. 焊接	m	35.69	44.04	1571.79	
6	031001002002	钢管	1. DN32钢管 2. 焊接	m	13.2	47.65	628.98	
7	031201001001	管道刷油	1. 管道刷漆 2. 防锈漆2遍 3. 醇酸磁漆2遍	m2	4.85	20.78	100.78	
8	031201001002	管道刷油	1. 地埋管道刷漆 2. 防锈漆2遍，热沥青漆2遍	m2	2.24	21.56	48.29	
		分部小计					7334.44	
		给水						
9	031001006001	塑料管	1. 室内给水管道 2. de32 材质PPR	m	6	28.17	169.02	
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. de32水嘴	个	1	24.13	24.13	
11	03B001	水缸	1. 100L 水缸	个	1	200	200	
		分部小计					393.15	
		电气						
12	030404017001	配电箱	1. 成套配电箱 2. 内含漏电保护器、浪涌保护器	台	1	693.5	693.5	
13	030412001001	普通灯具	1. 45W led 圆形吸顶灯	套	5	100.16	500.8	
14	030412001002	普通灯具	1. 60W led 平板吸顶灯	套	4	115.31	461.24	
15	030404034001	照明开关	1. 单联开关	个	3	19.55	58.65	
16	030404034002	照明开关	1. 双联开关	个	2	21.59	43.18	
17	030404035001	插座	1. 五孔插座	个	7	25.41	177.87	
18	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:10	m	23.12	8.41	194.44	
19	030411001001	配管	1. de32阻燃管	m	19.9	13.27	264.07	
20	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线	m	174.2	3.38	588.8	
本页小计							10710.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房、草料库-安装工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区
建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房、草料库-安装工程部分 标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费			89.27			
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	59.51			
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	29.76			
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	14.88			
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	23.8			
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	2.98			
5	031302002001	夜间施工增加费						
6	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
7	031302005002	冬季施工增加费						
合 计					130.93			

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：管理房、草料库-安装工程部分 标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	576.3		576.3
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	451.94		451.94
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	3033.13	10.5	318.48
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	3033.13	3.7	112.23
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	3033.13	0.4	12.13
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	3033.13	0.3	9.1
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	3033.13	3.7	112.23
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	3033.13	0.4	12.13
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	13162.69	9	1184.64
合 计					1760.94

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:管理房、草料库-安装工程部分

专业:第十册 给排水、采暖、燃气工程

第1页 共4页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	031005001001	铸铁散热器	组	4	1043.21	4172.84	51.93	967.23	0.16	10.39	8.31
	10-1448	成组铸铁散热器柱型(柱翼型)落地安装 单组片数20片以上	组	4	1043.21	4172.84	51.93	967.23	0.16	10.39	8.31
2	031003001001	螺纹阀门	个	4	4.59	18.36	2.53	0.90		0.51	0.4
	10-875	手动放风阀安装 Φ10	个	4	4.59	18.36	2.53	0.90		0.51	0.40
3	031003001002	螺纹阀门	个	4	61.29	245.16	9.88	46.55	0.31	1.98	1.58
	10-878	散热器温控阀安装 公称直径25mm以内	个	4	61.29	245.16	9.88	46.55	0.31	1.98	1.58
4	031003001003	螺纹阀门	个	8	68.53	548.24	11.6	50.30	1.29	2.32	1.86
	10-848	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	8	68.53	548.24	11.60	50.30	1.29	2.32	1.86
5	031001002001	钢管	m	35.69	44.04	1571.79	15.4	19.75	1.82	3.08	2.46
	10-513	室内采暖钢管(电弧焊) 公称直径40mm以内	m	35.69	44.04	1571.89	15.40	19.75	1.82	3.08	2.46
6	031001002002	钢管	m	13.2	47.65	628.98	18.91	19.32	0.72	3.78	3.03
	10-489	室内采暖钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	m	13.2	47.65	628.97	18.91	19.32	0.72	3.78	3.03
7	031201001001	管道刷油	m2	4.85	20.78	100.78	10.05	6.11		2.01	1.61
	12-59	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	m2	4.85	4.88	23.65	2.49	1.24		0.50	0.40
	12-60	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	m2	4.85	4.73	22.96	2.49	1.09		0.50	0.40

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:管理房、草料库-安装工程部分

专业:第十册 给排水、采暖、燃气工程

第2页 共4页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	12-74	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	m2	4.85	5.72	27.75	2.57	1.96		0.52	0.41
	12-75	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	m2	4.85	5.45	26.43	2.49	1.81		0.50	0.40
8	031201001002	管道刷油	m2	2.24	21.56	48.29	10.05	6.89		2.01	1.6
	12-59	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	m2	2.24	4.88	10.92	2.49	1.24		0.50	0.40
	12-60	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	m2	2.24	4.73	10.60	2.49	1.09		0.50	0.40
	12-72	管道刷油 沥青漆 第一遍	m2	2.24	6.20	13.90	2.57	2.45		0.52	0.41
	12-73	管道刷油 沥青漆 增一遍	m2	2.24	5.75	12.88	2.49	2.11		0.50	0.40
9	031001006001	塑料管	m	6	28.17	169.02	10.49	12.85	0.01	2.1	1.68
	10-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	m	6	28.17	169.03	10.49	12.85	0.01	2.10	1.68
10	031004014001	给、排水附(配件)	个	1	24.13	24.13	2.65	20.26		0.53	0.43
	10-1403	水龙头安装 公称直径25mm	个	1	24.13	24.13	2.65	20.26		0.53	0.43
11	03B001	水缸	个	1	200	200		200.00			
	补子目1	水缸 100L	个	1	200.00	200.00		200.00			
12	030404017001	配电箱	台	1	693.5	693.5	117.53	521.91		23.51	18.8
	4-111	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m	台	1	693.50	693.50	117.53	521.91		23.51	18.80
13	030412001001	普通灯具	套	5	100.16	500.8	15.86	77.00		3.17	2.54

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:管理房、草料库-安装工程部分

专业:第十册 给排水、采暖、燃气工程

第3页 共4页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	4-1760	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	5	100.16	500.80	15.86	77.00		3.17	2.54
14	030412001002	普通灯具	套	4	115.31	461.24	15.86	92.15		3.17	2.54
	4-1760	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	4	115.31	461.24	15.86	92.15		3.17	2.54
15	030404034001	照明开关	个	3	19.55	58.65	6.55	9.98		1.31	1.05
	4-2143	跷板暗开关 单控 ≤3联	套	3	19.55	58.65	6.55	9.98		1.31	1.05
16	030404034002	照明开关	个	2	21.59	43.18	6.55	12.02		1.31	1.05
	4-2143	跷板暗开关 单控 ≤3联	套	2	21.59	43.18	6.55	12.02		1.31	1.05
17	030404035001	插座	个	7	25.41	177.87	6.55	15.84		1.31	1.05
	4-2163	单相 暗插座 电流≤15A	套	7	25.41	177.87	6.55	15.84		1.31	1.05
18	030411004001	配线	m	23.12	8.41	194.44	0.93	7.05		0.19	0.15
	4-1594	管内穿动力线 铜芯 导线截面10mm2	m	23.12	8.41	194.49	0.93	7.05		0.19	0.15
19	030411001001	配管	m	19.9	13.27	264.07	7.03	3.00		1.41	1.13
	4-1470	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm	m	19.9	13.27	264.01	7.03	3.00		1.41	1.13
20	030411004002	配线	m	174.2	3.38	588.8	0.93	2.02		0.19	0.15
	4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm2	m	174.2	3.38	588.10	0.93	2.02		0.19	0.15
21	030411001002	配管	m	61.77	10.56	652.29	6.2	1.50		1.24	0.99

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:管理房、草料库-安装工程部分

专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程

第4页 共4页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	4-1468	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	61.77	10.56	652.54	6.20	1.51		1.24	0.99
22	030411004003	配线	m	111.84	3.84	429.47	0.62	2.93		0.12	0.1
	4-1573	管内穿照明线 铜芯 导线截面4mm ²	m	111.84	3.84	429.13	0.62	2.93		0.12	0.10
23	030411001003	配管	m	31.72	11.35	360.02	6.51	1.84		1.3	1.04
	4-1469	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	m	31.72	11.35	360.09	6.51	1.84		1.30	1.04
24	030411006001	接线盒	个	21	6.96	146.16	3.56	1.76		0.71	0.57
	4-1747	暗装接线盒	个	21	6.96	146.16	3.56	1.76		0.71	0.57
	合计				2597.24	12298.08	338.17	4197.41	4.31	67.65	54.12

未计价主材汇总表

工程名称:管理房、草料库-安装工程
部分

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:管理房、草料库-安装工程部分

第1页 共1页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目-户外栏杆

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	户外栏杆-土方工程部分	2891.09		53.74	271.5
2	户外栏杆-建筑装饰工程部分	111674.58		2169.61	5659.01
合计		114565.67		2223.35	5930.51

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

户外栏杆-土方工程部分 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2891

(大写): 贰仟捌佰玖拾壹元整

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：户外栏杆-土方工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛
养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	2320.42	0
2	措施项目	60.46	
2.1	其中：安全文明施工费	53.74	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	规费	271.5	
5	税金	238.71	
招标控制价合计=1+2+3+4+5		2,891.09	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：户外栏杆-土方工程部分 标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			53.74			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3	40.3			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	13.44			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	6.72			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计					60.46			

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:户外栏杆-土方工程部分

专业：建筑装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:户外栏杆-土方工程部分

第1页 共1页

[illegible]

户外栏杆-建筑装饰工程 部分工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 111675
(大写): 壹拾壹万壹仟陆佰柒拾伍元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章) 法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 户外栏杆-建筑装饰工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛
养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：户外栏杆-建筑装饰工程部分 标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			2169.61			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	1591.05			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	578.56			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	144.65			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	231.43			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	28.93			
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计					2574.62			

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 户外栏杆-建筑装饰工程部分

标段：丰收乡杏核营子村肉牛养殖小区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	5659.01		5659.01
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	4437.85		4437.85
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	29784.19	10.5	3127.34
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	29784.19	3.7	1102.02
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	29784.19	0.4	119.14
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	29784.19	0.3	89.35
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	29784.19	3.7	1102.02
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	29784.19	0.4	119.14
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	102453.74	9	9220.84
合 计					14879.85

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 户外栏杆-建筑装饰工程部分

专业: 建筑装饰工程

第1页 共1页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	01B001	方钢门	樘	2	732	1464		732.00			
	补子目1	4*1.6方钢门	樘	2	732.00	1464.00		732.00			
2	01B002	方钢门	樘	4	906	3624		906.00			
	补子目2	4*2.2方钢门	樘	4	906.00	3624.00		906.00			
3	010501003001	独立基础	m3	14.4	411.13	5920.27	108.22	245.57	7.55	21.64	17.32
	5-7 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土【现拌混凝土】	m3	14.4	291.17	4192.80	31.47	245.22		6.29	5.04
	5-97	现场搅拌混凝土调整费	m3	14.544	118.77	1727.42	75.99	0.35	7.48	15.20	12.16
4	011702001001	基础	m2	144	57.5	8280	20.28	27.86	0.03	4.06	3.25
	17-102	独立基础 复合模板 木支撑	m2	144	57.50	8280.68	20.28	27.86	0.03	4.06	3.25
5	010606009001	钢护栏	t	7.043	10524.04	74120.81	3117.6	5329.80	642.54	623.52	498.82
	6-31	金属结构制作 钢栏杆(钢护栏) 钢管	t	7.043	8630.88	60787.29	2173.97	5182.81	274.07	434.79	347.84
	6-70	金属结构安装 钢护栏	t	7.043	1893.16	13333.53	943.63	146.99	368.47	188.73	150.98
6	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.14	5793.07	811.03	735.86	4664.07	54.57	147.21	117.71
	5-109	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	0.14	5793.08	811.03	735.89	4664.10	54.58	147.18	117.74
	合计				18423.74	94220.11	3981.96	23810.6	704.69	796.43	637.1

单位工程人材机价差表

工程名称:户外栏杆-建筑装饰工程部分

第1页 共1页

[illegible]