

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房工程

标段：2023年敖汉旗新惠镇扎赛营子村  
节水灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.42			
2	011702008001	圈梁	1. 名称: 圈梁模版	m2	22.8			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 18 级别: HRB400	t	0.182			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径: 10 级别: HPB300	t	0.111			
5	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 混凝土种类:现拌 2. 面层厚度、混凝土强度 等级:100mm厚C20混凝土 地面	m2	9.99			
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度:50mm厚天然级配 砂石	m3	0.5			
7	01B001	预制砼成品房（ 3*4米）	1. 名称: 预制砼成品房（ 3*4米）	m2	12			
8	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:钢质防 盗门	m2	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：井房工程

标段：2023年敖汉旗新惠镇扎赛营子村节水灌溉工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：2023年敖汉旗新惠镇扎赛营子村  
节水灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	12				
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m	m <sup>3</sup>	10.26				
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.1m	m <sup>3</sup>	5.94				
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m <sup>3</sup>	4.32				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：2023年敖汉旗新惠镇扎赛营子村节水灌溉工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工 增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。