

森林公园低压线路提升改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：森林公园低压线路提升改造-电气工程 标段：森林公园低压线路提升改造 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		架线工程						
1	030410001001	电杆组立	1. 名称：新立电杆 2. 材质：混凝土 3. 规格：12m 4. 运距：20km	根	60			
2	030410003001	导线架设	1. 名称：架空绝缘导线 2. 规格：JKLYJ-1/50（原有导线） 3. 将原有拆下导线重新架设	km	12			
3	030410002001	横担组装	1. 名称：四线横担 2. 运距：20km	组	82			
4	030410002002	绝缘子	1. 名称：低压绝缘子 2. 规格：P-6T 3. 运距：20km	个	264			
5	030410002003	绝缘子	1. 名称：低压悬式绝缘子 2. 规格：U70B 3. 运距：20km	个	40			
6	03B001	拉线	1. 拉线	套	22			
7	03B003	镀锌螺栓	1. 镀锌螺栓：18mm*300mm	个	88			
8	03B004	U型抱箍	1. U型抱箍：190型	个	42			
		分部小计						
		拆除路灯						
9	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：3m 2. 灯具种类：路灯	套	87			
		分部小计						
		新建灯具						
10	030412007001	一般路灯	1. 名称：路灯 2. 规格：6m高 3. 利用原有基础及电缆	套	53			
11	030412007004	一般路灯	1. 名称：路灯 2. 规格：4m高 3. 利用原有基础及电缆	套	34			
12	030412007005	一般路灯	1. 名称：路灯（松塔灯） 2. 规格：H:3.0mLED光源	套	23			
13	030412007002	一般路灯	1. 名称：宫廷灯 2. 型号：2.2m	套	38			
14	030412007003	一般路灯	1. 名称：草坪灯 2. 型号：详见图纸	套	94			
15	030412009001	高杆灯	1. 名称：高杆广场灯（升	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：森林公园低压线路提升改造-电气工程 标段：森林公园低压线路提升改造 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			降式) 2. 型号: 详见图纸 3. 基础: 最终以路灯厂家提供基础为准					
16	010501006003	设备基础	1. 宫廷灯基础 2. 尺寸: 250*250*400mm 3. 最终以路灯厂家提供基础为准	m3	0.95			
17	010501006004	设备基础	1. 草坪灯基础 2. 尺寸: 250*250*400mm 3. 最终以路灯厂家提供基础为准	m3	2.35			
18	010404001001	垫层	1. 松塔灯基础垫层: 150mm碎石垫层	m3	0.86			
19	010501006005	设备基础	1. 松塔灯基础: C25混凝土 2. 尺寸: 250*250*400mm 3. 最终以路灯厂家提供基础为准	m3	5.75			
20	010516001001	螺栓	1. 松塔灯基础预埋螺栓	t	0.082			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 松塔基础箍筋: $\phi 6$	t	0.012			
22	010101004001	挖基坑土方	1. 基础土方	m3	4.02			
23	010103002001	余方弃置	1. 余土弃置 2. 运距: 5km	m3	4.02			
		分部小计						
		灯具电缆						
24	010507003001	电缆沟、地沟	1. 挖填电缆沟 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 沟深: 大于1.5m	m	3048.34			
25	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 碳素波纹管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 埋地	m	3048.34			
26	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-3*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 直接埋地敷设	m	3048.34			
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: YJV22-3*6 3. 规格: 10mm ² 以下 4. 安装部位: 户外	个	312			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 森林公园低压线路提升改造-电气工程

标段：森林公园低压线路提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：森林公园低压线路提升改造-电气 标段：森林公园低压线路提升改造
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 森林公园低压线路提升改造-电气 标段: 森林公园低压线路提升改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：森林公园低压线路提升改造-拆除工程 标段：森林公园低压线路提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：森林公园低压线路提升改造-拆除工程

标段：森林公园低压线路提升改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：森林公园低压线路提升改造-拆除 标段：森林公园低压线路提升改造
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：