

通辽市科尔沁区明
仁小学运动场地维
修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽市科尔沁区明仁小学运动场地维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		塑胶跑道						
1	040203009001	弹性面层	塑胶跑道面层（透气型） 1. 铲除原有塑胶跑道地面，垃圾外运10km 2. 场地表面处理、打磨 3. 5cmAC中粒式沥青混凝土 4. 铺设13mm厚塑胶地面（新国标）	m2	4382			
		分部小计						
		人造草坪						
2	040203009002	其他面层	人造草坪面层 1. 铲除原有人造草坪面层、垃圾外运10km 2. 场地表面处理、打磨 3. 4cmAC中粒式沥青混凝土 4. 铺设10mm厚弹性地垫 5. 铺设人造草坪，草高50mm，内填充石英砂（含量30公斤/m2）、和橡胶颗粒（含量5公斤/m2）	m2	1878.4			
		分部小计						
		标线						
3	040205006001	标线	1. 所有运动场地标线	m2	166.79			
		分部小计						
		排水设施更换						
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除排水混凝土盖板	套	680			
5	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 清理排水沟内淤泥、垃圾 2. 运距投标人自行考虑	m3	85			
6	040601010001	混凝土池盖板	1. 预制混凝土盖板 2. 板厚度80mm 3. 混凝土等级：C30	m3	13.6			
		分部小计						
		消防管道路面处理						
7	041001001001	拆除路面	1. 拆除现有混凝土路面 2. 路面厚度：10cm 3. 素混凝土路面	m2	200			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

