

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处湛路标段；通辽经济技术开发区河西街道办事处安全饮水项目-给水外网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501012001	顶管	1. 名称：顶管 2. 材料：PE管(PE90) 3. 规格：De110 4. 连接方式：热熔连接 5. 工作压力：1.6Mpa 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计要求	m	1774.02			
2	040501010001	顶管工作坑-开挖及回填	1. 土壤类别：一、二类土 2. 工作坑平面尺寸及深度满足设计图纸及专项施工方案 3. 工作坑尺寸：3*3*2.5	座	35			
3	040502005001	阀门	1. 名称：铸钢闸阀 2. 规格：DN100 Z41H-16C 3. 阀门下设置支墩(详见图纸)	个	11			
4	040502003001	塑料管管件	1. 等径三通 2. De110	个	3			
5	040502003002	塑料管管件	1. 弯头 2. De110	个	3			
6	040502008001	套管制作、安装	1. 名称：防水套管 2. 规格：DN100	个	18			
7	040504002001	混凝土井	1. 名称：成品预制给水阀门井 2. 规格：Φ1200	座	7			
8	040504002002	混凝土井	1. 名称：排气井 2. 规格：施工详见07MS10 1-2-52 3. 包含排气阀	座	1			
9	040504002003	混凝土井	1. 名称：排泥井 2. 规格：施工详见07MS10 1-2-58 3. 包含排泥三通及阀门	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处湛路 标段：通辽经济技术开发区河西街道办事处安全饮水项目-电气外网工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电布线						
1	030408001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22 3.规格：4*70mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式：直埋	m	57.4			
2	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22 3.规格：4*16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式：直埋	m	121.46			
3	030408006001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV22 3.规格：4*70mm2 4.材质：铜芯	个	2			
4	030408006002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV22 3.规格：4*16mm2 4.材质：铜芯	个	2			
		分部小计						
		弱电布线						
5	030411001002	配管	1.名称：通讯线保护管 2.材质：PE 3.规格：DN50	m	1619			
6	030411004001	配线	1.名称：通讯线 2.规格：RVVP-9*1.0	m	1619			
		分部小计						
		土方						
7	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：详见设计图纸	m3	590.8			
8	010404001001	垫层	1.名称：垫层 2.种类：细砂 3.复合图纸设计要求	m3	147.7			
9	010103001001	回填方	1.回填材料品种：土 2.详见设计图纸 3.回填王(夯实)不能有腐蚀性物质(如酸、碱、矿渣、石灰等)	m3	443.1			
10	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：土 2.运距：自行考虑	m3	147.7			
11	030408005001	铺砂、盖保护板	1.盖保护板或砖	m	1619			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处湛路 标段：通辽经济技术开发区河西街道办事处安全饮水项目-泵房土建工程

第 1 页 共 5 页

事处湛路村安全饮水项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：一、二类土	m ²	80			
2	010101001002	基底钎探	1.基底钎探	m ²	80			
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m ³	157.14			
4	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m ³	15.8			
5	010103001001	回填方	1.密实度要求：0.94 2.填方材料品种：素土	m ³	135.58			
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：5km以内	m ³	37.36			
7	010501002002	带形基础-地沟底板	1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C30	m ³	1.7			
8	010507003003	地沟	1.砖砌地沟侧壁240mm宽 砖墙 2.详见设计图纸	m ³	2.66			
9	010512008001	地沟盖板	1.混凝土种类：预制 2.混凝土强度等级：C30	m ³	0.7			
10	010515001006	现浇构件钢筋(地沟)	1.钢筋种类、规格：直径：8 级别：HRB400	t	0.134			
11	011201001002	墙面一般抹灰	1.地沟墙体两侧抹M10防水砂浆	m ²	22.18			
12	010501001003	垫层(排水沟)	1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C15素混凝土垫层	m ³	1.21			
13	010507003002	排水沟	1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C30	m ³	2.75			
14	010515001007	现浇构件钢筋(排水沟)	1.钢筋种类、规格：直径：12 级别：HRB400	t	0.264			
15	010401014001	排水沟盖板	1.排水沟300x300上覆镀锌钢格栅板	m	13.4			
16	010501001002	垫层	1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C15素混凝土垫层	m ³	4.84			
17	010501002003	带形基础	1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C30	m ³	9.79			
18	010501003001	独立基础	1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C30	m ³	1.69			
19	010501006001	设备基础	1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C30	m ³	9.2			
20	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：框架柱	m ³	0.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处港路 标段：通辽经济技术开发区河西街道办事处港路村安全饮水项目-泵房土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30					
21	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：剪力墙 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15.66			
22	010504001002	成品水泥房	1. 成品水泥房9.8*7.8*4m 2. 上屋面挑檐水泥房自带保证挑檐厚度同屋面板 2. 详见施工图纸	m2	80			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径10 级别：HRB400	t	0.948			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别：HRB400	t	1.363			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径16 级别：HRB400	t	0.266			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：18 级别：HRB400	t	0.058			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径20级别：HRB400	t	0.171			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋直径：6级别：HPB300	t	0.027			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋直径：8级别：HPB300	t	0.056			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋直径：8级别：HRB400	t	0.228			
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋直径：10 级别：HRB400	t	0.053			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋直径：14 级别：HRB400	t	0.103			
33	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接	个	64			
34	010516002001	挑檐固定支架	1. 钢材种类：方钢50*50*4、钢板t=6、钢板180X240 t=10、方钢40*60*4	t	0.156			
35	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1500*1500 2. 框、扇材质：70系列铝合金平开窗(5Low-E+12A+5+12A+5)	m2	4.5			
36	010802003001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸：1800*2100 2. 门框、扇材质：钢制防盗门	m2	3.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处渥路村安全饮水项目-泵房土建工程

标段：通辽经济技术开发区河西街道办事处渥路村安全饮水项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011102003003	细石混凝土楼地面	地1:细石混凝土地面 1. 100厚C20细石混凝土,内配Φ6@200钢筋网片 2. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料(芯材厚度≥0.5) 3. 10厚聚合物水泥防水砂浆 4. 0.4厚塑料膜浮铺 5. 80厚聚苯板 6. 0.4厚塑料膜浮铺 7. 20厚1:3水泥砂浆找平 8. 100厚C20混凝土垫层内配8@200钢筋网片 9. 素土夯实	m2	36.74			
38	011201001001	墙面一般抹灰	内墙4:防水砂浆墙面 1. 配套基层处理 2. 20厚掺外加剂的防水砂浆,分层铺抹压实 3. 5厚1:1水泥砂浆抹面压光。	m2	133.84			
39	011406001005	天棚抹灰面油漆	顶1:混合砂浆顶棚 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆抹平	m2	68.26			
40	011406001006	抹灰面油漆	外墙1:质感涂料外墙面 1. 喷涂面层涂料 2. 喷涂底层涂料 3. 刮柔性耐水腻子 4. 薄抹第三道抹面胶浆 5. 抹第二道抹面胶浆3~6厚,压入耐碱玻璃纤维网布 6. 锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层 7. 抹第一道抹面胶浆3~6厚,压入耐碱玻璃纤维网布 8. 100聚苯板保温层(干密度:≥20kg/m3。) 9. 5厚聚合物水泥防水砂浆(乳液类) 10. 15厚1:3水泥砂浆找平 11. 墙体基层	m2	146.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处湛路 标段：通辽经济技术开发区河西街道办事处湛路村安全饮水项目-泵房土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010902001001	屋面	屋1:砂浆面(不上人屋面) 1. 20厚M15水泥砂浆保护层 2. 10厚1:4石灰砂浆隔离层 3. 一道3厚高聚物聚酯毡胎SBS改性沥青防水卷材+一道3厚高聚物聚酯毡胎SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 150聚苯板保温层(干密度: ≥20kg/m ³ 。) 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚1:6水泥焦渣找2%坡 8. 1.5厚聚氨酯防水涂料隔汽层 9. 20厚1:3水泥砂浆找平层 10. 钢筋混凝土屋面板	m ²	91.16			
42	010507001003	台阶	台6:开凹槽花岗岩面层台阶 1. 25厚开凹槽花岗岩踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m ²	4.35			
43	010507001004	散水	散水1:混凝土散水 1. 60厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素水泥浆一道 4. 素土夯实,向外坡4%	m ²	21.24			
		分部小计						
		措施项目						
44	011701001001	综合脚手架	1.单层建筑综合脚手架 建筑面积500m ² 以内	m ²	80			
45	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机进出场费 1m ³ 以内	台次	1			
46	01170200100	基	1.基础类型:设备基	m ²	8.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处湛路标段：通辽经济技术开发区河西街道办事处处湛路村安全饮水项目-泵房给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031006015001	水箱	1.名称：装配式钢板水箱 2.规格：5500*5000*2700 3.有效容积不小于60m³	台	1			
2	031006001001	变频调速给水设备	1.名称：变频调速给水设备 2.规格：HLS-60	套	1			
3	030211003001	循环水泵	1.名称：内配生活水泵组 2.型号：Q=60m³/h, H=70m, N=7.5kW	台	3			
4	030109001001	离心式泵	1.名称：稳压泵 2.型号：Q=10m³/h, H=6m, N=2.2kW	台	1			
5	031006004001	气压罐	1.名称：气压罐 2.规格：φ800*2300	台	1			
6	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：1.6Mpar PN16	台	1			
7	030601002002	压力仪表	1.名称：远传压力表 2.规格：1.6Mpar PN16	台	1			
8	031001003001	不锈钢管	1.名称：不锈钢管 2.规格：DN150 3.管道消毒冲洗及压力试验	m	19.24			
9	031001003002	不锈钢管	1.名称：不锈钢管 2.规格：DN100 3.管道消毒冲洗及压力试验	m	5.58			
10	031001003003	不锈钢管	1.名称：不锈钢管 2.规格：DN32 3.管道消毒冲洗及压力试验	m	3.31			
11	031001001001	镀锌钢管	1.名称：内外热浸镀锌钢管 2.规格：DN100 3.管道消毒冲洗及压力试验	m	9			
12	031001005001	铸铁管	1.名称：铸铁排水管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍	m	5.30			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称：止回阀 2.规格：DN150 3.材质：铸铁	个	1			
14	031003001001	螺纹阀门	1.名称：止回阀	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处湛路 标段：通辽经济技术开发区河西街道办事处安全饮水项目-泵房给排水工程 事处湛路村安全饮水项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.规格：DN100 3.材质：铸铁					
15	031003001002	螺纹阀门	1.名称：止回阀 2.规格：DN32	个	2			
16	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN150 PN16 3.材质：铸铁	个	1			
17	031003001003	螺纹阀门	1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN100 PN16 3.材质：铸铁	个	6			
18	031003001004	螺纹阀门	1.名称：法兰蝶阀 2.规格：DN32 PN16	个	3			
19	031003001005	螺纹阀门	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN100	个	3			
20	031003001006	螺纹阀门	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN32	个	1			
21	031003001007	螺纹阀门	1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN100	个	6			
22	031003001008	螺纹阀门	1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN32	个	2			
23	031003001009	螺纹阀门	1.名称：泄水阀 2.规格：DN15	个	1			
24	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称：电磁阀 2.规格：DN150 3.材质：铸铁	个	1			
25	031003003004	焊接法兰阀门	1.名称：安全阀 2.规格：DN150 3.材质：铸铁	个	1			
26	031003003005	焊接法兰阀门	1.名称：法兰管堵 2.规格：DN150	个	1			
27	031003003006	焊接法兰阀门	1.名称：浮球阀 2.规格：DN150 3.材质：铸铁	个	1			
28	01B001	防虫网罩	1.防虫网罩	个	1			
29	030901013001	灭火器		具	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

程名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处湛路
村安全饮水项目-泵房采暖工程

标段：通辽经济技术开发区河西街道办
事处湛路村安全饮水项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质：无规共聚聚丙烯热水采暖管(PP-R) 3. 规格：De40 4. 压力等级：1.60MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 热性能要求水温95° 选用S2.5级 7. 压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸设计要求	m	19.8			
		分部小计						
		阀门						
2	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜芯	个	2			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：温控阀 2. 规格：DN32	个	4			
4	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：排气阀 2. 规格：DN15	个	2			
		分部小计						
		套管						
5	031002003002	套管	1. 类型：柔性防水套管 2. 规格：DN32 3. 含预留孔洞及封堵	个	2			
		分部小计						
		保温保护						
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：玻璃棉管壳保温 2. 厚度：50mm	m3	0.3			
7	031208007001	保护层	1. 材料：玻璃丝布 2. 厚度：50mm	m2	9.17			
		分部小计						
		供暖器具						
8	031005001002	铸铁散热器	1. 名称：内腔无砂铸铁散热器 2. 型号：SC(WS)TZY2-100/5-8(10) 3. 安装方式：挂墙明装 4. 底边距地：150mm	片	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处港路村安全饮水项目-泵房电气工程

标段：通辽经济技术开发区河西街道办事处港路村安全饮水项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电系统						
1	030404017001	配电箱	1.名称：电源进线箱AP-SBF 2.规格型号：XL-21型 3.安装方式：落地安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称：变频柜 2.规格型号：详见设计图纸 3.安装方式：落地安装	台	1			
3	030411003001	桥架	1.名称：桥架 2.规格：200*100	m	10.34			
4	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格：5*16mm ² 4.材质：铜芯	m	4.92			
5	030408001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22 3.规格：4*4mm ² 4.材质：铜芯	m	50.92			
6	030408002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.型号：KVV 3.规格：4*1.5mm ²	m	3.42			
7	030411001008	配管	1.名称：电线管 2.材质及规格：SC15 3.配置形式：沿结构暗配	m	7.13			
8	030411001010	配管	1.名称：电线管 2.材质及规格：SC20 3.配置形式：沿结构暗配	m	0.57			
9	030411001009	配管	1.名称：电线管 2.材质及规格：SC25 3.配置形式：沿结构暗配	m	3.42			
10	030411001001	配管	1.名称：电线管 2.材质及规格：SC32 3.配置形式：沿结构暗配	m	17.68			
11	030411004006	配线	1.名称：动力线 2.配线形式：管内配线 3.规格：BV-2.5mm ² 4.材质：铜芯	m	77.67			
12	030411004005	配线	1.名称：动力线 2.配线形式：管内配线 3.规格：BV-4mm ² 4.材质：铜芯	m	10.71			
13	030408006001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：YJV	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽经济技术开发区河西街道办事处湛路标段：通辽经济技术开发区河西街道办
要饮水项目-泵房电气工程

第 2 页 共 3 页

事处湛路村安全饮水项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格：4*4mm ²					
		分部小计						
		照明部分						
14	030411001011	配管	1. 名称：电线管 2. 材质及规格：SC15 3. 配置形式：沿结构暗配	m	72.66			
15	030411004001	配线	1. 名称：照明线 2. 配线形式：管内配线 3. 规格：BV-2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	309.94			
16	030412005001	荧光灯	1. 名称：T5高效节能荧光灯管防水防尘型 IP54 2. 安装方式：吸顶	套	2			
17	030412005002	荧光灯	1. 名称：T5高效节能荧光灯管防水防尘型IP54 2. 安装方式：距地2.8米壁挂安装	套	4			
18	030404034002	照明开关	1. 名称：三联翘板开关 2. 规格型号：10A/250V 3. 安装高度：底边距地1.3米	个	1			
19	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	6			
20	030411006002	接线盒	1. 名称：开关接线盒	个	1			
		分部小计						
		弱电部分						
21	030404017004	网络机柜	1. 名称：网络机柜(AT) 2. 规格型号：600x1000x600 3. 包含机柜内部所有配置 4. 安装方式：落地安装	台	1			
22	030411001014	配管	1. 名称：电线管 2. 材质及规格：SC20 3. 配置形式：沿结构暗配	m	38.98			
23	030411004009	配线	1. 名称：动力线 2. 配线形式：管内配线 3. 规格：BV-4mm ² 4. 材质：铜芯	m	20.22			
24	030411004010	配线	1. 名称：电源线 2. 配线形式：管内配线 3. 规格：BVR-4*1.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	11.59			
25	03050200500	双绞线	1. 名称：双绞线缆	m	94.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

