

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-教学楼拆除 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
3	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0.26				
4	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
5	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				
6	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-教学楼拆除 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程 第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-教学楼墙裙
 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-宿舍楼门窗、卫生间拆除 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
3	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0.26				
4	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
5	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				
6	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-宿舍楼门窗、卫生间拆除 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程 第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-宿舍楼更换门窗、卫生间隔断 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-宿舍卫生间给水修缮工程
 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR, De32	m	38.48			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR, De25	m	111.52			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR, De20	m	17.6			
4	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:水龙头, DN20	个	80			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25	个	16			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-宿舍卫生间给水修缮工程 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-门卫接建土建工程
 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	36.1			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m内	m3	13.73			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	5.36			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人结合施工现场自行考虑	m3	8.37			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结煤矸石实心砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	3.19			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结砖 2. 墙体类型：外墙 厚度：370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	14.31			
		分部小计						
		混凝土						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.45			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	3.37			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：30	m3	0.95			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.53			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：30	m3	1.13			
12	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：30	m3	1.14			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校
 缮工程-门卫接建土建工程 综合楼修缮工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010510003001	过梁	1. 预制混凝土过梁制作、运输、安装 2. 混凝土强度等级C30 3. 单件体积0.06m3	m3	0.06			
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.25			
		分部小计						
		钢筋						
16	010515001001	砌体内钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6mm 级别: HPB300	t	0.039			
17	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 级别: HPB300	t	0.008			
18	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 级别: HPB300	t	0.003			
19	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HPB300	t	0.006			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 级别: HRB400	t	0.332			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10mm 级别: HRB400	t	0.05			
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HRB400	t	0.216			
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14mm 级别: HRB400	t	0.057			
24	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16mm 级别: HRB400	t	0.021			
25	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 22mm 级别: HRB400	t	0.057			
26	010515001008	箍筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6mm 级别: HPB300	t	0.07			
27	010515001009	箍筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 级别:	t	0.014			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-门卫接建土建工程
 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400					
		分部小计						
		门窗工程						
28	01B001	掏门洞	1. 墙体类型、厚度:370mm厚红砖墙 2. 门洞口尺寸:900*2100	m2	1.89			
29	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门M0921 900*2100	樘	1			
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1518: 1500*1800 1樘 C2118: 2100*1800 1樘 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金内平开窗	m2	6.48			
31	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:消防求救窗 XFC2118: 2100*1800 1樘 2. 框、扇材质:单框三玻断桥铝合金内平开窗	m2	3.78			
		分部小计						
		屋面						
32	010902001001	屋面	1. 20厚1: 2.5或M15水泥砂浆水泥砂浆保护层 2. 隔离层: 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层: 4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 保温层: 120厚挤塑聚苯板（燃烧性能B1级, 容重30kg/m3） 6. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚找坡2%找坡层, 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8. 隔汽层: 4厚SBS改性沥青防水卷材 9. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 10. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	42.56			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校
 缮工程-门卫接建土建工程 综合楼修缮工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内装修						
33	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 50厚C15卵石混凝土（上下配Φ3双向@50钢丝网片，中间敷散热管） 5. 0.2厚真空镀铝聚脂薄膜 6. 20厚挤塑聚乙烯泡沫板 7. 1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 8. 20厚1：3水泥砂浆找平层 9. 素水泥浆一道 10. 60厚C15混凝土垫层 11. 150厚3：7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 12. 素土夯实	m2	27.72			
34	011105002001	石材踢脚线	1. 9厚1：3水泥砂浆 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 素水泥浆一道（若用专用胶粘剂粘贴时无此工序） 4. 4-5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5. 8-10厚石材面层，稀水泥浆擦缝	m2	3.09			
35	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1：2水泥砂浆抹平	m2	55.09			
36	011406001001	抹灰面油漆	1. 满刮腻子两遍 2. 刷内墙乳胶漆两遍	m2	55.09			
37	011406001002	天棚乳胶漆	1. 钢筋混凝土地面清理干净 2. 2-3厚柔性腻子分遍刮平 3. 表面喷刷涂料	m2	31			
		分部小计						
		室外工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-门卫接建土建工程 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-门卫接建采暖工程 标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程-门卫接建采暖工程

标段：科尔沁左翼中旗腰林毛都中心校综合楼修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					