

保康镇衙门台村2023年
集体经济设联村设施农
业项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

保康镇衙门台村202
3年集体经济设联村
设施农业项目--大
棚建筑装饰工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目一大棚建筑装饰

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设
施农业项目一大棚建筑装饰

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方（人工）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m	m3	454.4			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:人工夯填土	m3	168.8			
3	010103002001	余方弃置	1. 弃土外运 2. 运距:根据现场实际情况自行考虑	m3	285.6			
4	010101002001	挖一般土方	1. 挖土深度:投标人依据现场情况自行考虑	m3	45000			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	285.6			
		分部小计						
		金属结构工程						
6	010606001001	纵杆	1. 纵杆 Φ20*1.5 2. 制作、安装、运输 3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 4. 详见图纸	t	10.836			
7	010606002001	拱杆	1. 拱杆 25*60*2 2. 制作、安装、运输 3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 4. 详见图纸	t	91.868			
8	010604001001	方杆	1. 方杆 40*60*2 2. 制作、安装、运输 3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 4. 详见图纸	t	7.684			
9	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:门 2. 钢材品种、规格:40*20方钢管	t	1.968			
10	010202007001	锚杆(锚索)	1. 钢质地锚	t	1.668			
11	010606001002	抗风拉杆	1. 抗风拉杆 2. Φ35*2.0	t	1.564			
		分部小计						
		其他工程						
12	010401001001	地锚配砖	1. 砖品种、规格、强度等	m3	17.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目一大棚建筑装饰 标段: 保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目--大棚建筑装饰

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目—大棚建筑装饰

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目--大棚建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

保康镇衙门台村202
3年集体经济设联村
设施农业项目--看
护房建筑装饰工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目--看护房
建筑装饰

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目一看护房建筑装饰
标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.8m	m3	20.65			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填土	m3	6.33			
3	010103002001	余方弃置	1. 弃土外运 2. 运距:根据现场实际情况自行考虑	m3	14.32			
		分部小计						
		混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.11			
5	010501006001	柱基	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.6			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.8			
		分部小计						
		钢筋工程						
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 直径: 6mm	t	0.044			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 直径: 8mm	t	0.143			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径: 12mm	t	0.13			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径: 16mm	t	0.191			
		分部小计						
		砌筑工程						
11	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	7.19			
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M10	m3	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目一看护房建筑装饰
标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗工程						
13	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 成品套装门	樘	2			
14	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 2. 防盗门	m2	4.32			
15	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2724 2. 单框三玻断桥铝合金门连窗	m2	9.9			
16	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2115 2. 单框三玻断桥铝合金门内平开窗	m2	9.45			
		分部小计						
		金属结构工程						
17	010602003001	钢桁架	1. 钢桁架 2. 制作、安装、运输 3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 4. 详见图纸	t	0.768			
18	010603003001	钢管柱	1. 钢柱 Φ150*5.0 2. 制作、安装、运输 3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 4. 详见图纸	t	0.352			
19	010606001001	系杆	1. 系杆 Φ89*3.0 2. 制作、安装、运输 3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 4. 详见图纸	t	0.085			
20	010606002001	钢檩条	1. 檩条 120*50*2.5镀锌方钢管 2. 制作、安装、运输 3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 4. 详见图纸	t	0.44			
21	010606001002	钢支撑	1. 水平支撑 Φ20 2. 制作、安装、运输 3. 运距:根据现场实际情况自行考虑	t	0.105			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设
 施农业项目一看护房建筑装饰

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济
 设联村设施农业项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 详见图纸					
22	010606002002	钢檩条	1. 墙檩条 120*50*2.5镀锌方钢管 2. 制作、安装、运输 3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 4. 详见图纸	t	0.674			
23	010606013001	ML、MZ	1. 门梁、门柱 120*50*2.5镀锌方钢管 2. 制作、安装、运输 3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 4. 详见图纸	t	0.396			
24	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.358			
		分部小计						
		天棚工程						
25	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距500-600，横撑龙骨中距500-600（嵌固50mm聚苯板） 2. PVC板	m2	52.85			
		分部小计						
		地面工程						
26	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	52.85			
		分部小计						
		墙面工程						
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	50.86			
28	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合	m2	18.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设 标段：保康镇衙门台村2023年集体经济
施农业项目一看护房建筑装饰 设联村设施农业项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光					
29	010605002001	钢板墙板	1. 0.5厚压型金属板 2. 120厚岩棉板（燃烧性能：A级，容重：80kg/m3） 3. 0.4厚压型金属板	m2	58.55			
30	011207001001	隔墙	1. 材料:轻质隔墙材料	m2	43.56			
		分部小计						
		屋面工程						
31	010901002001	型材屋面	1. 100厚压型金属彩钢夹芯板 2. 金属檩条材料品种、规格:0.5厚建筑钢材+100厚岩棉板（容重80kg/m3）+0.5厚建筑钢材	m2	73.96			
32	010901002002	彩钢雨棚	1. 钢结构雨棚 2. 详见图纸	m2	13.44			
		分部小计						
		其他工程						
33	010507004001	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. M5水泥砂浆砌砖台阶 3. 300厚3:7灰土	m2	10.66			
34	010507001001	散水	1. 40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	16.98			
		分部小计						
		措施项目						
35	011702001001	垫层模板	1. 基础垫层 复合模板	m2	5.2			
36	011702001002	柱基	1. 柱基 复合模板 钢支撑	m2	10.4			
37	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	11.53			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目—看护房建筑装饰 标段: 保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目--看护房建筑装饰

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目一看护房建筑装饰

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目--看护房建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

保康镇衙门台村2023年集体经济设联村
设施农业项目--看
护房电气工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目--看护房
电气

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设 标段：保康镇衙门台村2023年集体经济
施农业项目一看护房电气 设联村设施农业项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长0.5m 3. 规格:600*250*140mm	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	48.49			
3	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	8.41			
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:4 4. 配线部位:暗敷	m	145.98			
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 配线部位:暗敷	m	89.66			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:LED 3. 规格:18W 4. 类型:吸顶安装	套	6			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装二级开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装底边距地1.5m	个	3			
8	030404035001	插座	1. 名称:单相防水五孔插座 2. 规格:二三孔250V、10A 3. 安装方式:底距地1.3m	个	2			
9	030404035002	插座	1. 名称:壁挂式空调插座（安全型） 2. 规格:三孔250V、10A 3. 安装方式:底距地2.2m	个	8			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	9			
11	030411006002	接线盒	1. 名称:插座接线盒	个	10			
12	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网	m	48.13			
13	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:-40*4镀锌扁钢	m	11.2			
14	030411005001	测试箱	1. 名称:测试箱	个	4			
15	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目—看护房电气 标段: 保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目--看护房电气

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目—看护房电气

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目--看护房电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

保康镇衙门台村202
3年集体经济设联村
设施农业项目一室
外给水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目一室外给水工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目一室外给水工程

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	396.93			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	396.93			
		分部小计						
		给水						
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:热熔连接 4. 承压能力: 1.0MPa	m	300.67			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 材质、规格:De75 3. 连接形式:热熔连接 4. 承压能力: 1.0MPa	m	229.35			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 材质、规格:De20 3. 连接形式:热熔连接	m	53.63			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 阀门 2. 材质: 塑料 3. 规格、压力等级:DN75 4. 承压能力: 1.0MPa	个	44			
		分部小计						
		新建水井						
7	041107001001	成井	1. 名称: 给水井 2. 规格: 水泥管井直径400mm 3. 深度: 100米	m	100			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目一室外给水工程 标段: 保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目一室外给水工程

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目一室外给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

保康镇衙门台村2023年集体经济设联村
设施农业项目--室
外电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： _____ 法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日 复 核 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

总 说 明

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目一室外电气工程

第 1 页 共 1 页

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目一室外电气工程 标段: 保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目一室外电气工程

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目一室外电气工程

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目—室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

保康镇衙门台村202
3年集体经济设联村
设施农业项目--围
栏及附属工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目—围栏及附属工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设 标段：保康镇衙门台村2023年集体经济
施农业项目一围栏及附属工程 设联村设施农业项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大门						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m	m3	0.97			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	0.28			
3	010404001001	垫层	1. 垫层C15	m3	0.1			
4	011702001001	基础	基础垫层 复合模板	m2	0.56			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:独立 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	0.25			
6	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.1			
7	011202001001	柱面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型:矩形 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	8.5			
8	010607002001	铁艺大门	1. 名称:铁艺对开门 2. 规格:6000*2000mm	m2	12			
		分部小计						
		围栏						
9	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	21.2			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	21.2			
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:10	t	0.308			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HRB400	t	0.122			
13	010804004001	防护铁丝门	1. 名称:圆钢管60 2. 50*100防护网	m2	1880			
		分部小计						
		停车位						
14	010401013001	砖散水、地坪	1. 素土夯实 2. 50厚1:3水泥砂浆结合层	m2	144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目--围栏及附属工程

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
 处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目--围栏及附属工程

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：保康镇衙门台村2023年集体经济
设联村设施农业项目一围栏及附属工程

标段：保康镇衙门台村2023年集体经济设联村设施农业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

