

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程-安装 标段：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程 第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
		给排水拆除						
1	011612002001	地漏拆除	1. 卫生洁具种类:地漏拆除 DN75	个	24			
2	011612002002	地面清扫口拆除	1. 卫生洁具种类:地面清扫口拆除 DN100	个	20			
3	011612002003	蹲式大便器拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器拆除	套	88			
4	011612002004	小便器拆除	1. 卫生洁具种类:小便器拆除	套	40			
5	011612002005	拖布池拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池拆除	套	8			
6	011612002007	盥洗池、拖布池水龙头拆除	1. 卫生洁具种类:盥洗池、拖布池水龙头拆除	个	108			
7	011612001001	排水塑料管道拆除	1. 管道种类、材质:排水塑料管道拆除 PVC-U De110	m	171.76			
8	011612001002	排水塑料管道拆除	1. 管道种类、材质:排水塑料管道拆除 PVC-U De75	m	225.36			
9	011612001003	给水塑料管道拆除	1. 管道种类、材质:给水塑料管道拆除 PP-R管 DN25	m	281.56			
10	011612001004	给水塑料管道拆除	1. 管道种类、材质:给水塑料管道拆除 PP-R管 DN20	m	54.89			
		分部小计						
		采暖拆除						
11	011612002008	分、集水器拆除	1. 种类:分、集水器拆除 3回路	套	8			
12	011605001001	地热结构层拆除	1. 拆除类型:地热结构层拆除 2. 材料种类:隔热板、钢丝网、保护层拆除	m2	235.04			
13	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:地热管拆除	m	1496			
14	011612001006	边界保温带拆除	1. 种类:边界保温带拆除	m	115.2			
15	011613001001	锁闭调节阀拆除	1. 拆除种类:锁闭调节阀拆除 DN32	套	8			
16	011613001002	Y型过滤器拆除	1. 拆除种类:Y型过滤器拆除 DN32	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程-安装 标段：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程 第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011613001003	球阀拆除	1. 拆除种类:球阀拆除 DN32	套	8			
18	011613001004	热量表拆除	1. 拆除种类:热量表拆除 DN32	套	8			
		分部小计						
		新建						
		给排水新建						
19	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN75	个	24			
20	031004014002	地面清扫口	1. 名称:地面清扫口 2. 规格:DN100	个	20			
21	031004006001	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器安装	组	86			
22	031004007001	小便器（感应式）	1. 名称:小便器（感应式）安装	组	40			
23	031004008001	拖布池	1. 名称:成品拖布池安装	组	8			
24	031004006002	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器安装	组	2			
25	031004014003	水龙头	1. 名称:水龙头安装 2. 规格:DN20	个	100			
26	030703005001	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格:DN25	个	40			
27	030703005002	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格:DN20	个	8			
28	031001006001	给水塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范要求水冲洗, 水压试验	m	281.56			
29	031001006002	给水塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范要求水冲洗, 水压试验	m	54.89			
30	031001006003	排水塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De110	m	171.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程-安装 标段：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程 第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范要求做灌水试验					
31	031001006004	排水塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范要求做灌水试验	m	225.36			
		分部小计						
		采暖新建						
32	031005007001	分、集水器	1. 名称:分、集水器 2. 材质:铜质 3. 规格:DN32 4. 数量:3回路	台	8			
33	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯乙烯泡沫板 20mm 2. 钢丝网设计要求:钢丝网上下 Φ3, 150*150, 铝箔纸一道	m ²	235.04			
34	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:PE-RT地暖盘管 De20*2.3	m	1496			
35	031005006003	边界保温带	1. 名称:边界保温带	m	115.2			
36	031003001001	锁闭调节阀	1. 类型:锁闭调节阀 2. 规格:DN32	个	8			
37	031003001002	球阀	1. 类型:球阀 2. 规格:DN32	个	8			
38	030113015001	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN32	台	8			
39	031003014001	热量表（户内）	1. 类型:热量表（户内） 2. 规格:DN32	块	8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间
改造工程-安装

标段：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整费 率(%)	调整后金 额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校
宿舍卫生间改造工程-安装

标段：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程

第1页，共1页

[illegible]

表-13