

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程-土 标段：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫 第1页 共4页
建 生间改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
		洗手台拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原盥洗池下部砖砌体隔墙支座拆除	m3	3.31			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 原预制盥洗池构件拆除	m3	5.92			
		分部小计						
		蹲便隔墙拆除						
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 原蹲便砖砌体隔墙拆除	m3	7.97			
		分部小计						
		蹲便蹲台拆除						
4	011601001003	砖砌体拆除	1. 蹲便砖砌体拆除	m3	2.32			
5	011602001001	混凝土构件拆除	1. 蹲便蹲台素混凝土拆除	m3	16.06			
		分部小计						
		小便池拆除						
6	011602001002	混凝土构件拆除	1. 小便池踏步台阶拆除	m3	2.06			
		分部小计						
		门拆除						
7	011610002001	金属门拆除	1. 防盗门拆除	m2	17.28			
		分部小计						
		地面拆除						
8	011605001001	平面块料拆除	1. 块料地面整体拆除	m2	238.41			
		分部小计						
		墙面拆除						
9	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有面砖墙面	m2	925.06			
		分部小计						
		天棚拆除						
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原PVC吊顶棚面及轻钢龙骨拆除	m2	399.97			
		分部小计						
		建筑垃圾外运						
11	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运（包含楼层运出垃圾）	m3	83.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程-土建 标段：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 外运距离及方式根据现场实际情况自行考虑					
		分部小计						
		拆除后新建部分						
		洗手台						
12	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:盥洗池下砖支座 2. 砖品种、规格、强度等级:不低于MU10的黏土烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:不低于M5水泥砂浆 4. 做法参见图集12J11-133页-1	m3	3.31			
13	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:盥洗池 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25细石混凝土	m3	6.22			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6mm 级别: HPB300	t	0.285			
15	011204001001	洗手台粘贴大理石	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）刷素水泥浆一道 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层大理石材用稀水泥浆擦缝	m2	140.6			
		分部小计						
		蹲便蹲台						
16	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲便蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	2.33			
17	010501001001	蹲便蹲台混凝土垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C10	m3	16.95			
		分部小计						
		门						
18	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 900*2400 实木门	m2	17.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程-土建 标段：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		地面						
19	011102003001	块料楼地面（地1）	1. 8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料，周边卷起高150 4. 最薄处50厚C15豆石混凝土随打随抹平（上下配Φ3双向@50钢丝网片，中间敷散热管）找坡1% 5. 0.2厚真空镀铝聚脂薄膜 6. 20厚挤塑聚乙烯泡沫板 7. 1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 8. 20厚1：3水泥砂浆找平层 9. 素水泥浆一道 10. 原混凝土垫层	m2	99.99			
20	011102003002	块料楼地面（楼1）	1. 8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料，周边卷起高150 4. 最薄处50厚C15豆石混凝土随打随抹平（上下配Φ3双向@50钢丝网片，中间敷散热管）找坡1% 5. 0.2厚真空镀铝聚脂薄膜 6. 20厚挤塑聚乙烯泡沫板 7. 1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 8. 20厚1：3水泥砂浆找平层 9. 素水泥浆一道 10. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	299.98			
		分部小计						
		墙面						
21	011204003001	块料墙面（内墙1）	1. 5-8厚釉面砖2.7m高，白水泥擦缝或填缝剂填缝 2. 3-4厚1：1水泥砂浆加	m2	925.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程-土建 标段：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水重20%建筑胶（或配套专用粘结剂）粘结层 3. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 5. 9厚1：3水泥砂浆压实抹平 6. 基层墙体刷专用界面剂一道					
		分部小计						
		天棚						
22	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金配套龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距300或600，横撑中距600 2. 15厚300*600或600*600开槽矿棉装饰板吊顶底面层距地（楼）面2.7m 注：顶棚内增设1.5厚聚合物水泥防水涂料一道，作为防潮层	m2	399.97			
		分部小计						
		隔断						
23	011210005001	成品隔断	1. 小便器隔断 2. 具体做法详见图集12J11-106页-4和107页-3	m2	13			
24	011210005002	成品隔断	1. 厕所隔断 2. 具体做法详见图集12J11-101页-1	m2	196.53			
		分部小计						
		措施项目						
25	011702025001	其他现浇构件	1. 盥洗池复合模板	m2	88.02			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间
改造工程-土建

标段：科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校宿舍卫生间改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

