

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：科尔沁左翼中旗白兴吐苏木中心校200米环形
塑胶运动场

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		排水沟						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	199.04			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	115.17			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:3km	m3	83.87			
		分部小计						
		沉沙井						
4	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	11.43			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	7.01			
6	010103002002	余方弃置	1. 运距:3km	m3	10.42			
		分部小计						
		领操台						
7	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 满足设计图纸及规范规定施工所需的一切工序	m3	6.55			
8	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 满足设计图纸及规范规定施工所需的一切工序	m3	3.13			
9	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运输方式及运距:根据施工现场自行考虑 3. 满足设计图纸及规范规定施工所需的一切工序	m3	3.42			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：科尔沁左翼中旗白兴吐苏木中心校200米环形
塑胶运动场

第1页

共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整费 率(%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施 项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

