

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：领操台
 标段：科尔沁左翼中旗白兴吐苏木中心校200米环形塑胶运动场
 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4. 满足设计图纸及规范规定施工所需的一切工序	m3	2.97			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙，厚度:370mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4. 满足设计图纸及规范规定施工所需的一切工序	m3	3.11			
		分部小计						
		领操台地面、墙面						
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 120厚C25混凝土垫层 4. 回填土夯实 5. 满足设计图纸及规范规定施工所需的一切工序	m2	21			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. M7.5水泥砂浆20mm厚 3. 满足设计图纸及规范规定施工所需的一切工序	m2	11.4			
		分部小计						
		台阶						
5	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 具体做法详见12J1-154页-台3 2. 满足设计图纸及规范规定施工所需的一切工序	m2	6.3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：领操台

标段：科尔沁左翼中旗白兴吐苏木中心校200米环形塑胶运动场

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

