

科左后旗综合气象防灾
减灾监测站项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10m×10m防灾减灾监测站-1号站4个(甘旗卡镇阿克台、双胜镇东保安、吉尔嘎朗镇乌苏、常胜镇梅林窝卜) 标段: 科左后旗综合气象防灾减灾监测站项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围栏						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	19.28			
2	010103001001	回填方	1. 夯填土 槽坑	m3	17.44			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.84			
4	011702001002	基础	1. 复合 模板 木支撑	m2	24.48			
5	010606009001	钢管围栏	钢管围栏 1. 高度1.2m 横杆B60*2mm 立杆B80*40*mm 立柱B150*2.5mm 2. 钢管外刷白色调和漆 3. 具体做法详见图纸	m	160			
		分部小计						
		基础						
6	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	19.28			
7	010103001002	回填方	1. 夯填土 槽坑	m3	17.44			
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.02			
9	011702001004	基础	1. 复合 模板 木支撑	m2	37			
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.81			
11	011702001003	基础	1. 基础类型:基础垫层 复合模板	m2	7.92			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋HPB400 2. 直径≤10mm	t	0.088			
		分部小计						
		地沟						
13	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	102.4			
14	010103001004	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m3	61.44			
15	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	7.58			
16	011702001005	基础	1. 基础类型:基础垫层 复合模板	m2	20.48			
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 370mm	m3	16.47			
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	133.12			
19	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.46			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10m×10m防灾减灾监测站-1号站4个(甘旗卡镇阿克台、双胜镇东保安、吉尔嘎朗镇乌苏、常胜镇梅林窝卜) 标段: 科左后旗综合气象防灾减灾监测站项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别： HRB400	t	0.28			
21	030411003001	桥架	1. 名称：铝合金桥架 2. 规格：100x60	m	204.8			
22	011102001001	沟道盖板	1. 材质：大理石预制盖板 2. 规格尺寸：400*400*30mm	m ²	40.96			
		分部小计						
		防雷接地						
23	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	174.72			
24	010103001003	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m ³	174.72			
25	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：40*4	m	249.6			
26	030409001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌钢管	根	32			
27	030414011001	接地装置	1. 接地系统测试	系统	4			
		分部小计						
		措施项目						
28	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	4			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10m×10m防灾减灾监测站-1号站4个(甘旗卡镇阿克台、双胜镇东保安、吉尔嘎朗镇乌苏、常胜镇梅林窝卜) 标段：科左后旗综合气象防灾减灾监测站项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 10m×10m防灾减灾监测站-1号站4个(甘旗卡镇阿克台、双胜镇东保安、吉尔嘎朗镇乌苏、常胜镇梅林窝卜)

标段：科左后旗综合气象防灾减灾监测站项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10m×10m防灾减灾监测站-2号站21个(茂道吐镇、茂道吐敦达乌力吉塔拉、阿古拉镇哈日额日格、吉尔嘎朗镇马莲秋、海鲁吐镇、阿都沁、巴彦毛都、散都、查日苏、巴嘎塔拉、金宝屯、大青沟、翁古其、伊胡塔、朝鲁吐、阿古拉、吉尔嘎朗、常胜、双胜、海斯改、努古斯台)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围栏						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	101.21			
2	010103001001	回填方	1. 夯填土 槽坑	m3	91.56			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.64			
4	011702001002	基础	1. 复合 模板 木支撑	m2	128.52			
5	010606009001	钢管围栏	钢管围栏 1. 高度1.2m 横杆B60*2mm 立杆B80*40*mm 立柱B150*2.5mm 2. 钢管外刷白色调和漆 3. 具体做法详见图纸	m	840			
		分部小计						
		基础						
6	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	129.78			
7	010103001002	回填方	1. 夯填土 槽坑	m3	67.83			
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	50.19			
9	011702001004	基础	1. 复合 模板 木支撑	m2	242.97			
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11.76			
11	011702001003	基础	1. 基础类型:基础垫层 复合模板	m2	49.56			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋HPB400 2. 直径≤10mm	t	0.588			
		分部小计						
		地沟						
13	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	537.6			
14	010103001003	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m3	322.56			
15	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	39.78			
16	011702001005	基础	1. 基础类型:基础垫层 复合模板	m2	107.52			
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 370mm	m3	86.45			
18	01120100100	墙面一般抹	1. 20厚1:2.5水泥砂	m2	698.88			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10m×10m防灾减灾监测站-2号站21个
(茂道吐镇、茂道吐敦达乌力吉塔拉、阿古拉镇、哈日额日格、吉尔嘎朗镇马莲秋、海鲁吐镇、阿都沁、巴彦毛都、散都、查日苏、巴嘎塔拉、金宝屯、大青沟、翁古其、伊胡塔、朝鲁吐、阿古拉、吉尔嘎朗、常胜、双胜、海斯改、努古斯台)

标段：科左后旗综合气象防灾减灾监测站项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 10m×10m防灾减灾监测站-2号站2
1个(茂道吐镇、茂道吐敦达乌力吉塔拉、阿
古拉镇哈日额日格、吉尔嘎朗镇马莲松、海
鲁吐镇、阿都沁、巴彦毛都、散都、查日苏
、巴嘎塔拉、金宝屯、大青沟、翁古其、伊
胡塔、朝鲁吐、阿古拉、吉尔嘎朗、常胜、
双胜、海斯改、努古斯台)

标段：科左后旗综合气象防灾减灾监测站项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10m×10m防灾减灾监测站-3号站1个(茂道 标段: 科左后旗综合气象防灾减灾监测站项目)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围栏						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	4.82			
2	010103001001	回填方	1. 夯填土 槽坑	m3	4.36			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.46			
4	011702001002	基础	1. 复合 模板 木支撑	m2	6.12			
5	010606009001	钢管围栏	钢管围栏 1. 高度1.2m 横杆B60*2mm 立杆B80*40*mm 立柱B150*2.5mm 2. 钢管外刷白色调和漆 3. 具体做法详见图纸	m	40			
		分部小计						
		基础						
6	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	8.13			
7	010103001002	回填方	1. 夯填土 槽坑	m3	4.33			
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.05			
9	011702001004	基础	1. 复合 模板 木支撑	m2	13.61			
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.74			
11	011702001003	基础	1. 基础类型:基础垫层 复合模板	m2	2.83			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋HPB400 2. 直径≤10mm	t	0.038			
		分部小计						
		地沟						
13	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	25.6			
14	010103001003	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m3	15.36			
15	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.89			
16	011702001005	基础	1. 基础类型:基础垫层 复合模板	m2	5.12			
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 370mm	m3	4.12			
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	33.28			
19	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.61			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.07			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10m×10m防灾减灾监测站-3号站1个(标段：科左后旗综合气象防灾减灾监测站项目 第 1 页 共 1 页
茂道吐乌兰敖道)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 10m×10m防灾减灾监测站-3号站1个(茂道吐乌兰敖道)

标段：科左后旗综合气象防灾减灾监测站项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：25m×25m防灾减灾监测站-4号站1个(努古 标段：科左后旗综合气象防灾减灾监测
斯台项目区) 站项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方						
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:坪山 挖掘机挖土 推土机推运	m3	7200			
2	010101001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	1600			
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:种植土	m3	148			
		分部小计						
		围栏						
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	11.62			
5	010103001001	回填方	1. 夯填土 槽坑	m3	10.51			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.11			
7	011702001002	基础	1. 复合 模板 木支撑	m2	14.76			
8	010606009001	钢管围栏	钢管围栏 1. 高度1.2m 横杆B60*2mm 立杆B80*40*mm 立柱B1 50*2.5mm 2. 钢管外刷白色调和漆 3. 具体做法详见图纸	m	100			
		分部小计						
		基础						
9	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	32			
10	010103001002	回填方	1. 夯填土 槽坑	m3	18.92			
11	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.56			
12	011702001004	基础	1. 复合 模板 木支撑	m2	35.55			
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.25			
14	011702001003	基础	1. 基础类型:基础垫层 复 合模板	m2	8.69			
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.92			
16	011702002001	矩形柱	1. 复合模板 钢支撑	m2	9.6			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400 2. 直径≤10mm	t	0.171			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋HRB400 2. 直径≤18mm	t	0.089			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋HPB400	t	0.524			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：25m×25m防灾减灾监测站-4号站1个(努古 标段：科左后旗综合气象防灾减灾监测
斯台项目区) 站项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 直径≤10mm					
20	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50mm	m	12			
		分部小计						
		地沟						
21	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	86.7			
22	010103001003	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m3	52.02			
23	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.85			
24	011702001005	基础	1. 基础类型:基础垫层 复合模板	m2	17.34			
25	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 370mm	m3	14.46			
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	117.05			
27	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.08			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.237			
29	030411003001	桥架	1. 名称:铝合金桥架 2. 规格:100x60	m	173.4			
30	011102001001	沟道盖板	1. 材质:大理石预制盖板 2. 规格尺寸:500*400*30mm	m2	43.35			
		分部小计						
		场外道路						
31	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实 压路机压实	m2	1200			
32	040202013001	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:50cm	m2	1200			
33	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:米石石屑 2. 厚度:50cm	m2	1200			
		分部小计						
		防雷接地						
34	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	205.1			
35	010103001004	回填方	1. 夯填土 机械 槽坑	m3	205.1			
36	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	293			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：25m×25m防灾减灾监测站-4号站1个(标段：科左后旗综合气象防灾减灾监测站项目 第 1 页 共 1 页
 努古斯台项目区)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 25m×25m防灾减灾监测站-4号站1个(努古斯台项目区)

标段：科左后旗综合气象防灾减灾监测站项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：