

科左后旗金宝屯镇中心
学校新建厕所工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科左后旗金宝屯镇中心学校新建
厕所工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m ²	304.5			
2	010101007001	基底钎探	1、基底钎探	m ²	251.29			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:-2.5m	m ³	1155.74			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源:原土回填	m ³	865.36			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 装载机装土, 自卸汽车运土 3. 运距:运距以现场实际施工为准	m ³	290.38			
		分部小计						
		钢筋工程						
		直筋						
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋, 圆钢 φ6	t	0.836			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋, 螺纹钢三级 φ8	t	5.093			
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋, 螺纹钢三级 φ10	t	0.926			
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋, 螺纹钢三级 φ12	t	8.281			
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋, 螺纹钢三级 φ14	t	1.278			
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋, 螺纹钢三级 φ16	t	0.129			
12	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋, 螺纹钢三级 φ18	t	0.855			
13	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋, 螺纹钢三级 φ20	t	0.981			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科左后旗金宝屯镇中心学校新建
厕所工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		箍筋						
14	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋, 圆钢 φ6	t	0.752			
15	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:1. 现浇构件钢筋:箍筋螺纹钢三级 φ8	t	0.775			
16	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:1. 现浇构件钢筋:箍筋螺纹钢三级 φ10	t	0.11			
		分部小计						
		措施筋						
17	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类:级别: HRB400 2. 规格: φ12	t	1.721			
		分部小计						
		混凝土工程						
18	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	37.87			
19	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.43			
20	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	134.67			
21	010504001002	蹲便隔墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.72			
22	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	24.19			
23	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.58			
24	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	65.8			
25	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.84			
26	010516002001	止水带	1. 钢板止水带	m	116.12			
		分部小计						
		砌筑工程						
27	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15非粘土烧结普通砖	m3	85.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科左后旗金宝屯镇中心学校新建
厕所工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10					
28	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 3. 墙体厚度: 240mm	m3	66.59			
29	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 3. 墙体厚度: 100mm	m3	5.87			
30	010401012001	小便台	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	1.23			
		分部小计						
		门窗工程						
31	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0909 2. 防雨百叶窗	m2	39.69			
		分部小计						
		装饰装修						
		外墙						
32	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 喷或滚刷底涂料 5. 喷或滚刷面层(防水涂料厚8mm)	m2	383.38			
		分部小计						
		内墙						
		水泥砂浆内墙面(900mm以下墙体)						
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚掺外加剂、掺合料	m2	140.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科左后旗金宝屯镇中心学校新建
厕所工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			的防水砂浆，分层铺抹压实 2. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光					
		分部小计						
		白色乳胶漆内墙面（900mm以上墙体）						
34	011406001001	乳胶漆墙面	1. 刷专用界面剂一道 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 刮腻子二遍，分遍抹平 4. 涂饰底层涂料 5. 复补腻子，磨平 6. 涂饰面层涂料二遍	m2	276.53			
		分部小计						
		地面						
35	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 混凝土板 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	243.96			
		分部小计						
		顶棚						
36	011302001001	吊顶天棚	1. 配套金属龙骨 2. 铝合金扣板	m2	335.74			
		分部小计						
		地下粪池						
37	010903001001	地下粪池内墙	1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 1.3厚聚合物水泥防水粘结料 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）+3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 4. 20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	209.81			
38	011201001002	地下粪池外墙	1. 2:8灰土，分层夯实	m2	193.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科左后旗金宝屯镇中心学校新建
厕所工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 3. 3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层					
39	010904001001	地下粪池底板底部防水	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 2. 刷基层处理剂一遍 3. 3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 4. 隔离层: 0.4厚聚乙烯薄膜一层 5. 50厚C20细石混凝土保护层	m2	303.8			
40	010904001002	地下粪池底板顶部防水	1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 3厚聚合物水泥防水粘结料 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材（II型）+3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 4. 20厚1:2水泥砂浆找平	m2	303.8			
		分部小计						
		成品小便槽						
41	010607001001	成品小便槽	1. 成品小便槽	m2	6.75			
		分部小计						
		屋面工程						
42	010901002001	型材屋面	1. 0.6mm厚外层压型金属板 2. 100mm岩棉板 3. 0.5mm厚内层压型金属板	m2	363.8			
43	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢檩条 2. 制作前钢构件表面进行喷砂（抛丸）除锈处理,除锈质量等级应达到Sa2 1/2级标准 2. 防腐涂层: 底漆2遍, 图层厚度55~75微米, 面漆与中漆各一遍, 图层厚	t	1.861			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科左后旗金宝屯镇中心学校新建
厕所工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度55~75微米 3. 防火：钢结构防火等级为一级，桁架耐火极限为3.0，防火材料类型为厚型防火涂料或防火板材料					
44	010606001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：钢屋架 2. 制作前钢构件表面进行喷砂（抛丸）除锈处理，除锈质量等级应达到Sa2 1/2级标准 2. 防腐涂层：底漆2遍，图层厚度55~75微米，面漆与中漆各一遍，图层厚度55~75微米 3. 防火：钢结构防火等级为一级，桁架耐火极限为3.0，防火材料类型为厚型防火涂料或防火板材料	t	3.18			
		分部小计						
		室外工程						
		散水						
45	010507001001	散水	1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	96.74			
		分部小计						
		其他工程						
46	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：7km以内	m3	700			
47	040204002001	块料铺设	1. 铺设红砖	m2	750			
48	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.74			
49	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：非粘土烧结实心砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑	m3	3.55			
50	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：非粘土烧结实心砖 2. 墙体类型：外墙厚度：	m3	10.77			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

