

科左后旗海鲁吐镇中心
幼儿园维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：科左后旗海鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙保温及涂料						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙保温 2. 100厚A级岩棉板 3. 抗裂砂浆15厚（压入一层耐碱玻纤网格布+一层金属网格布）	m2	2500			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料（溶剂型）	m2	2500			
		分部小计						
		门窗更换						
3	011610001001	木门窗拆除	1. 原有木门窗拆除	m2	112.56			
4	011610002003	金属门窗拆除	1. 原有金属门窗拆除	m2	361.02			
5	010805005001	白钢玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M1821 2. 框材质:白钢玻璃门	m2	7.56			
6	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0921、M0821 2. 实木门	樘	26			
7	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1827、M1221、M1521、M1821 2. 实木门	樘	21			
8	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM1021、FN1521 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	7.35			
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0606、C0621、C0921、C1521、C1821、C2121、C2116、C4224、W11、GC1512 2. 框、扇材质:白色断桥铝窗80系列5厚玻璃 3. 所有窗加设纱窗	m2	121.59			
		分部小计						
		门卫室维修						
		外墙保温及涂料						
10	011001003002	保温隔热墙面	1. 外墙保温 2. 100厚A级岩棉板 3. 抗裂砂浆15厚（压入一层耐碱玻纤网格布+一层金属网格布）	m2	103.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：科左后旗海鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料（溶剂型）	m ²	103.95			
		分部小计						
		屋面防水						
12	010902001002	屋面卷材防水	1. 原有屋面拆除至防水层 （表面清理干净） 2. 3厚SBS改性沥青防水卷材二道 3. 0.4厚聚乙烯膜一层 4. 40厚细石混凝土保护层	m ²	69			
		分部小计						
		门窗更换						
13	011610001002	木门窗拆除	1. 原有木门窗拆除	m ²	7.2			
14	011610002004	金属门窗拆除	1. 原有金属门窗拆除	m ²	23.4			
15	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024	樘	3			
16	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224	m ²	2.88			
17	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518、C1821 2. 框、扇材质:白色断桥铝窗80系列5厚玻璃	m ²	20.52			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：科左后旗海鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：科左后旗海鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：科左后旗海鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		幼儿园						
1	011612001001	散热器拆除	1. 散热器拆除 铸铁散热器 30片以内	组	104			
2	011612001004	散热器拆除	1. 散热器拆除 铸铁散热器 15片以内	组	2			
3	011612001002	管道拆除	1. 管道气割拆除 公称直径 70-100mm	m	207.76			
4	011612001003	管道拆除	1. 管道气割拆除 公称直径 32-50mm	m	967.1			
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:200mm 混凝土、碎石垫层 2. 饰面材料种类:地面砖拆除	m2	12			
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm碎石 灌浆	m3	1.8			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.6			
8	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm陶瓷地面砖	m2	12			
9	031001002006	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN100 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、消毒、冲洗	m	55.83			
10	031001002007	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN80 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、消毒、冲洗	m	78.51			
11	031001002002	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN65 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、消毒、冲洗	m	73.42			
12	031001002003	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、消毒、	m	32.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：科左后旗海鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			冲洗					
13	031001002004	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、消毒、冲洗	m	127.77			
14	031001002005	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、消毒、冲洗	m	664.93			
15	031001001001	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级 DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	36			
16	031001006002	塑铝复合管 PPR管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	106			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:散热器温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	106			
18	031003001012	螺纹阀门	1. 手动放风阀安装 Φ 10	个	106			
19	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	212			
20	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	18			
21	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	36			
22	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	4			
23	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:柱翼680散热器SC(WS)TZY2-100/5-8(10), 10片/组	组	2			
24	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:柱翼680散热器SC(WS)TZY2-100/5-8(10), 20片/组	组	65			
25	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:柱翼680散热器	组	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：科左后旗海鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：科左后旗海鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：科左后旗海鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：