

甘旗卡镇玛拉沁公铁立交桥预留污水主管道连接及污水检查井防漏加固工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造 价 咨 询 人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘旗卡镇玛拉沁公铁立交桥预留污水主管道连接及污水检查井防漏加固工程  
 标段：甘旗卡镇玛拉沁公铁立交桥预留污水主管道连接及污水检查井防漏加固工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:5km	m3	1175.68			
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 水撼砂 2. 填方材料品种:细砂	m3	1110.18			
3	040501003001	铸铁管	1. DN500自锚式球墨铸铁管 2. 内外石英砂除锈 3. 内防腐 防锈漆 两遍 水泥砂浆内衬 4. 外防腐 环氧-煤沥青 三遍 5. 闭水试验 具体详见图纸	m	334			
4	040504002002	混凝土井	1. 阀门井 2. 参见07MS101-2-88 2. 安装防坠网	座	2			
5	040504002001	混凝土井	1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 参见06MS201-3-21 3. 安装防坠网	座	7			
6	040504002003	混凝土井	1. 钢筋混凝土矩形检查井 a=1800 b=2400 2. 参见07MS101-2-88 2. 安装防坠网	座	1			
7	040602031001	闸门	1. 类型:DN500铸铁拍门 2. 规格、型号:Φ500	座	1			
8	040503002001	混凝土加固	穿涵洞的管道采用钢筋混凝土包封 1. 混凝土强度等级:C30	m3	70.96			
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:直径18mm以内	t	5.141			
		分部小计						
		阀门						
10	040502005001	阀门	1. 种类:手动蝶阀 2. 材质及规格:DN500	个	2			
11	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:法兰式伸缩接头 2. 规格:DN500	个	2			
12	031003004001	短管	1. 材质:盘承短管、盘插短管	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘旗卡镇玛拉沁公铁立交桥预留污水主管道连接及污水检查井防漏加固工程
 标段：甘旗卡镇玛拉沁公铁立交桥预留污水主管道连接及污水检查井防漏加固工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN500					
13	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢性防水套管 2. 规格:DN500	个	4			
		分部小计						
		拆除						
14	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除混凝土井壁 50cm厚	m3	1.5			
		分部小计						
		降水						
15	011706001001	成井	1. 成井方式:管井降水 2. 成井直径:Φ 360 20m深 3. 井（滤）管类型、直径:混凝土管	根	70			
16	011706002001	排水、降水	1. 70台潜水泵同时抽水 降水天数 15天(昼夜)	昼夜	1050			
		分部小计						
		钢板桩支护						
17	010202006001	钢板桩	1. 地层情况:陆上卷扬机打拔钢板桩 9m （钢板桩租赁） 2. 竖、拆卷扬机桩架	t	712.8			
		分部小计						
		给水						
18	040502003001	塑料管管件	1. 种类:弯头 2. 材质及规格:PE DN300	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：甘旗卡镇玛拉沁公铁立交桥预留污水主管道连接及污水检查井防漏加固工程 标段：甘旗卡镇玛拉沁公铁立交桥预留污水主管道连接及污水检查井防漏加固工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：甘旗卡镇玛拉沁公铁立交桥预留污水主管道连接及污水检查井防漏加固工程

标段：甘旗卡镇玛拉沁公铁立交桥预留污水主管道连接及污水检查井防漏加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：