

2024年科左后旗玉米单
产提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 1 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	胜利农场				
	胜利农场五分场				
	管道及管件安装				
1	PE软管 Φ63(壁厚1.0mm, 0.25 MPa, 全原料, 含直通)	m	34000		
2	贴片式滴灌带 Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	2856000		
3	四承四通 Φ110×110×110×110 (带开关)	个	111		
4	三承三通 Φ110×110×110	个	238		
5	异径三通 Φ110×63×110 (中心阳纹承插三通)	个	680		
6	Φ63内丝球阀	个	680		
7	Φ63×63×63 (中心阳纹承插三通)	个	680		
8	φ63钢卡	个	1360		
9	φ16按扣三通	个	28333		
10	φ63直接	个	566		
11	φ16直接	个	1586		
	分部小计				
	胜利农场四分场				
	首部设备及安装				
12	管泵连接体 (长1.8m, 壁厚3.5mm, 含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等)	套	19		
13	逆止阀(4")	个	19		
14	蝶阀 Φ140	个	19		
15	进排气阀(Φ25)	个	19		
16	Φ140法兰盘	对	19		
17	压力表 (1.0MPa)	个	19		
18	施肥罐 (150升, 厚度3mm, 含施肥球阀2个, 内部为搪瓷材质, 外部烤漆, 含安装附属设施)	套	19		
19	离心罐+网式(3网)组合过滤器 (4"、壁厚3mm, 内喷防腐漆, 外部烤漆, 带铭牌) 及其	套	19		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 2 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）				
20	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	3		
21	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	48		
	分部小计				
	管道及管件安装				
22	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	19450		
23	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	1635600		
24	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	63		
25	三承三通Φ110×110×110	个	136		
26	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	389		
27	Φ63内丝球阀	个	389		
28	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	389		
29	Φ63钢卡	个	778		
30	Φ16按扣三通	个	16208		
31	Φ63直接	个	324		
32	Φ16直接	个	908		
	分部小计				
	胜利农场三分场				
	首部设备及安装				
33	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	42		
34	逆止阀(4")	个	42		
35	蝶阀Φ140	个	42		
36	进排气阀(Φ25)	个	42		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 3 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
37	Φ140法兰盘	对	42		
38	压力表（1.0MPa）	个	42		
39	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	42		
40	离心罐+网式(3网)组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	42		
41	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	8		
42	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	128		
	分部小计				
	管道及管件安装				
43	Φ110涂塑带（壁厚1.3mm以上，压力0.4mpa）	m	53014		
44	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	44550		
45	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	3742200		
46	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	145		
47	三承三通Φ110×110×110	个	311		
48	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	891		
49	Φ63内丝球阀	个	891		
50	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	891		
51	φ63钢卡	个	1782		
52	φ16按扣三通	个	37125		
53	φ63直接	个	742		
54	φ16直接	个	2079		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 4 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	分部小计				
	胜利农场二分场				
	首部设备及安装				
55	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	12		
56	逆止阀（4"）	个	12		
57	蝶阀Φ140	个	12		
58	进排气阀（Φ25）	个	12		
59	Φ140法兰盘	对	12		
60	压力表（1.0MPa）	个	12		
61	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	12		
62	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	12		
63	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料基层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	2		
64	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	32		
	分部小计				
	管道及管件安装				
65	PE软管Φ63（壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通）	m	46800		
66	贴片式滴灌带Φ16mm（滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料）	m	3932400		
67	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	152		
68	三承三通Φ110×110×110	个	327		
69	异径三通Φ110×63×110（中	个	936		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 5 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	心阳纹承插三通)				
70	Φ63内丝球阀	个	936		
71	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	936		
72	Φ63钢卡	个	1872		
73	Φ16按扣三通	个	39000		
74	Φ63直接	个	780		
75	Φ16直接	个	2184		
	分部小计				
	胜利农场一分场				
	首部设备及安装				
76	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	10		
77	逆止阀（4"）	个	10		
78	蝶阀Φ140	个	10		
79	进排气阀（Φ25）	个	10		
80	Φ140法兰盘	对	10		
81	压力表（1.0MPa）	个	10		
82	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	10		
83	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	10		
84	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	2		
85	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	32		
	分部小计				
	管道及管件安装				
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 6 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
86	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	24500		
87	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	2059200		
88	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	80		
89	三承三通Φ110×110×110	个	171		
90	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	490		
91	Φ63内丝球阀	个	490		
92	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	490		
93	Φ63钢卡	个	980		
94	Φ16按扣三通	个	20416		
95	Φ63直接	个	408		
96	Φ16直接	个	1144		
	分部小计				
	吉尔嘎朗镇				
	乌顺艾勒嘎查				
	管道及管件安装				
97	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	8500		
98	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	715800		
99	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	27		
100	三承三通Φ110×110×110	个	59		
101	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	170		
102	Φ63内丝球阀	个	170		
103	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	170		
104	Φ63钢卡	个	340		
105	Φ16按扣三通	个	7083		
106	Φ63直接	个	141		
107	Φ16直接	个	397		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 7 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	分部小计				
	乌顺恒日格嘎查				
	首部设备及安装				
108	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	15		
109	逆止阀（4"）	个	15		
110	蝶阀Φ140	个	15		
111	进排气阀（Φ25）	个	15		
112	Φ140法兰盘	对	15		
113	压力表（1.0MPa）	个	15		
114	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	15		
115	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	15		
116	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料基层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	3		
117	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	48		
	分部小计				
	管道及管件安装				
118	PE软管Φ63（壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通）	m	23150		
119	贴片式滴灌带Φ16mm（滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料）	m	1946400		
120	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	75		
121	三承三通Φ110×110×110	个	162		
122	异径三通Φ110×63×110（中	个	463		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 8 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	心阳纹承插三通)				
123	Φ63内丝球阀	个	463		
124	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	463		
125	Φ63钢卡	个	926		
126	Φ16按扣三通	个	19291		
127	Φ63直接	个	385		
128	Φ16直接	个	1081		
	分部小计				
	查申格日嘎查				
	管道及管件安装				
129	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	32100		
130	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	2698800		
131	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	104		
132	三承三通Φ110×110×110	个	224		
133	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	642		
134	Φ63内丝球阀	个	642		
135	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	642		
136	Φ63钢卡	个	1284		
137	Φ16按扣三通	个	26750		
138	Φ63直接	个	535		
139	Φ16直接	个	1499		
	分部小计				
	额莫勒哈拉乌苏嘎查				
	管道及管件安装				
140	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	29600		
141	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	2489400		
142	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	96		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 9 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
143	三承三通Φ110×110×110	个	207		
144	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	592		
145	Φ63内丝球阀	个	592		
146	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	592		
147	Φ63钢卡	个	1184		
148	Φ16按扣三通	个	24666		
149	Φ63直接	个	493		
150	Φ16直接	个	1383		
	分部小计				
	少敦艾勒嘎查				
	首部设备及安装				
151	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	11		
152	逆止阀（4"）	个	11		
153	蝶阀Φ140	个	11		
154	进排气阀（Φ25）	个	11		
155	Φ140法兰盘	对	11		
156	压力表（1.0MPa）	个	11		
157	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	11		
158	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	11		
159	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	2		
160	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	32		
	分部小计				
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 10 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	管道及管件安装				
161	Φ110涂塑带（壁厚1.3mm以上，压力0.4mpa）	m	31739		
162	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	26650		
163	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	2240400		
164	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	87		
165	三承三通Φ110×110×110	个	186		
166	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	533		
167	Φ63内丝球阀	个	533		
168	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	533		
169	φ63钢卡	个	1066		
170	φ16按扣三通	个	22208		
171	φ63直接	个	444		
172	φ16直接	个	1244		
	分部小计				
	毛仁塔拉嘎查				
	管道及管件安装				
173	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	15850		
174	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	1334400		
175	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	51		
176	三承三通Φ110×110×110	个	111		
177	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	317		
178	Φ63内丝球阀	个	317		
179	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	317		
180	φ63钢卡	个	634		
181	φ16按扣三通	个	13208		
182	φ63直接	个	264		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 11 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
183	φ16直接	个	741		
	分部小计				
	孟根大坝牧场				
	孟根大坝牧场二分场				
	管道及管件安装				
184	PE软管 φ63(壁厚1.0mm, 0.25 MPa, 全原料, 含直通)	m	7500		
185	贴片式滴灌带 φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	631800		
186	四承四通 φ110×110×110×110 (带开关)	个	24		
187	三承三通 φ110×110×110	个	52		
188	异径三通 φ110×63×110 (中心阳纹承插三通)	个	150		
189	φ63内丝球阀	个	150		
190	φ63×63×63 (中心阳纹承插三通)	个	150		
191	φ63钢卡	个	300		
192	φ16按扣三通	个	6250		
193	φ63直接	个	125		
194	φ16直接	个	351		
	分部小计				
	孟根大坝牧场一分场				
	首部设备及安装				
195	管泵连接体 (长1.8m, 壁厚3.5mm, 含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等)	套	10		
196	逆止阀(4")	个	10		
197	蝶阀 φ140	个	10		
198	进排气阀(φ25)	个	10		
199	φ140法兰盘	对	10		
200	压力表 (1.0MPa)	个	10		
201	施肥罐 (150升, 厚度3mm, 含施肥球阀2个, 内部为搪瓷材质, 外部烤漆, 含安装附属设施)	套	10		
202	离心罐+网式(3网)组合过滤器	套	10		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 12 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）				
203	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	2		
204	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	32		
	分部小计				
	管道及管件安装				
205	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	9550		
206	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	805200		
207	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	31		
208	三承三通Φ110×110×110	个	67		
209	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	191		
210	Φ63内丝球阀	个	191		
211	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	191		
212	Φ63钢卡	个	382		
213	Φ16按扣三通	个	7958		
214	Φ63直接	个	159		
215	Φ16直接	个	447		
	分部小计				
	常胜镇				
	常胜村				
	首部设备及安装				
216	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	3		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 13 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
217	逆止阀(4")	个	3		
218	蝶阀Φ140	个	3		
219	进排气阀(Φ25)	个	3		
220	Φ140法兰盘	对	3		
221	压力表（1.0MPa）	个	3		
222	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	3		
223	离心罐+网式(3网)组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	3		
224	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	1		
225	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	16		
	分部小计				
	管道及管件安装				
226	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	4750		
227	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	399000		
228	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	15		
229	三承三通Φ110×110×110	个	33		
230	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	95		
231	Φ63内丝球阀	个	95		
232	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	95		
233	Φ63钢卡	个	190		
234	Φ16按扣三通	个	3958		
235	Φ63直接	个	79		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 14 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
236	φ16直接	个	221		
	分部小计				
	胡勒顺淖尔嘎查				
	管道及管件安装				
237	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	12050		
238	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	1013400		
239	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	39		
240	三承三通Φ110×110×110	个	84		
241	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	241		
242	Φ63内丝球阀	个	241		
243	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	241		
244	φ63钢卡	个	482		
245	φ16按扣三通	个	10041		
246	φ63直接	个	200		
247	φ16直接	个	563		
	分部小计				
	温都格嘎查				
	管道及管件安装				
248	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	10400		
249	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	874200		
250	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	33		
251	三承三通Φ110×110×110	个	72		
252	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	208		
253	Φ63内丝球阀	个	208		
254	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	208		
255	φ63钢卡	个	416		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-1标段

第 15 页 共 16 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
256	Φ 16按扣三通	个	8666		
257	Φ 63直接	个	173		
258	Φ 16直接	个	485		
	分部小计				
	新民嘎查				
	管道及管件安装				
259	PE软管 Φ 63(壁厚1.0mm, 0.25 MPa, 全原料, 含直通)	m	18950		
260	贴片式滴灌带 Φ 16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	1593000		
261	四承四通 Φ 110×110×110×110 (带开关)	个	61		
262	三承三通 Φ 110×110×110	个	132		
263	异径三通 Φ 110×63×110 (中心阳纹承插三通)	个	379		
264	Φ 63内丝球阀	个	379		
265	Φ 63×63×63 (中心阳纹承插三通)	个	379		
266	Φ 63钢卡	个	758		
267	Φ 16按扣三通	个	15791		
268	Φ 63直接	个	315		
269	Φ 16直接	个	885		
	分部小计				
	地河村				
	管道及管件安装				
270	Φ 110涂塑带 (壁厚1.3mm以上, 压力0.4mpa)	m	7038		
271	PE软管 Φ 63(壁厚1.0mm, 0.25 MPa, 全原料, 含直通)	m	5900		
272	贴片式滴灌带 Φ 16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	496800		
273	四承四通 Φ 110×110×110×110 (带开关)	个	19		
274	三承三通 Φ 110×110×110	个	41		
275	异径三通 Φ 110×63×110 (中心阳纹承插三通)	个	118		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 1 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	查日苏镇				
	查日苏村				
	首部设备及安装				
1	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	15		
2	逆止阀（4"）	个	15		
3	蝶阀Φ140	个	15		
4	进排气阀（Φ25）	个	15		
5	Φ140法兰盘	对	15		
6	压力表（1.0MPa）	个	15		
7	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	15		
8	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	15		
9	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料基层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	3		
10	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	48		
	分部小计				
	管道及管件安装				
11	PE软管Φ63（壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通）	m	22950		
12	贴片式滴灌带Φ16mm（滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料）	m	1929000		
13	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	75		
14	三承三通Φ110×110×110	个	160		
15	异径三通Φ110×63×110（中	个	459		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 2 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	心阳纹承插三通)				
16	Φ63内丝球阀	个	459		
17	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	459		
18	Φ63钢卡	个	918		
19	Φ16按扣三通	个	19125		
20	Φ63直接	个	382		
21	Φ16直接	个	1071		
	分部小计				
	浩雅日花嘎查				
	首部设备及安装				
22	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	5		
23	逆止阀（4"）	个	5		
24	蝶阀Φ140	个	5		
25	进排气阀（Φ25）	个	5		
26	Φ140法兰盘	对	5		
27	压力表（1.0MPa）	个	5		
28	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	5		
29	离心罐+网式(3网)组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	5		
30	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	1		
31	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	16		
	分部小计				
	管道及管件安装				
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 3 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
32	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	10500		
33	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	884400		
34	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	34		
35	三承三通Φ110×110×110	个	73		
36	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	210		
37	Φ63内丝球阀	个	210		
38	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	210		
39	Φ63钢卡	个	420		
40	Φ16按扣三通	个	8750		
41	Φ63直接	个	175		
42	Φ16直接	个	491		
	分部小计				
	金宝屯镇				
	两家子村				
	首部设备及安装				
43	管泵连接体(长1.8m, 壁厚3.5mm, 含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等)	套	36		
44	逆止阀(4")	个	36		
45	蝶阀Φ140	个	36		
46	进排气阀(Φ25)	个	36		
47	Φ140法兰盘	对	36		
48	压力表(1.0MPa)	个	36		
49	施肥罐(150升, 厚度3mm, 含施肥球阀2个, 内部为搪瓷材质, 外部烤漆, 含安装附属设施)	套	36		
50	离心罐+网式(3网)组合过滤器(4"、壁厚3mm, 内喷防腐漆, 外部烤漆, 带铭牌)及其安装附属设施(包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等)	套	36		
51	过滤器施肥罐基础(座	7		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 4 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	1.5*1.2*0.25m, 10cm厚砂砾料垫层, 现预制C25钢筋混凝土基础)				
52	蓝色铁艺围栏 (2*2m, 地面以上净高1.5m, 厚度3mm, 防锈漆制作, 含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施)	m	112		
	分部小计				
	管道及管件安装				
53	PE软管 Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	30150		
54	贴片式滴灌带 Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	2535600		
55	四承四通 Φ110×110×110×110 (带开关)	个	98		
56	三承三通 Φ110×110×110	个	211		
57	异径三通 Φ110×63×110 (中心阳纹承插三通)	个	603		
58	Φ63内丝球阀	个	603		
59	Φ63×63×63 (中心阳纹承插三通)	个	603		
60	Φ63钢卡	个	1206		
61	Φ16按扣三通	个	25125		
62	Φ63直接	个	502		
63	Φ16直接	个	1408		
	分部小计				
	散都苏木				
	巴彦乌愣嘎查				
	首部设备及安装				
64	管泵连接体 (长1.8m, 壁厚3.5mm, 含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等)	套	8		
65	逆止阀(4")	个	8		
66	蝶阀 Φ140	个	8		
67	进排气阀(Φ25)	个	8		
68	Φ140法兰盘	对	8		
69	压力表 (1.0MPa)	个	8		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 5 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
70	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	8		
71	离心罐+网式(3网)组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	8		
72	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料基层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	1		
73	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	16		
	分部小计				
	管道及管件安装				
74	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	6950		
75	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	584400		
76	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	22		
77	三承三通Φ110×110×110	个	48		
78	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	139		
79	Φ63内丝球阀	个	139		
80	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	139		
81	Φ63钢卡	个	278		
82	Φ16按扣三通	个	5791		
83	Φ63直接	个	115		
84	Φ16直接	个	324		
	分部小计				
	车家窝堡村				
	首部设备及安装				
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 6 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
85	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	4		
86	逆止阀（4"）	个	4		
87	蝶阀Φ140	个	4		
88	进排气阀（Φ25）	个	4		
89	Φ140法兰盘	对	4		
90	压力表（1.0MPa）	个	4		
91	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	4		
92	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	4		
93	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	1		
94	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	16		
	分部小计				
	管道及管件安装				
95	PE软管Φ63（壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通）	m	4500		
96	贴片式滴灌带Φ16mm（滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料）	m	378000		
97	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	14		
98	三承三通Φ110×110×110	个	31		
99	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	90		
100	Φ63内丝球阀	个	90		
101	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	90		
102	φ63钢	个	180		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 7 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	卡				
103	Φ16按扣三通	个	3750		
104	Φ63直接	个	75		
105	Φ16直接	个	210		
	分部小计				
	章古台嘎查				
	首部设备及安装				
106	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	16		
107	逆止阀（4"）	个	16		
108	蝶阀Φ140	个	16		
109	进排气阀（Φ25）	个	16		
110	Φ140法兰盘	对	16		
111	压力表（1.0MPa）	个	16		
112	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	16		
113	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	16		
114	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	3		
115	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	48		
	分部小计				
	管道及管件安装				
116	PE软管Φ63（壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通）	m	13600		
117	贴片式滴灌带Φ16mm（滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料）	m	1145400		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 8 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
118	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	44		
119	三承三通Φ110×110×110	个	95		
120	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	272		
121	Φ63内丝球阀	个	272		
122	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	272		
123	Φ63钢卡	个	544		
124	Φ16按扣三通	个	11333		
125	Φ63直接	个	226		
126	Φ16直接	个	636		
	分部小计				
	双胜镇				
	保安村				
	首部设备及安装				
127	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	8		
128	逆止阀（4"）	个	8		
129	蝶阀Φ140	个	8		
130	进排气阀（Φ25）	个	8		
131	Φ140法兰盘	对	8		
132	压力表（1.0MPa）	个	8		
133	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	8		
134	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	8		
135	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	1		
136	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆）	m	16		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 9 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施)				
	分部小计				
	管道及管件安装				
137	PE软管 Φ63(壁厚1.0mm, 0.25 MPa, 全原料, 含直通)	m	9400		
138	贴片式滴灌带 Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	793200		
139	四承四通 Φ110×110×110×110 (带开关)	个	30		
140	三承三通 Φ110×110×110	个	66		
141	异径三通 Φ110×63×110 (中心阳纹承插三通)	个	188		
142	Φ63内丝球阀	个	188		
143	Φ63×63×63 (中心阳纹承插三通)	个	188		
144	Φ63钢卡	个	376		
145	Φ16按扣三通	个	7833		
146	Φ63直接	个	156		
147	Φ16直接	个	440		
	分部小计				
	丰富村				
	首部设备及安装				
148	管泵连接体 (长1.8m, 壁厚3.5mm, 含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等)	套	35		
149	逆止阀(4")	个	35		
150	蝶阀 Φ140	个	35		
151	进排气阀(Φ25)	个	35		
152	Φ140法兰盘	对	35		
153	压力表 (1.0MPa)	个	35		
154	施肥罐 (150升, 厚度3mm, 含施肥球阀2个, 内部为搪瓷材质, 外部烤漆, 含安装附属设施)	套	35		
155	离心罐+网式(3网)组合过滤器 (4"、壁厚3mm, 内喷防腐漆, 外部烤漆, 带铭牌) 及其	套	35		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 10 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）				
156	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	7		
157	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	112		
	分部小计				
	管道及管件安装				
158	Φ110涂塑带（壁厚1.3mm以上，压力0.4mpa）	m	67099		
159	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	56350		
160	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	4736400		
161	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	184		
162	三承三通Φ110×110×110	个	394		
163	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	1127		
164	Φ63内丝球阀	个	1127		
165	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	1127		
166	φ63钢卡	个	2254		
167	φ16按扣三通	个	46958		
168	φ63直接	个	939		
169	φ16直接	个	2631		
	分部小计				
	大仓子村				
	首部设备及安装				
170	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	21		
171	逆止阀(4")	个	21		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 11 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
172	蝶阀Φ140	个	21		
173	进排气阀(Φ25)	个	21		
174	Φ140法兰盘	对	21		
175	压力表（1.0MPa）	个	21		
176	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	21		
177	离心罐+网式(3网)组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	21		
178	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	4		
179	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	64		
	分部小计				
	管道及管件安装				
180	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	26700		
181	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	2245800		
182	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	87		
183	三承三通Φ110×110×110	个	187		
184	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	534		
185	Φ63内丝球阀	个	534		
186	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	534		
187	Φ63钢卡	个	1068		
188	Φ16按扣三通	个	22250		
189	Φ63直接	个	445		
190	Φ16直接	个	1247		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 12 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	分部小计				
	向阳村				
	首部设备及安装				
191	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	9		
192	逆止阀（4"）	个	9		
193	蝶阀Φ140	个	9		
194	进排气阀（Φ25）	个	9		
195	Φ140法兰盘	对	9		
196	压力表（1.0MPa）	个	9		
197	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	9		
198	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	9		
199	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料基层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	1		
200	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	16		
	分部小计				
	管道及管件安装				
201	PE软管Φ63（壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通）	m	8600		
202	贴片式滴灌带Φ16mm（滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料）	m	725400		
203	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	28		
204	三承三通Φ110×110×110	个	60		
205	异径三通Φ110×63×110（中	个	172		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 13 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	心阳纹承插三通)				
206	Φ63内丝球阀	个	172		
207	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	172		
208	Φ63钢卡	个	344		
209	Φ16按扣三通	个	7166		
210	Φ63直接	个	143		
211	Φ16直接	个	403		
	分部小计				
	二道壕村				
	首部设备及安装				
212	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	25		
213	逆止阀（4"）	个	25		
214	蝶阀Φ140	个	25		
215	进排气阀（Φ25）	个	25		
216	Φ140法兰盘	对	25		
217	压力表（1.0MPa）	个	25		
218	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	25		
219	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	25		
220	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	5		
221	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	80		
	分部小计				
	管道及管件安装				
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 14 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
222	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	36400		
223	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	3057600		
224	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	118		
225	三承三通Φ110×110×110	个	254		
226	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	728		
227	Φ63内丝球阀	个	728		
228	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	728		
229	Φ63钢卡	个	1456		
230	Φ16按扣三通	个	30333		
231	Φ63直接	个	606		
232	Φ16直接	个	1698		
	分部小计				
	继斌村				
	首部设备及安装				
233	管泵连接体(长1.8m, 壁厚3.5mm, 含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等)	套	38		
234	逆止阀(4")	个	38		
235	蝶阀Φ140	个	38		
236	进排气阀(Φ25)	个	38		
237	Φ140法兰盘	对	38		
238	压力表(1.0MPa)	个	38		
239	施肥罐(150升, 厚度3mm, 含施肥球阀2个, 内部为搪瓷材质, 外部烤漆, 含安装附属设施)	套	38		
240	离心罐+网式(3网)组合过滤器(4"、壁厚3mm, 内喷防腐漆, 外部烤漆, 带铭牌)及其安装附属设施(包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等)	套	38		
241	过滤器施肥罐基础(1.5*1.2*0.25m, 10cm厚砂砾料)	座	7		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 15 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	垫层，现预制C25钢筋混凝土基础)				
242	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	112		
	分部小计				
	管道及管件安装				
243	Φ110涂塑带（壁厚1.3mm以上，压力0.4mpa）	m	67634		
244	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	56800		
245	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	4774200		
246	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	185		
247	三承三通Φ110×110×110	个	397		
248	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	1136		
249	Φ63内丝球阀	个	1136		
250	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	1136		
251	φ63钢卡	个	2272		
252	φ16按扣三通	个	47333		
253	φ63直接	个	946		
254	φ16直接	个	2652		
	分部小计				
	东升村				
	首部设备及安装				
255	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	7		
256	逆止阀(4")	个	7		
257	蝶阀Φ140	个	7		
258	进排气阀(Φ25)	个	7		
259	Φ140法兰盘	对	7		
260	压力表（1.0MPa）	个	7		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 16 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
261	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	7		
262	离心罐+网式(3网)组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	7		
263	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	1		
264	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	16		
	分部小计				
	管道及管件安装				
265	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	5550		
266	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	467400		
267	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	18		
268	三承三通Φ110×110×110	个	38		
269	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	111		
270	Φ63内丝球阀	个	111		
271	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	111		
272	Φ63钢卡	个	222		
273	Φ16按扣三通	个	4625		
274	Φ63直接	个	92		
275	Φ16直接	个	259		
	分部小计				
	原种场				
	原种场北分场				
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 17 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	首部设备及安装				
276	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	14		
277	逆止阀（4"）	个	14		
278	蝶阀Φ140	个	14		
279	进排气阀（Φ25）	个	14		
280	Φ140法兰盘	对	14		
281	压力表（1.0MPa）	个	14		
282	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	14		
283	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	14		
284	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	2		
285	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	32		
	分部小计				
	管道及管件安装				
286	PE软管Φ63（壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通）	m	31150		
287	贴片式滴灌带Φ16mm（滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料）	m	2617800		
288	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	101		
289	三承三通Φ110×110×110	个	218		
290	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	623		
291	Φ63内丝球阀	个	623		
292	Φ63×63×63（中心阳纹承插	个	623		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-2标段

第 18 页 共 19 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	三通)				
293	φ 63钢卡	个	1246		
294	φ 16按扣三通	个	25958		
295	φ 63直接	个	519		
296	φ 16直接	个	1454		
	分部小计				
	原种场南分场				
	首部设备及安装				
297	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	24		
298	逆止阀(4")	个	24		
299	蝶阀Φ140	个	24		
300	进排气阀(Φ25)	个	24		
301	Φ140法兰盘	对	24		
302	压力表（1.0MPa）	个	24		
303	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	24		
304	离心罐+网式(3网)组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	24		
305	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	4		
306	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	64		
	分部小计				
	管道及管件安装				
307	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	27100		
308	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁	m	2278200		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 1 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	朝鲁吐镇				
	朝鲁吐镇阿木塔嘎嘎查				
	管道及管件安装				
1	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	8450		
2	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	713400		
3	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	27		
4	三承三通Φ110×110×110	个	59		
5	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	169		
6	Φ63内丝球阀	个	169		
7	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	169		
8	φ63钢卡	个	338		
9	φ16按扣三通	个	7041		
10	φ63直接	个	140		
11	φ16直接	个	396		
	分部小计				
	巴胡塔镇				
	巴胡塔镇伊和布拉格嘎查				
	管道及管件安装				
12	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	53550		
13	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	4500000		
14	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	175		
15	三承三通Φ110×110×110	个	375		
16	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	1071		
17	Φ63内丝球阀	个	1071		
18	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	1071		
19	φ63钢卡	个	2142		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 2 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
20	φ 16按扣三通	个	44625		
21	φ 63直接	个	892		
22	φ 16直接	个	2500		
	分部小计				
	水泵及安装工程				
23	200QJ50-52/4（11kw、含短接管及钢管水泵专用管，直径Φ110mm，厚度4mm，压力1.0mpa及防水电缆等）	台	1		
	分部小计				
	首部设备及安装				
24	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	33		
25	逆止阀（4"）	个	33		
26	蝶阀Φ140	个	33		
27	进排气阀（Φ25）	个	33		
28	Φ140法兰盘	对	33		
29	压力表（1.0MPa）	个	33		
30	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	33		
31	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	33		
32	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	7		
33	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	112		
	分部小计				
	巴胡塔镇哈日额日格嘎查				
本页小计					

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 3 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	管道及管件安装				
34	PE软管 Φ63(壁厚1.0mm, 0.25 MPa, 全原料, 含直通)	m	14250		
35	贴片式滴灌带 Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	1200000		
36	四承四通 Φ110×110×110×110 (带开关)	个	46		
37	三承三通 Φ110×110×110	个	100		
38	异径三通 Φ110×63×110 (中心阳纹承插三通)	个	285		
39	Φ63内丝球阀	个	285		
40	Φ63×63×63 (中心阳纹承插三通)	个	285		
41	Φ63钢卡	个	570		
42	Φ16按扣三通	个	11875		
43	Φ63直接	个	237		
44	Φ16直接	个	666		
	分部小计				
	首部设备及安装				
45	管泵连接体 (长1.8m, 壁厚3.5mm, 含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等)	套	8		
46	逆止阀(4")	个	8		
47	蝶阀 Φ140	个	8		
48	进排气阀(Φ25)	个	8		
49	Φ140法兰盘	对	8		
50	压力表 (1.0MPa)	个	8		
51	施肥罐 (150升, 厚度3mm, 含施肥球阀2个, 内部为搪瓷材质, 外部烤漆, 含安装附属设施)	套	8		
52	离心罐+网式(3网)组合过滤器 (4"、壁厚3mm, 内喷防腐漆, 外部烤漆, 带铭牌) 及其安装附属设施 (包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等)	套	8		
53	过滤器施肥罐基础 (1.5*1.2*0.25m, 10cm厚砂砾料)	座	2		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 4 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	垫层，现预制C25钢筋混凝土基础)				
54	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	32		
	分部小计				
	巴胡塔镇查干塔拉布日嘎查				
	管道及管件安装				
55	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	30000		
56	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	2520000		
57	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	98		
58	三承三通Φ110×110×110	个	210		
59	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	600		
60	Φ63内丝球阀	个	600		
61	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	600		
62	Φ63钢卡	个	1200		
63	Φ16按扣三通	个	25000		
64	Φ63直接	个	500		
65	Φ16直接	个	1400		
	分部小计				
	查金台牧场				
	查金台牧场一分场				
	管道及管件安装				
66	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	45400		
67	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	3816600		
68	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	148		
69	三承三通Φ110×110×110	个	318		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 5 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
70	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	908		
71	Φ63内丝球阀	个	908		
72	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	908		
73	φ63钢卡	个	1816		
74	φ16按扣三通	个	37833		
75	φ63直接	个	756		
76	φ16直接	个	2120		
	分部小计				
	查金台牧场二分场				
	管道及管件安装				
77	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	32050		
78	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	2692200		
79	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	104		
80	三承三通Φ110×110×110	个	224		
81	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	641		
82	Φ63内丝球阀	个	641		
83	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	641		
84	φ63钢卡	个	1282		
85	φ16按扣三通	个	26708		
86	φ63直接	个	534		
87	φ16直接	个	1495		
	分部小计				
	查金台牧场三、七分场				
	管道及管件安装				
88	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	31150		
89	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	2618400		
90	四承四通Φ110×110×110×	个	101		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 6 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	110（带开关）				
91	三承三通Φ110×110×110	个	218		
92	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	623		
93	Φ63内丝球阀	个	623		
94	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	623		
95	Φ63钢卡	个	1246		
96	Φ16按扣三通	个	25958		
97	Φ63直接	个	519		
98	Φ16直接	个	1454		
	分部小计				
	努古斯台镇				
	努古斯台镇柴达木嘎查				
	管道及管件安装				
99	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	6450		
100	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	541800		
101	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	21		
102	三承三通Φ110×110×110	个	45		
103	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	129		
104	Φ63内丝球阀	个	129		
105	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	129		
106	Φ63钢卡	个	258		
107	Φ16按扣三通	个	5375		
108	Φ63直接	个	107		
109	Φ16直接	个	301		
	分部小计				
	努古斯台镇图古日格嘎查				
	管道及管件安装				
110	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	9300		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 7 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
111	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	784800		
112	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	30		
113	三承三通Φ110×110×110	个	65		
114	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	186		
115	Φ63内丝球阀	个	186		
116	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	186		
117	Φ63钢卡	个	372		
118	Φ16按扣三通	个	7750		
119	Φ63直接	个	155		
120	Φ16直接	个	436		
	分部小计				
	努古斯台镇东花灯嘎查				
	管道及管件安装				
121	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	16050		
122	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	1350600		
123	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	52		
124	三承三通Φ110×110×110	个	112		
125	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	321		
126	Φ63内丝球阀	个	321		
127	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	321		
128	Φ63钢卡	个	642		
129	Φ16按扣三通	个	13375		
130	Φ63直接	个	267		
131	Φ16直接	个	750		
	分部小计				
	努古斯台镇白音套海嘎查				
	管道及管件安装				
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 8 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
132	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	15450		
133	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	1300800		
134	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	50		
135	三承三通Φ110×110×110	个	108		
136	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	309		
137	Φ63内丝球阀	个	309		
138	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	309		
139	Φ63钢卡	个	618		
140	Φ16按扣三通	个	12875		
141	Φ63直接	个	257		
142	Φ16直接	个	722		
	分部小计				
	努古斯台镇套海艾勒嘎查				
	管道及管件安装				
143	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	24650		
144	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	2072400		
145	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	80		
146	三承三通Φ110×110×110	个	172		
147	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	493		
148	Φ63内丝球阀	个	493		
149	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	493		
150	Φ63钢卡	个	986		
151	Φ16按扣三通	个	20541		
152	Φ63直接	个	410		
153	Φ16直接	个	1151		
	分部小计				
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 9 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	首部设备及安装				
154	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	20		
155	逆止阀（4"）	个	20		
156	蝶阀Φ140	个	20		
157	进排气阀（Φ25）	个	20		
158	Φ140法兰盘	对	20		
159	压力表（1.0MPa）	个	20		
160	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	20		
161	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	20		
162	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	4		
163	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	64		
	分部小计				
	巴彦毛都苏木				
	巴彦毛都苏木南阿布哈嘎查				
	管道及管件安装				
164	PE软管Φ63（壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通）	m	8300		
165	贴片式滴灌带Φ16mm（滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料）	m	698400		
166	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	27		
167	三承三通Φ110×110×110	个	58		
168	异径三通Φ110×63×110（中	个	166		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 10 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	心阳纹承插三通)				
169	Φ63内丝球阀	个	166		
170	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	166		
171	Φ63钢卡	个	332		
172	Φ16按扣三通	个	6916		
173	Φ63直接	个	138		
174	Φ16直接	个	388		
	分部小计				
	巴彦毛都苏木巴彦敖包嘎查				
	管道及管件安装				
175	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	27750		
176	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	2331000		
177	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	90		
178	三承三通Φ110×110×110	个	194		
179	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	555		
180	Φ63内丝球阀	个	555		
181	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	555		
182	Φ63钢卡	个	1110		
183	Φ16按扣三通	个	23125		
184	Φ63直接	个	462		
185	Φ16直接	个	1295		
	分部小计				
	甘旗卡镇				
	海斯改嘎查				
	首部设备及安装				
186	管泵连接体（长1.8m, 壁厚3.5mm, 含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	9		
187	逆止阀(4")	个	9		
188	蝶阀Φ140	个	9		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 11 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
189	进排气阀(Φ25)	个	9		
190	Φ140法兰盘	对	9		
191	压力表（1.0MPa）	个	9		
192	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	9		
193	离心罐+网式(3网)组合过滤器（4”、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	9		
194	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	1		
195	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	16		
	分部小计				
	管道及管件安装				
196	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	7050		
197	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	595200		
198	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	23		
199	三承三通Φ110×110×110	个	49		
200	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	141		
201	Φ63内丝球阀	个	141		
202	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	141		
203	Φ63钢卡	个	282		
204	Φ16按扣三通	个	5875		
205	Φ63直接	个	117		
206	Φ16直接	个	330		
	分部小计				
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-3标段

第 12 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	新艾里嘎查				
	管道及管件安装				
207	Φ110涂塑带（壁厚1.3mm以上，压力0.4mpa）	m			
208	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	9650		
209	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	813000		
210	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	31		
211	三承三通Φ110×110×110	个	67		
212	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	193		
213	Φ63内丝球阀	个	193		
214	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	193		
215	φ63钢卡	个	386		
216	φ16按扣三通	个	8041		
217	φ63直接	个	160		
218	φ16直接	个	451		
	分部小计				
	章文塔拉嘎查				
	管道及管件安装				
219	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	7200		
220	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	608400		
221	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	23		
222	三承三通Φ110×110×110	个	50		
223	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	144		
224	Φ63内丝球阀	个	144		
225	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	144		
226	φ63钢卡	个	288		
227	φ16按扣三	个	6000		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 1 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	茂道吐				
	茂道吐哈根潮海嘎查				
	管道及管件安装				
1	PE软管 Φ63(壁厚1.0mm, 0.25 MPa, 全原料, 含直通)	m	41400		
2	贴片式滴灌带 Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	3477600		
3	四承四通 Φ110×110×110×110 (带开关)	个	135		
4	三承三通 Φ110×110×110	个	289		
5	异径三通 Φ110×63×110 (中心阳纹承插三通)	个	828		
6	Φ63内丝球阀	个	828		
7	Φ63×63×63 (中心阳纹承插三通)	个	828		
8	φ63钢卡	个	1656		
9	φ16按扣三通	个	34500		
10	φ63直接	个	690		
11	φ16直接	个	1932		
	分部小计				
	首部设备及安装				
12	管泵连接体 (长1.8m, 壁厚3.5mm, 含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等)	套	31		
13	逆止阀(4")	个	31		
14	蝶阀 Φ140	个	31		
15	进排气阀(Φ25)	个	31		
16	Φ140法兰盘	对	31		
17	压力表 (1.0MPa)	个	31		
18	施肥罐 (150升, 厚度3mm, 含施肥球阀2个, 内部为搪瓷材质, 外部烤漆, 含安装附属设施)	套	31		
19	离心罐+网式(3网)组合过滤器 (4"、壁厚3mm, 内喷防腐漆, 外部烤漆, 带铭牌) 及其安装附属设施 (包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、	套	31		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 2 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	法兰等)				
20	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	6		
21	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	96		
	分部小计				
	茂道吐公音浩饶嘎查				
	管道及管件安装				
22	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	27000		
23	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	2269800		
24	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	88		
25	三承三通Φ110×110×110	个	189		
26	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	540		
27	Φ63内丝球阀	个	540		
28	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	540		
29	Φ63钢卡	个	1080		
30	Φ16按扣三通	个	22500		
31	Φ63直接	个	450		
32	Φ16直接	个	1261		
	分部小计				
	首部设备及安装				
33	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	19		
34	逆止阀(4")	个	19		
35	蝶阀Φ140	个	19		
36	进排气阀(Φ25)	个	19		
37	Φ140法兰盘	对	19		
38	压力表（1.0MPa）	个	19		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 3 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
39	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	19		
40	离心罐+网式(3网)组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	19		
41	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	3		
42	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	48		
	分部小计				
	茂道吐六爷浩饶嘎查				
	管道及管件安装				
43	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	28750		
44	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	2416200		
45	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	93		
46	三承三通Φ110×110×110	个	201		
47	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	575		
48	Φ63内丝球阀	个	575		
49	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	575		
50	φ63钢卡	个	1150		
51	φ16按扣三通	个	23958		
52	φ63直接	个	479		
53	φ16直接	个	1342		
	分部小计				
	首部设备及安装				
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 4 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
54	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	17		
55	逆止阀（4"）	个	17		
56	蝶阀Φ140	个	17		
57	进排气阀（Φ25）	个	17		
58	Φ140法兰盘	对	17		
59	压力表（1.0MPa）	个	17		
60	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	17		
61	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	17		
62	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	3		
63	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	48		
	分部小计				
	茂道吐敖特根嘎查				
	管道及管件安装				
64	PE软管Φ63（壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通）	m	28600		
65	贴片式滴灌带Φ16mm（滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料）	m	2406000		
66	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	93		
67	三承三通Φ110×110×110	个	200		
68	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	572		
69	Φ63内丝球阀	个	572		
70	Φ63×63×63（中心阳纹承插	个	572		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 5 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	三通)				
71	φ63钢卡	个	1144		
72	φ16按扣三通	个	23833		
73	φ63直接	个	476		
74	φ16直接	个	1336		
	分部小计				
	首部设备及安装				
75	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	18		
76	逆止阀(4")	个	18		
77	蝶阀Φ140	个	18		
78	进排气阀(Φ25)	个	18		
79	Φ140法兰盘	对	18		
80	压力表（1.0MPa）	个	18		
81	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	18		
82	离心罐+网式(3网)组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	18		
83	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	3		
84	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	48		
	分部小计				
	阿古拉镇				
	阿古拉镇达林艾勒嘎查				
	管道及管件安装				
85	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	23400		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 6 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
86	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	1966200		
87	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	76		
88	三承三通Φ110×110×110	个	163		
89	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	468		
90	Φ63内丝球阀	个	468		
91	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	468		
92	Φ63钢卡	个	936		
93	Φ16按扣三通	个	19500		
94	Φ63直接	个	390		
95	Φ16直接	个	1092		
	分部小计				
	首部设备及安装				
96	管泵连接体(长1.8m, 壁厚3.5mm, 含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等)	套	2		
97	逆止阀(4")	个	2		
98	蝶阀Φ140	个	2		
99	进排气阀(Φ25)	个	2		
100	Φ140法兰盘	对	2		
101	压力表(1.0MPa)	个	2		
102	施肥罐(150升, 厚度3mm, 含施肥球阀2个, 内部为搪瓷材质, 外部烤漆, 含安装附属设施)	套	2		
103	离心罐+网式(3网)组合过滤器(4"、壁厚3mm, 内喷防腐漆, 外部烤漆, 带铭牌)及其安装附属设施(包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等)	套	2		
104	过滤器施肥罐基础(1.5*1.2*0.25m, 10cm厚砂砾料基层, 现预制C25钢筋混凝土基础)	座	1		
105	蓝色铁艺围栏(2*2m, 地面以上净高1.5m, 厚度3mm, 防锈漆)	m	16		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 7 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施)				
	分部小计				
	阿古拉镇特格希巴雅尔嘎查				
	管道及管件安装				
106	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	28850		
107	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	2423400		
108	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	94		
109	三承三通Φ110×110×110	个	201		
110	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	577		
111	Φ63内丝球阀	个	577		
112	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	577		
113	Φ63钢卡	个	1154		
114	Φ16按扣三通	个	24041		
115	Φ63直接	个	480		
116	Φ16直接	个	1346		
	分部小计				
	首部设备及安装				
117	管泵连接体(长1.8m, 壁厚3.5mm, 含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等)	套	20		
118	逆止阀(4")	个	20		
119	蝶阀Φ140	个	20		
120	进排气阀(Φ25)	个	20		
121	Φ140法兰盘	对	20		
122	压力表(1.0MPa)	个	20		
123	施肥罐(150升, 厚度3mm, 含施肥球阀2个, 内部为搪瓷材质, 外部烤漆, 含安装附属设施)	套	20		
124	离心罐+网式(3网)组合过滤器(4"、壁厚3mm, 内喷防腐漆, 外部烤漆, 带铭牌)及其	套	20		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 8 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）				
125	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	5		
126	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	80		
	分部小计				
	阿古拉镇桐希格嘎查				
	管道及管件安装				
127	Φ110涂塑带（壁厚1.3mm以上，压力0.4mpa）	m	55420		
128	PE软管Φ63（壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通）	m	46550		
129	贴片式滴灌带Φ16mm（滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料）	m	3912000		
130	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	152		
131	三承三通Φ110×110×110	个	326		
132	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	931		
133	Φ63内丝球阀	个	931		
134	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	931		
135	φ63钢卡	个	1862		
136	φ16按扣三通	个	38791		
137	φ63直接	个	775		
138	φ16直接	个	2173		
	分部小计				
	首部设备及安装				
139	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	36		
140	逆止阀（4"）	个	36		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 9 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
141	蝶阀Φ140	个	36		
142	进排气阀(Φ25)	个	36		
143	Φ140法兰盘	对	36		
144	压力表（1.0MPa）	个	36		
145	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	36		
146	离心罐+网式(3网)组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	36		
147	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	8		
148	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	128		
	分部小计				
	阿古拉镇乌兰那仁嘎查				
	管道及管件安装				
149	Φ110涂塑带（壁厚1.3mm以上，压力0.4mpa）	m	82628		
150	PE软管Φ63(壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通)	m	69400		
151	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料)	m	5832600		
152	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	226		
153	三承三通Φ110×110×110	个	486		
154	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	1388		
155	Φ63内丝球阀	个	1388		
156	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	1388		
157	φ63钢卡	个	2776		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 10 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
158	φ 16按扣三通	个	57833		
159	φ 63直接	个	1156		
160	φ 16直接	个	3240		
	分部小计				
	首部设备及安装				
161	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	40		
162	逆止阀（4"）	个	40		
163	蝶阀Φ140	个	40		
164	进排气阀（Φ25）	个	40		
165	Φ140法兰盘	对	40		
166	压力表（1.0MPa）	个	40		
167	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	40		
168	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	40		
169	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	9		
170	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	144		
	分部小计				
	海鲁吐				
	海鲁吐查干胡守嘎查				
	管道及管件安装				
171	PE软管Φ63（壁厚1.0mm，0.25MPa，全原料，含直通）	m	21800		
172	贴片式滴灌带Φ16mm（滴灌带壁厚0.2mm，滴头流量2.4L/h，滴头间距30cm，全原料）	m	1834200		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 11 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
173	四承四通Φ110×110×110×110（带开关）	个	71		
174	三承三通Φ110×110×110	个	152		
175	异径三通Φ110×63×110（中心阳纹承插三通）	个	436		
176	Φ63内丝球阀	个	436		
177	Φ63×63×63（中心阳纹承插三通）	个	436		
178	φ63钢卡	个	872		
179	φ16按扣三通	个	18166		
180	φ63直接	个	363		
181	φ16直接	个	1019		
	分部小计				
	首部设备及安装				
182	管泵连接体（长1.8m，壁厚3.5mm，含钢制注水栓、水杠连接体、钢管、异径接头等）	套	4		
183	逆止阀（4"）	个	4		
184	蝶阀Φ140	个	4		
185	进排气阀（Φ25）	个	4		
186	Φ140法兰盘	对	4		
187	压力表（1.0MPa）	个	4		
188	施肥罐（150升，厚度3mm，含施肥球阀2个，内部为搪瓷材质，外部烤漆，含安装附属设施）	套	4		
189	离心罐+网式（3网）组合过滤器（4"、壁厚3mm，内喷防腐漆，外部烤漆，带铭牌）及其安装附属设施（包含该部位的压力表、排污阀、进排气阀、法兰等）	套	4		
190	过滤器施肥罐基础（1.5*1.2*0.25m，10cm厚砂砾料垫层，现预制C25钢筋混凝土基础）	座	1		
191	蓝色铁艺围栏（2*2m，地面以上净高1.5m，厚度3mm，防锈漆制作，含基础、围栏安装及安装所需所有附属设施）	m	16		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

招标工程清单与计价表

工程名称：2024年科左后旗玉米单产提升工程-4标段

第 12 页 共 13 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）	
				全费用综合单价	全费用综合合价
	分部小计				
	海鲁吐新艾里嘎查				
	管道及管件安装				
192	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	18850		
193	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	1586400		
194	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	61		
195	三承三通Φ110×110×110	个	132		
196	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	377		
197	Φ63内丝球阀	个	377		
198	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	377		
199	φ63钢卡	个	754		
200	φ16按扣三通	个	15708		
201	φ63直接	个	314		
202	φ16直接	个	881		
	分部小计				
	阿都沁苏木				
	阿都沁苏木洞胡勒嘎查				
	管道及管件安装				
203	PE软管Φ63(壁厚1.0mm, 0.25MPa, 全原料, 含直通)	m	21550		
204	贴片式滴灌带Φ16mm(滴灌带壁厚0.2mm, 滴头流量2.4L/h, 滴头间距30cm, 全原料)	m	1810200		
205	四承四通Φ110×110×110×110(带开关)	个	70		
206	三承三通Φ110×110×110	个	150		
207	异径三通Φ110×63×110(中心阳纹承插三通)	个	431		
208	Φ63内丝球阀	个	431		
209	Φ63×63×63(中心阳纹承插三通)	个	431		
210	φ63钢卡	个	862		
本页小计					

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

