

科尔沁左翼后旗朝鲁吐
镇中心幼儿园维修改造
工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称: 科尔沁左翼后旗朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造-土建工程 标段：科尔沁左翼后旗朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除工程 墙柱面 水泥及混合砂浆面	m2	4138.83			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除工程 楼地面 陶瓷锦砖面	m2	32			
3	011607002001	拆除屋面	1. 屋面拆除 卷材防水层 2. 屋面拆除 屋面保温层 岩棉板 3. 屋面拆除 找平层	m2	980.01			
4	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除工程 木门窗	m2	92.76			
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除工程 金属门窗	m2	414.65			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km以内	m3	322.42			
		分部小计						
		门窗						
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:900*1950;950*2150 2. 门框、扇材质:单框双玻中空断桥铝内平开门(5+12A+5)	m2	3.8			
8	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2100; 1800*2700 2. 门框、扇材质:肯德基门	m2	24.84			
9	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2700 2. 门框、扇材质:三防门 厨房外门	m2	4.86			
10	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100 2. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	3.15			
11	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	4.2			
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:600*600;600*2100;600*2200;900*2100;1500*2100;1800*2100;2100*1600;2100*2100;4200*2400;1500*1200;1500*1500	m2	373.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造-土建工程 标段：科尔沁左翼后旗朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 框、扇材质:单框双玻中空断桥铝内平开窗(5+12A+5)					
13	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:850*2150 2. 成品实木门	樘	1			
14	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100 2. 成品实木门	樘	27			
15	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2100 2. 成品实木门	樘	2			
16	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2100 2. 成品实木门	樘	12			
17	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100 2. 成品实木门	樘	2			
		分部小计						
		墙面						
18	011201001001	内墙面	1. 树脂乳液涂料二道饰面(颜色甲方定) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	2100.07			
19	011201001006	内墙面	1. 树脂乳液涂料二道饰面(颜色甲方定) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平(开裂的墙体,挂网抹灰) 4. 9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	305.18			
20	011201001002	外墙面	1. 高级外墙防水涂料 3. 抹4~6厚抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层) 4. 80厚硬质岩面板保温层(不能破坏保温层,清除原有抹灰及涂料) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	1624.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造-土建工程 标段：科尔沁左翼后旗朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层					
21	011201001003	蘑菇石墙面	1. 外墙蘑菇石勾缝胶勾缝 2. 用专用面砖粘结胶粘贴面砖 3. 抹4~6厚抗裂砂浆(压入热镀锌电焊网一层) 4. 80厚硬质岩面板保温层 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	108.78			
		分部小计						
		门卫地面						
22	011102003001	块料楼地面	1. 20厚大理石板，水泥擦缝 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层30厚， 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 钢筋混凝土楼板	m2	32			
		分部小计						
		屋面						
23	010902001001	屋面卷材防水	1. 30厚C20细石混凝土保护层 2. 3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 100厚阻燃型挤塑板保温层	m2	980.01			
		分部小计						
		措施项目						
24	011701008001	外装饰吊篮		m2	1624.8			
25	011701003001	内墙面粉饰脚手架	内墙面粉饰脚手架	m2	2405.25			
26	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造-土建工程 标段：科尔沁左翼后旗朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造-安装工程 标段：科尔沁左翼后旗朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称：手动放风阀	个	135			
		分部小计						
		给排水						
		拆除						
2	011612001001	管道拆除	1. 名称：排水管道拆除	m	161.16			
3	011612001002	管道拆除	1. 名称：给水管道拆除	m	134.22			
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 大小便器按钮拆除	套	42			
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生设备拆除 水龙头	套	48			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:10km以内	项	1			
		分部小计						
		给排水						
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 名称：UPVC排水管 4. 规格：De110*3.0 5. 连接形式：粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸及施工要求	m	161.16			
8	040501004002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 名称：PPR给水管 4. 规格：DN32*4.4 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸及施工要求	m	89.64			
9	040501004003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 名称：PPR给水管 4. 规格：DN25*3.5 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸及施工要求	m	44.58			
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 水龙头 2. 规格：DN25	个	48			
11	031004014002	给、排水附(配)件	1. 大小便器按钮 2. 规格：DN25	个	42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造-安装工程

标段：科尔沁左翼 幼儿园维修改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造-安装工程 标段：科尔沁左翼后旗朝鲁吐镇中心幼儿园维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

