

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-建筑与装饰工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土部分						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	29.05			
2	070101001001	池底板	1. 消防水池底板 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30、抗渗P6	m3	186.67			
3	070101002001	池壁	1. 消防水池池壁（含检修口） 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30、抗渗P6	m3	84.85			
4	070101003001	池顶板	1. 消防水池顶板 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30、抗渗P6	m3	47.98			
5	070101004001	池内柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30、抗渗P6	m3	15.85			
6	010502001001	矩形柱	1. 消防水支柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.97			
7	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30、抗渗P6	m3	2.31			
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.46			
9	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.3			
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.26			
		分部小计						
		钢筋部分						
11	010515001015	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.058			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ6 级别: HRB400 2. 箍筋	t	0.002			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.287			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-建筑与装饰工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径：Φ8 级别：HRB400 2. 箍筋					
14	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ10 级别：HRB400 2. 箍筋	t	2.09			
15	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ14 级别：HRB400 2. 箍筋	t	0.249			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ6 级别：HPB300 2. 拉钩	t	0.005			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ12 级别：HRB400	t	2.489			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ14 级别：HRB400	t	26.457			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ16 级别：HRB400	t	6.875			
20	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ18 级别：HRB400	t	0.011			
21	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ20 级别：HRB400	t	0.015			
22	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ22 级别：HRB400	t	0.882			
23	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：Φ25 级别：HRB400	t	5.096			
24	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接 ≤Φ18	个	40			
25	010516003002	机械连接	1. 电渣压力焊接 ≤Φ32	个	180			
26	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 池底支撑钢筋（铁马）	t	0.106			
27	010515009002	支撑钢筋（铁马）	2. 顶板支撑钢筋（铁马）	t	0.409			
		分部小计						
		地上主体部分						
28	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙300mm	m3	12.38			
29	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：2100*1200 2. 框、扇材质：塑钢单框双玻内平开窗	m2	5.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-建筑与装饰工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2000 2. 门框、扇材质:防盗门	m2	3			
31	010901002001	型材屋面	1. 100厚彩钢夹芯板	m2	28.97			
32	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B钢、规格60*40*3mm 2. 构件制作、安装、运输	t	0.193			
33	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数:5.5mm薄涂防火涂料,耐火极限1.0h	m2	8.72			
34	010516002001	预埋铁件	1. 檩条与屋面梁连接埋件,制作、安装	t	0.021			
		分部小计						
		池底板做法						
35	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	272.46			
36	010904001001	楼(地)面卷材防水平面	1. 卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材3mm 2. 防水层数:2遍 3. 刷基层处理剂	m2	272.46			
37	01B001	聚乙烯薄膜一层	1. 聚乙烯薄膜一层	m2	272.46			
38	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土保护层	m2	272.46			
39	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	253.9			
40	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 20厚无机铝盐防水砂浆两次抹面,表面压光 2. 2厚无机铝盐防水素浆	m2	253.9			
		分部小计						
		池壁做法						
41	011001003001	保温隔热墙面	1. 50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层 2. 含检修口侧壁工程量	m2	324.39			
42	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材3mm	m2	324.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-建筑与装饰工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 防水层数:2遍 3. 刷基层处理剂 4. 含检修口侧壁工程量					
43	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 含检修口侧壁工程量	m2	324.39			
		分部小计						
		池顶做法						
44	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	215.96			
45	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2. 防水层数:一层 3. 基层处理剂一遍	m2	215.96			
46	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材(内增强型) 2. 防水层数:一层	m2	215.96			
47	01B002	聚乙烯薄膜一层	1. 聚乙烯薄膜一层	m2	215.96			
48	010501001002	细石混凝土	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 3. 厚度:70mm	m3	15.12			
49	080103012001	塑料排水板	1. 塑料排(蓄)水板	m2	215.96			
50	060105006001	土工布铺设	1. 土工布过滤层(200g/m ² ~200g/m ²)	m2	215.96			
		分部小计						
		地上装饰						
51	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	13.63			
52	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:2.5水泥石	m2	43.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-建筑与装饰工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灰膏砂浆找平					
53	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍	m2	43.76			
54	011201001003	墙面一般抹灰	1. 外墙抹灰	m2	49.73			
55	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料	m2	49.73			
		分部小计						
		其他						
56	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m2	4.25			
57	01B003	检修口盖板	1. 检修口盖板	套	1			
58	010606008001	钢梯	1. 检修口爬梯, 制作安装	t	0.06			
59	010606008002	钢梯	1. 钢梯, 制作、安装、运输 2. 详见02J401-19-T5A12	t	1.043			
60	010606009001	钢护栏	1. 钢护栏, 制作、安装、运输 2. 详见02J401-19-T5A12	t	0.159			
61	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 薄型防火涂料 耐火时间1.5h	m2	50.65			
		分部小计						
		措施项目						
62	011702001001	顶层	1. 基础类型:垫层模板 2. 模板:投标人自行考虑	m2	8.15			
63	011702001002	池底	1. 基础类型:底板模板 2. 模板:投标人自行考虑	m2	64.38			
64	011702011001	池壁	1. 类型:消防水池池壁模板(含检修口) 2. 模板:投标人自行考虑	m2	520.15			
65	011702016002	池顶	1. 类型:消防水池顶板模板 2. 模板:投标人自行考虑	m2	1			
66	011702002001	矩形柱	1. 类型:消防水支柱模板 2. 模板:投标人自行考虑	m2	134.31			
67	011702002002	矩形柱	1. 柱超高模板	m2	25.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火自报						
1	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:消防端子箱 2.安装方式:距地2.0米	台	1			
2	030904011001	远程控制箱(柜)	1.名称:短路隔离器	台	1			
3	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:报警电话 2.安装方式:距地1.3米	个	1			
4	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:模块箱M	个	2			
5	030411001001	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN80mm 4.配置形式:埋地敷设	m	5.4			
6	030411001002	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:埋地敷设	m	3.49			
7	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配	m	54.32			
8	030411001004	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配	m	11.32			
9	030411001005	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	10.26			
10	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NHBV-2.5mm ²	m	30.24			
11	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:ZR BV-2.5mm ²	m	20.51			
12	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NHBV-1.5mm ²	m	148.11			
13	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NHRVS-2.5mm ²	m	18.6			
14	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:NHRVVP-2*1.5mm ²	m	3.78			
15	030408002001	控制电缆	1.名称:手动控制线 2.规格:NHKVV-7*1.5	m	32.77			
		分部小计						
		强电						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:A型灯具, EPS集中供电 3. 规格:LED/1*3W 4. 安装形式:距地0.5米	套	2			
17	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:A型灯具, EPS集中供电 3. 规格:LED/1*3W 4. 安装形式:吊装	套	1			
18	030412004003	装饰灯	1. 名称:壁挂式应急灯 2. 型号:A型灯具, EPS集中供电 3. 规格:LED/1*5W 4. 安装形式:底距地2.2米	套	2			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯-自带蓄电池 (持续供电时间不小于180分钟) 2. 规格:1*22W 3. 类型:吸顶	套	12			
20	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关	个	2			
21	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 安装方式:距地1.1米安装	个	4			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属	个	17			
23	030411006002	接线盒	1. 名称:开关/插座底盒 2. 材质:金属	个	6			
24	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL-M 2. 型号:8KW 3. 规格:500*550*220	台	1			
25	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ALE-1 2. 型号:1.0KW 3. 规格:800*900*200	台	1			
26	030404016001	控制箱	1. 名称:控制箱AC-PW 2. 型号:4.4KW 3. 规格:500*550*220	台	1			
27	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜 AA1 2. 型号:41.9KW 3. 规格:防护等级IP54 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	1			
28	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜 AC1 2. 规格:防护等级IP54 3. 基础型钢形式、规格:	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			10#槽钢 4.备注：箱内配置具体参见图纸					
29	030404004003	低压开关柜(屏)	1.名称:配电柜 AC2 2.规格:防护等级IP54 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.备注：箱内配置具体参见图纸	台	1			
30	03B001	10#槽钢	10#槽钢基础	m	14			
31	030113008001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组 2.型号:120KW	台	1			
32	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV22 3.规格:4*50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设	m	12.31			
33	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV 3.规格:3*10 4.材质:铜芯	m	22.96			
34	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV 3.规格:5*10 4.材质:铜芯	m	46.67			
35	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV 3.规格:4*16+1*16 4.材质:铜芯	m	177.64			
36	030408006001	电力电缆头	1.名称:热缩式电缆终端头 2.规格:50mm ² 3.材质、类型:铜芯	个	2			
37	030408006002	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.规格:10mm ²	个	6			
38	030408006003	电力电缆头	1.名称:干包式电缆终端头 2.规格:16mm ²	个	16			
39	030411001006	配管	1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN100mm 4.配置形式:埋地敷设	m	4.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:明配	m	30			
41	030411001008	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:明配	m	14.17			
42	030411001009	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:明配	m	5.41			
43	030411001010	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	31.22			
44	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	82.35			
45	030411003001	桥架	1. 名称:防火金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制	m	22			
46	030413001001	铁构件	1. 名称:电缆桥架支架	kg	5.32			
47	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ²	m	55.29			
48	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5mm ²	m	79.61			
49	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5mm ²	m	92.2			
50	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ²	m	71.49			
51	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:6mm ²	m	140.41			
52	03040800100	电力电	1. 名称:防水电缆	m	7.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		接室外消火栓						
1	030801001001	低压碳钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	19.33			
2	030801001002	低压碳钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN70 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.63			
3	03B001	管件	1. 名称:沟槽弯头 2. 规格:DN100	个	5			
4	03B002	管件	1. 名称:沟槽三通 2. 规格:DN100	个	4			
5	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MFA3	具	2			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰	个	3			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	8			
8	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2			
9	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:消音止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2			
10	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:液动阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰	个	1			
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	1			
12	031003011001	法兰	1. 名称:沟槽法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	15			
13	031003011002	法兰	1. 名称:沟槽法兰 2. 规格、压力等级:DN70	副	4			
14	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN100	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:法兰					
15	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
16	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN70	个	1			
17	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	44.85			
18	031002001002	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN100	套	4			
19	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:φ 133以下	m3	0.39			
20	031201001001	管道刷油	管道刷漆	m2	6.92			
21	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铁丝捆扎,外缠玻璃丝布	m2	12.02			
22	030109001001	离心式泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:XBD 80-200A 3. 规格:Q=12.2L/S, N=11KW	台	2			
23	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	3			
24	03B003	吸水喇叭口	1. 名称:吸水喇叭口 2. 规格:DN150	个	2			
		分部小计						
		接室外喷淋						
25	030801001003	低压碳钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	19.59			
26	030801001004	低压碳钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN70 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.63			
27	03B004	管件	1. 名称:沟槽弯头 2. 规格:DN150	个	8			
28	03B005	管件	1. 名称:沟槽三通 2. 规格:DN150	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	7			
30	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰	个	3			
31	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	4			
32	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型: 消音止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	2			
33	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 液动阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰	个	1			
34	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 安全阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 丝接	个	1			
35	031003010002	软接头(软管)	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	4			
36	030901004001	报警装置	1. 名称: 湿式报警阀组 2. 型号、规格: DN150 3. 连接方式: 法兰	组	1			
37	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	3			
38	031003011003	法兰	1. 名称: 沟槽法兰 2. 规格、压力等级: DN150	副	19			
39	031003011004	法兰	1. 名称: 沟槽法兰 2. 规格、压力等级: DN70	副	4			
40	031002003003	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	2			
41	031002003004	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN70	个	1			
42	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度: 40mm 3. 管道外径: ϕ 200以下	m3	0.59			
43	031201001002	管道刷油	管道刷漆	m2	6.92			
44	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料: 镀锌铁丝捆扎, 外缠玻璃丝布 2. 对象: 管道	m2	17.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 名称:消防水池进水管 2. 材质、规格:UPVC DN150 3. 连接形式:承插式粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	4.24			
2	031001006002	塑料管	1. 名称:消防水池溢流管 2. 材质、规格:UPVC DN250 3. 连接形式:承插式粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	4.39			
3	031001006003	塑料管	1. 名称:集水井污水管 2. 材质、规格:PVC排水管 DN100 3. 连接形式:承插式粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	4.4			
4	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作安装 2. 规格:DN250	个	1			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:自控浮球阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2			
7	031003011001	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	4			
8	030109001001	离心式泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:WQ2130-205 3. 规格:Q=14m³/h, H=14m, N=2.2KW	台	1			
9	03B001	喇叭口	1. 名称:溢流喇叭口 2. 规格:DN250	个	1			
10	040504001001	砌筑井	1. 名称:阀门井 2. 规格:Φ 1000mm	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排烟机房

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构部分						
1	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:化学锚栓 2. 规格:M24	t	0.1			
2	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B钢、规格100*100*4mm 2. 螺栓种类:地脚螺栓（锚栓） 3. 构件制作、安装、运输	t	0.34			
3	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B钢、规格100*100*4mm 2. 构件制作、安装、运输	t	0.571			
4	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B钢、规格60*60*3mm 2. 构件制作、安装、运输	t	0.251			
5	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B钢、规格Φ32*2.5钢管 2. 构件制作、安装、运输	t	0.046			
6	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B钢、规格Φ32*2.5钢管 2. 构件制作、安装、运输	t	0.01			
7	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱 2. 油漆品种、刷漆遍数:2.5mm厚涂防火涂料，耐火极限2.5h	m2	10.12			
8	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数:7.0mm薄涂防火涂料，耐火极限1.5h	m2	18.48			
9	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数:5.5mm薄涂防火涂料，耐火极限1.0h	m2	11.23			
		分部小计						
		屋面墙面部分						
10	010901002001	型材屋面	1. 100厚玻璃丝绵彩钢夹芯板（内外钢板均为0.6mm厚）	m2	54.13			
11	010605002001	钢板墙板	1. 100厚玻璃丝绵彩钢夹芯板（内外钢板均为0.6mm厚）	m2	43.2			
		分部小计						
		门窗部分						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称: 格栅灯 2. 规格: 600*600 3. 类型: 嵌入式	套	139			
2	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联开关	个	107			
3	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联开关	个	16			
4	030404035001	插座	1. 名称: 单相五孔插座	个	278			
		分部小计						
		应急照明						
5	030412004001	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 型号: A型灯具, EPS集中供电 3. 规格: LED/1*3W 4. 安装形式: 距地0.5米	套	28			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯-双向 2. 型号: A型灯具, EPS集中供电 3. 规格: LED/1*3W 4. 安装形式: 距地0.5米	套	1			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称: 安全出口灯 2. 型号: A型灯具, EPS集中供电 3. 规格: LED/1*3W 4. 安装形式: 吊装	套	20			
8	030412004004	装饰灯	1. 名称: 壁挂式应急灯 2. 型号: A型灯具, EPS集中供电 3. 规格: LED/1*5W 4. 安装形式: 底距地2.2米	套	33			
9	030412004005	装饰灯	1. 名称: 壁挂式楼层标志灯 2. 型号: A型灯具, EPS集中供电 3. 规格: LED/1*3W 4. 安装形式: 底距地2.5米	套	6			
10	030412004006	装饰灯	1. 名称: 多信息复合标志灯 2. 型号: LED/1*3W 3. 安装形式: 吊链式, 底边距地2.5米	套	3			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称: 水箱间防尘灯 2. 类型: 吸顶	套	12			
12	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装形式:吸顶					
13	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 安装形式:吸顶	套	2			
14	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关	个	1			
15	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关	个	2			
16	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AC-PY 2. 型号:38KW 3. 安装方式:明装	台	1			
17	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ALE-1~3 2. 型号:0.6KW 3. 规格:500*550*200	台	3			
18	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AC-SXJ 2. 型号:10.8KW 3. 规格:500*550*220 4. 安装方式:明装	台	1			
19	030404017004	配电箱	1. 名称:卷帘门配电箱AC-JL 2. 型号:2.0KW 3. 规格:600*750*250 4. 安装方式:明装,距地1.4米	台	1			
20	030404017005	配电箱	1. 名称:原有配电箱AL-Z/B 2. 备注:箱内增加3条回路	台	2			
21	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱AT-1 2. 型号:48.8KW 3. 规格:700*800*200 4. 安装方式:明装,距地1.4米	台	1			
22	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN100mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	21.12			
23	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80mm 4. 配置形式:明配	m	32.15			
24	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	5.09			
25	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15mm	m	6.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:暗配					
26	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN70mm 4. 配置形式:明配	m	23.74			
27	030411001006	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	5.06			
28	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:明配	m	22			
29	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	1.6			
30	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:明配	m	13.32			
31	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	84			
32	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	363.19			
33	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:管径20及以下 3. 填充（恢复）方式:水泥砂浆	m	84			
34	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:DN25及以下 3. 类型:墙体	个	38			
35	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	130.24			
36	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电源线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5mm ²	m	1153.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:35mm ² 5. 接线端子	m	19.57			
38	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:25mm ² 5. 接线端子	m	20			
39	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:50mm ² 5. 接线端子	m	80.17			
40	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:10mm ² 5. 接线端子	m	20.32			
41	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:6mm ²	m	96.43			
42	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:通信干线 3. 型号:NHRVSP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	576.77			
43	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV 3. 规格:4*70+1*35 4. 材质:铜芯	m	44.18			
44	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯	m	40.9			
45	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV 3. 规格:3*10 4. 材质:铜芯	m	12.92			
46	030408001004	电力电缆	1. 名称:入户电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*120 4. 材质:铜芯	m	27.8			
47	030408006001	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防电源监控						
1	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明配	m	71.08			
2	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	8			
3	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 规格: 管径20及以下 3. 填充（恢复）方式: 水泥砂浆	m	8			
4	030411004001	配线	1. 名称: 通信线 2. 型号: NHRVS 3. 规格: 2*1.5mm ²	m	84.08			
5	030411004002	配线	1. 名称: DC24V电源线 2. 型号: NHBV 3. 规格: 2.5mm ²	m	168.16			
6	03B001	传感器	1. 名称: 电压信号传感器 ZXVA 2. 规格: ZXVA-S2	套	10			
7	03B002	传感器	1. 名称: 电流信号传感器 2. 规格: TP1120	套	7			
8	03B003	消防设备电源状态监控器	1. 名称: 消防设备电源状态监控器 2. 型号: TP1000B	套	1			
		分部小计						
		电气火灾监控						
9	030904013001	电气火灾监控主机	1. 名称: 电气火灾监控主机 2. 型号规格: HS-S1000 3. 备注: 中央管理软件、协议转换器件、UPS电源等	台	1			
10	03B004	电气火灾监控器	1. 名称: 电气火灾监控器 2. 型号规格: HS-MBC01T	套	8			
11	03B005	漏电探测器	1. 名称: 漏电探测器 2. 型号规格: HS-ZL01/100	套	1			
12	03B006	温度探头	1. 名称: 温度探头 2. 型号规格: HS-ZT04	套	1			
13	030411001003	配管	1. 名称: 电线管	m	27.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:KBG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配					
14	030411004003	配线	1. 名称:屏蔽双绞线信号线 2. 型号:RVVSP 3. 规格:2*1.0mm ²	m	30.35			
		分部小计						
		火自报						
15	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 规格:450*450*200 3. 安装方式:距地1.5米	台	1			
16	030904011001	远程控制箱(柜)	1. 名称:短路隔离器 2. 型号:GST-LD-8313 3. 电压等级:24V	台	6			
17	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:报警电话 2. 型号:HUAP2081(Z) 3. 安装方式:距地1.5米	个	2			
18	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱M	个	2			
19	030904001001	点型探测器	1. 名称:地址感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-G3 3. 类型:吸顶	个	100			
20	030904001002	点型探测器	1. 名称:地址感温探测器 2. 类型:吸顶	个	6			
21	030904001003	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 类型:吸顶	个	2			
22	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:GST-LD-8404	个	13			
23	030904003002	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	7			
24	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:GST-HX-M8502 3. 安装方式:距地2.8米	个	8			
25	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 功率:3W 3. 安装方式:吸顶安装	个	13			
26	030904011002	远程控制箱(柜)	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:ZF-101 3. 安装方式:距地1.4米	台	3			
27	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:单输出、单输入模块 2. 规格:GST-LD-8301	个	2			
28	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:消防广播模块	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:GST-LD-8305					
29	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格:GST-LD-8300	个	4			
30	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	1			
31	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警控制器 2. 规格:JB-BQ-GST	台	1			
32	030904010001	联动控制箱	1. 名称:消防联动控制器	台	1			
33	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1. 名称:消防控制室图形显示装置	台	1			
34	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防专用电话总机	台	1			
35	030904013002	联动控制主机	1. 名称:消防应急广播控制装置	台	1			
36	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:消防应急照明控制装置 2. 型号:TS-C-6001G	套	1			
37	03B007	防火门监控主机	防火门监控主机	个	1			
38	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	37.26			
39	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:明配	m	12.95			
40	030411001006	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	18.64			
41	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	88.89			
42	030411001008	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:暗配	m	2.3			
43	030411001009	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	458.93			
44	030411001010	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC	m	27.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气设备安装工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:明配					
45	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	588.04			
46	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	67.35			
47	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:管径20及以下 3. 填充（恢复）方式:水泥砂浆	m	91.19			
48	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:管径32及以下	m	85.99			
49	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:DN25及以下 3. 类型:墙体	个	111			
50	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHBV 3. 规格:2.5mm ²	m	1473.14			
51	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV 3. 规格:2.5mm ²	m	60.47			
52	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZBNBV 3. 规格:2.5mm ²	m	38.97			
53	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHRVV 3. 规格:2*1.5mm ²	m	32.08			
54	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVVP 3. 规格:3*1.5mm ²	m	155.7			
55	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZBN-RVS 3. 规格:2*1.5mm ²	m	894.68			
56	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZBN-RVVP 3. 规格:2*1.5mm ²	m	253.16			
57	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-RVVP 3. 规格:2*1.5mm ²	m	30.95			
58	03090500100	自动报警系统调	1. 点数:256点以	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000mm*1000mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:法兰	m2	48.2			
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:2000mm*1000mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:法兰	m2	16.26			
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1600mm*1250mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:法兰	m2	23.06			
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ2000mm 5. 接口形式:法兰	m2	20.94			
5	030703007001	碳钢风口	1. 名称:多叶排烟口 2. 规格:800*800	个	6			
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 规格:2000*1000	个	1			
7	030108001001	离心式通风机	1. 名称:排烟风机 2. 型号:42*79-N016 3. 规格:Q=168000m ³ /h, H=500Pa, N=37KW	台	1			
8	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称:防火卷帘门 2. 规格:6.7m*2.8m 3. 启动装置:防火卷帘器	m2	37.52			
9	03B001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:防火纤维	m2	3.35			
10	03B002	手摇式开窗器	手摇式开窗器	个	4			
11	03070400100	通风工程检测、	通风系统调	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	191.7			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	18.85			
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	12.97			
4	03B001	沟槽管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100	个	20			
5	03B002	沟槽管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN65	个	1			
6	03B003	沟槽管件	1. 名称:正三通 2. 规格:DN100	个	8			
7	03B004	沟槽管件	1. 名称:异径三通 2. 规格:DN100*65	个	13			
8	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:采用单栓带自救式消防卷盘组合式消防柜,外形尺寸1800x700x240厚,箱体内设φ19水枪一只,SN65衬胶水带长度25米一条,消防软管卷盘,软管长度25。	套	13			
9	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:采用单栓带自救式消防卷盘组合式消防柜,外形尺寸1800x700x240厚,箱体内设:φ19水枪一只,SN65衬胶水带长度25米一条,消防软管卷盘,软管长	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度25。 4.备注：带压力表					
10	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽	个	5			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽	个	16			
12	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽	个	6			
13	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽	个	1			
14	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽	个	1			
15	031003011001	法兰	1.名称:沟槽法兰 2.规格、压力等级:DN100	副	23			
16	031003011002	法兰	1.名称:沟槽法兰 2.规格、压力等级:DN65	副	6			
17	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接	个	2			
18	031003012001	倒流防止器	1.名称:旋流防止器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰	套	1			
19	031003012002	倒流防止器	1.名称:旋流防止器 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹	套	2			
20	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐 干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	28			
21	031003010001	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶软接 头 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹	个	2			
22	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:消火栓稳压 设备 2.型号、规格:XW(L)-I- 1.0-20SR 3.水泵主要技术参数:SR3 -6 Q=1.0L/s H=20m	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			N=0.55KW 4. 附件名称、规格、数量： 隔膜气压罐SQL800*0.6， DN100闸阀、止回阀2及 软接头各2个，DN100蝶阀 1个及连接的管道等					
23	031006015001	水箱	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:5000mm*3000mm*2000mm	台	1			
24	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	143.78			
25	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	143.78			
26	031002001002	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN100	套	29			
27	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:楼板打孔洞 2. 管道规格:DN100	个	11			
28	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:墙体打孔洞 2. 管道规格:DN100	个	29			
29	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙钢套管 2. 规格:DN100	个	29			
30	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿板钢套管 2. 规格:DN100	个	11			
31	030408008001	堵洞	1. 名称:堵洞 2. 规格:DN150	处	30			
32	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:φ 133以下	m ³	0.76			
33	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	13			
34	040504001001	砌筑井	1. 名称:消火栓井	座	1			
		分部小计						
		喷淋						
35	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内	m	75.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗					
36	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	93.29			
37	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	52.78			
38	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	11			
39	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	7.16			
40	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	24.1			
41	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	34.54			
42	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	192.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求:水压试验、水冲洗					
43	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	374.52			
44	03B005	沟槽管件	1. 名称:沟槽弯头 2. 规格:DN125	个	1			
45	03B006	沟槽管件	1. 名称:沟槽弯头 2. 规格:DN150	个	11			
46	03B007	沟槽管件	1. 名称:异径三通 2. 规格:DN125*DN125*DN32~50	个	23			
47	03B008	沟槽管件	1. 名称:异径三通 2. 规格:DN100*DN100*DN32	个	7			
48	03B009	沟槽管件	1. 名称:正三通 2. 规格:DN125	个	6			
49	03B010	沟槽管件	1. 名称:异径四通 2. 规格:DN150*DN125	个	1			
50	03B011	沟槽管件	1. 名称:异径四通 2. 规格:DN125*DN125*DN32~40	个	4			
51	03B012	沟槽管件	1. 名称:异径四通 2. 规格:DN100*DN100*DN25~32	个	7			
52	03B013	沟槽管件	1. 名称:大小头 2. 规格:DN125*DN100	个	6			
53	03B014	沟槽管件	1. 名称:大小头 2. 规格:DN125*DN50	个	1			
54	03B015	沟槽管件	1. 名称:大小头 2. 规格:DN100*DN80	个	4			
55	03B016	沟槽管件	1. 名称:大小头 2. 规格:DN100*DN65	个	2			
56	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:快速响应式喷头 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:其他	个	219			
57	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:沟槽式连接	个	3			
59	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接	组	1			
60	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地下 2. 型号、规格:地下式150 3. 附件材质、规格:闸阀、止回阀、安全阀各1个	套	2			
61	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽	个	1			
62	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽	个	3			
63	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽	个	1			
64	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽	个	2			
65	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:沟槽	个	3			
66	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽	个	1			
67	031003011003	法兰	1. 名称:沟槽法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	3			
68	031003011004	法兰	1. 名称:沟槽法兰 2. 规格、压力等级:DN125	副	3			
69	031003011005	法兰	1. 名称:沟槽法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	5			
70	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接	个	2			
71	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	1			
72	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	2			
73	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:安全阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式: 丝接					
74	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:软接头 2. 规格:DN32 3. 连接形式: 螺纹	个	2			
75	031006002002	稳压给水设备	1. 设备名称:自喷增压稳压设备 2. 型号、规格: XW(L)-I-1.0-20SR 3. 水泵主要技术参数: SR3-6 Q=1.0L/s H=20m N=0.55KW 4. 附件名称、规格、数量: 隔膜气压罐SQL800*0.6, DN100止回阀2及软接头各2个, DN100闸阀3个及连接的管道等	套	1			
76	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	283.31			
77	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	283.31			
78	031002001004	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN150	套	13			
79	031002001005	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN125	套	10			
80	031002001006	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN100	套	10			
81	031002001007	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN50	套	4			
82	031002001008	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN40	套	8			
83	031002001009	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN32及以下	套	130			
84	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:楼板打孔洞 2. 管道规格:DN150	个	5			
85	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:楼板打孔洞 2. 管道规格:DN125	个	1			
86	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:墙体打孔洞 2. 管道规格:DN150	个	23			
87	03041300300	打洞(孔)	1. 名称:墙体打孔洞	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6)	2. 管道规格:DN125					
88	030413003007	打洞（孔）	1. 名称:墙体打孔洞 2. 管道规格:DN50	个	4			
89	030413003008	打洞（孔）	1. 名称:墙体打孔洞 2. 管道规格:DN40	个	11			
90	030413003009	打洞（孔）	1. 名称:墙体打孔洞 2. 管道规格:DN32	个	42			
91	030413003010	打洞（孔）	1. 名称:墙体打孔洞 2. 管道规格:DN25	个	8			
92	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙钢套管 2. 规格:DN150	个	23			
93	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿墙钢套管 2. 规格:DN125	个	8			
94	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿墙钢套管 2. 规格:DN40~50	个	15			
95	031002003006	套管	1. 名称、类型:穿墙钢套管 2. 规格:DN25~32	个	50			
96	031002003007	套管	1. 名称、类型:穿板钢套管 2. 规格:DN150	个	5			
97	031002003008	套管	1. 名称、类型:穿板钢套管 2. 规格:DN125	个	1			
98	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	3			
99	040504001002	砌筑井	1. 名称:阀门井	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
100	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		消防卷管软盘给水							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	49.55				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.6				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	18.02				
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De32 3. 连接形式:丝接	个	7				
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	1				
6	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:楼板打孔洞 2. 规格:DN50	个	2				
7	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:楼板打孔洞 2. 规格:DN40	个	2				
8	030413003003	打洞（孔）	1. 名称:墙体打孔洞 2. 规格:DN80	个	9				
9	030413003004	打洞（孔）	1. 名称:墙体打孔洞 2. 规格:DN40	个	2				
10	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	3.8				
11	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消防卷管软盘-带箱	套	7				
		分部小计							
		屋顶水箱给水							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：库伦旗中心敬老院消防改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管 De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	2.5			
13	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	2.1			
14	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:DN70 3. 连接形式:法兰 4. 备注:带闸阀2个, 水表1个	套	1			
15	030817006001	水位计安装	1. 名称:玻璃管水位计	组	1			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	2			
17	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	2			
18	030413003005	打洞（孔）	1. 名称:楼板打孔洞 2. 规格:DN100	个	1			
19	030503006001	传感器	1. 名称:液位传感器	支	2			
		分部小计						
		排水						
20	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC塑料管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	16.29			
21	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC塑料管 DN80 4. 连接形式:粘接	m	1.5			
22	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:地下	m	5.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：库伦旗中心敬老院消防改造工程（拆除部分） 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0.26				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库伦旗中心敬老院消防改造工程（拆除部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

