

库伦旗2024六家子镇达
林稿村日光温室大棚项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：	库伦旗六家子镇政府	造 价 咨 询 人：	中昕国际项目管理有限 公司
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人：		法定代表人 或其授权人：	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：		复 核 人：	
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	年 月 日	复 核 时 间：	2024 年 5 月 9 日
----------	-------	----------	----------------

工程项目综合汇总表

工程名称：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看护房

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		看护房						
1	010101001002	平整场地		m2	12.9			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	7.15			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	3.72			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km以内	m3	3.43			
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.99			
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	2.4			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	6.22			
8	010503004004	地圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.74			
9	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.75			
10	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.28			
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	1.49			
12	010515001010	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.062			
13	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.023			
14	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12	t	0.181			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看护房

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ 14	t	0.166			
16	011001003002	外墙面	1. 基层墙体 2. 15厚1:3水泥砂浆找平 3. 100厚挤塑聚苯板, 板面喷界面砂浆, 预埋锚筋固定钢丝网架(容重:30kg/m3) 4. 20厚抗裂砂浆, 压入一层耐碱玻璃纤维布 5. 刮柔性耐水腻子 6. 喷或滚刷底涂料 7. 喷或滚刷面层涂料	m2	19.29			
17	011201001002	内墙面	1. 18厚1:1:6水泥石灰砂浆分层抹面, 压实赶光	m2	19.45			
18	010901003007	屋面	1. 120厚压型金属彩钢夹芯板 2. 檩条 3. 钢屋架	m2	16.8			
19	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:复合门	樘	1			
20	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:复合门	樘	1			
21	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 玻璃品种、厚度:单框双玻内平开塑钢窗	m2	2.25			
22	011302001003	吊顶天棚	详见：图集：12J1顶棚 棚6/96	m2	8.88			
23	011102003005	块料楼地面	详见：图集：12J1地面 201/32	m2	8.88			
24	011102003006	散水	详见：图集：12J9散水做法 95/5	m2	5.3			
25	011102003007	坡道	详见：图集：12J9散水做法 103/2	m2	1.98			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701001001	脚手架		m2	8.88			
27	011702001002	垫层	模板	m2	2.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：看护房

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：看护房

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看 护 房

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		看护房						
1	010101001002	平整场地		m2	12.9			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	7.15			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	3.72			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km以内	m3	3.43			
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.99			
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	2.4			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	6.22			
8	010503004004	地圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.74			
9	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.75			
10	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.28			
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	1.49			
12	010515001010	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.062			
13	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.023			
14	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12	t	0.181			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看护房

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ 14	t	0.166			
16	011001003002	外墙面	1. 基层墙体 2. 15厚1:3水泥砂浆找平 3. 100厚挤塑聚苯板, 板面喷界面砂浆, 预埋锚筋固定钢丝网架(容重:30kg/m3) 4. 20厚抗裂砂浆, 压入一层耐碱玻璃纤维布 5. 刮柔性耐水腻子 6. 喷或滚刷底涂料 7. 喷或滚刷面层涂料	m2	19.29			
17	011201001002	内墙面	1. 18厚1:1:6水泥石灰砂浆分层抹面, 压实赶光	m2	19.45			
18	010901003007	屋面	1. 120厚压型金属彩钢夹芯板 2. 檩条 3. 钢屋架	m2	16.8			
19	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:复合门	樘	1			
20	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:复合门	樘	1			
21	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 玻璃品种、厚度:单框双玻内平开塑钢窗	m2	2.25			
22	011302001003	吊顶天棚	详见：图集：12J1顶棚 棚6/96	m2	8.88			
23	011102003005	块料楼地面	详见：图集：12J1地面 201/32	m2	8.88			
24	011102003006	散水	详见：图集：12J9散水做法 95/5	m2	5.3			
25	011102003007	坡道	详见：图集：12J9散水做法 103/2	m2	1.98			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701001001	脚手架		m2	8.88			
27	011702001002	垫层	模板	m2	2.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：看 护房

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 看 护 房

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看护 房

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		看护房						
1	010101001002	平整场地		m2	12.9			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	7.15			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	3.72			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km以内	m3	3.43			
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.99			
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	2.4			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	6.22			
8	010503004004	地圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.74			
9	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.75			
10	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	0.28			
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	1.49			
12	010515001010	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.062			
13	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.023			
14	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12	t	0.181			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看护 房

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ 14	t	0.166			
16	011001003002	外墙面	1. 基层墙体 2. 15厚1:3水泥砂浆找平 3. 100厚挤塑聚苯板, 板面喷界面砂浆, 预埋锚筋固定钢丝网架(容重:30kg/m3) 4. 20厚抗裂砂浆, 压入一层耐碱玻璃纤维布 5. 刮柔性耐水腻子 6. 喷或滚刷底涂料 7. 喷或滚刷面层涂料	m2	19.29			
17	011201001002	内墙面	1. 18厚1:1:6水泥石灰砂浆分层抹面, 压实赶光	m2	19.45			
18	010901003007	屋面	1. 120厚压型金属彩钢夹芯板 2. 檩条 3. 钢屋架	m2	16.8			
19	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:复合门	樘	1			
20	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:复合门	樘	1			
21	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 玻璃品种、厚度:单框双玻内平开塑钢窗	m2	2.25			
22	011302001003	吊顶天棚	详见：图集：12J1顶棚 棚6/96	m2	8.88			
23	011102003005	块料楼地面	详见：图集：12J1地面 201/32	m2	8.88			
24	011102003006	散水	详见：图集：12J9散水做法 95/5	m2	5.3			
25	011102003007	坡道	详见：图集：12J9散水做法 103/2	m2	1.98			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701001001	脚手架		m2	8.88			
27	011702001002	垫层	模板	m2	2.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：看护 房

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		温室大棚						
1	010101001001	平整场地		m2	1601.1			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	92.72			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	45.76			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km以内	m3	46.96			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	16.42			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	24.81			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	2.56			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	19.94			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	17.1			
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	133.8			
11	010503004003	地圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	8.63			
12	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及	m3	8.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			养护					
13	010515001001	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.756			
14	010515001009	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8	t	0.777			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.288			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14	t	2.263			
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12	t	3.218			
18	010601001001	钢网架	1. 钢材品种、规格:DN25镀锌钢管、Φ20圆钢、Φ14圆钢 2. 网架节点形式、连接方式:构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,连接接触面的处理采用钢丝刷清除浮锈; 3. 刷漆:钢构件表面除锈后用两道红丹打底,构件的防火等级按建筑要求处理 4. 其他未注明详见:图纸、图集、答疑、招标文件、规范等其他资料,满足验收要求	t	13.204			
19	010901003001	卷帘部位	1. 大塑料膜 2. 活封膜 3. 棉被（包卷被塑料） 4. 卷被绳 5. 固定大膜绳 6. 其他未注明详见:图纸、图集、答疑、招标文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	1569.8			
20	010901003002	靠墙部位	1. 彩钢夹芯板 2. 一道钢筋挂前坡钩件 3. 地锚 4. 尼龙丝绳 5. 其他未注明详见:图纸、图集、答疑、招标文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	318.96			
21	011102003004	台阶	详见:图集:12J9 散水做法 103/2	m2	132.9			
22	011501019001	加设2眼100m深的深水泵井,位置自定。		眼	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温 室大棚

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		温室大棚						
1	010101001001	平整场地		m2	1601.1			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	92.72			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	45.76			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km以内	m3	46.96			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	16.42			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	24.81			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	2.56			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	19.94			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	17.1			
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	133.8			
11	010503004003	地圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	8.63			
12	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及	m3	8.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温 室大棚

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			养护					
13	010515001001	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.756			
14	010515001009	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8	t	0.777			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.288			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14	t	2.263			
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12	t	3.218			
18	010601001001	钢网架	1. 钢材品种、规格:DN25镀锌钢管、Φ20圆钢、Φ14圆钢 2. 网架节点形式、连接方式:构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,连接接触面的处理采用钢丝刷清除浮锈; 3. 刷漆:钢构件表面除锈后用两道红丹打底,构件的防火等级按建筑要求处理 4. 其他未注明详见:图纸、图集、答疑、招标文件、规范等其他资料,满足验收要求	t	13.204			
19	010901003001	卷帘部位	1. 大塑料膜 2. 活封膜 3. 棉被（包卷被塑料） 4. 卷被绳 5. 固定大膜绳 6. 其他未注明详见:图纸、图集、答疑、招标文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	1569.8			
20	010901003002	靠墙部位	1. 彩钢夹芯板 2. 一道钢筋挂前坡钩件 3. 地锚 4. 尼龙丝绳 5. 其他未注明详见:图纸、图集、答疑、招标文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	318.96			
21	011102003004	台阶	详见:图集:12J9 散水做法 103/2	m2	132.9			
22	011501019002	自动放风设备		个	44			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温 室大棚

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 温 室大棚

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室 大棚

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		温室大棚						
1	010101001001	平整场地		m2	1601.1			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	92.72			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求	m3	45.76			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km以内	m3	46.96			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	16.42			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	24.81			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	2.56			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	19.94			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	17.1			
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	133.8			
11	010503004003	地圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护	m3	8.63			
12	010503004006	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及	m3	8.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室 大棚

标段：库伦旗2024六家子镇达林稿村日光温室大棚项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			养护					
13	010515001001	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.756			
14	010515001009	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8	t	0.777			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6	t	0.288			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14	t	2.263			
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12	t	3.218			
18	010601001001	钢网架	1. 钢材品种、规格:DN25镀锌钢管、Φ20圆钢、Φ14圆钢 2. 网架节点形式、连接方式:构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,连接接触面的处理采用钢丝刷清除浮锈; 3. 刷漆:钢构件表面除锈后用两道红丹打底,构件的防火等级按建筑要求处理 4. 其他未注明详见:图纸、图集、答疑、招标文件、规范等其他资料,满足验收要求	t	13.204			
19	010901003001	卷帘部位	1. 大塑料膜 2. 活封膜 3. 棉被（包卷被塑料） 4. 卷被绳 5. 固定大膜绳 6. 其他未注明详见:图纸、图集、答疑、招标文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	1569.8			
20	010901003002	靠墙部位	1. 彩钢夹芯板 2. 一道钢筋挂前坡钩件 3. 地锚 4. 尼龙丝绳 5. 其他未注明详见:图纸、图集、答疑、招标文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	318.96			
21	011102003004	台阶	详见:图集:12J9 散水做法 103/2	m2	132.9			
22	011501019002	自动放风设备		个	44			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

